

项目名称：藤县 2025 年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）  
小流域综合治理提质增效项目

## 施工合同

建设单位：藤县水利电力设计室

施工单位：广西远扬建设工程有限公司

签订日期：2025 年    月    日

## 合同协议书

藤县水利电力设计室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施藤县 2025 年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目（项目名称），已接受广西远扬建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 藤县 2025 年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1） 中标通知书；
- （2） 投标函及投标函附录；
- （3） 专用合同条款（含附加条款）；
- （4） 通用合同条款；
- （5） 技术标准和要求（合同技术条款）；
- （6） 图纸；
- （7） 已标价工程量清单；
- （8） 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰佰玖拾伍万捌仟玖佰叁拾玖元玖角叁分（¥2958939.93 元）。其中，安全文明施工措施费为：人民币（大写）柒万叁仟玖佰柒拾叁元肆角玖分（¥73973.49）

【根据自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知（桂水建设〔2023〕4 号），措施费计算标准费率为 2.5%】。

4. 承包人项目经理：吴锦林（桂 245131657187）。

5. 工程质量符合国家合格标准。



成交通知书

项目名称		藤县 2025 年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目	
项目编号		WZZC2025-C2-220074-GXHT	
采购单位		藤县水利电力设计室	
采购代理机构		广西昊泰工程咨询有限公司	
成交供应商名称		广西远扬建设工程有限公司	
成交供应商法定代表人（负责人）		吴锦林	
成交供应商地址与联系方式		地址：梧州市藤县藤州镇螺山一街 51 号 联系方式：0774-7271088	
采购内容		藤县 2025 年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目 1 项，具体详见采购文件。	
成交主要条件	成交金额	人民币贰佰玖拾伍万捌仟玖佰叁拾玖元玖角叁分（¥2958939.93 元）	
	合同履行期限	180 日历天	
采购单位： （盖单位公章）		采购代理机构： （盖单位公章）	
项目法定代表人： （签字或盖章）		法定代表人： （签字或盖章）	
2025 年 9 月 3 日		2025 年 9 月 3 日	
签订合同时间	中标人在收到成交通知书后，需按照采购文件规定的时间足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。		

注：本通知一式 8 份。其中：采购单位 4 份、成交供应商 2 份、采购代理机构 2 份。



# 第一节 通用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

#### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所做的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供 的施工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

#### 1.1.2 合同当事人和人员。

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的 法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

#### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，并应在完工后须按合同 要求退还的场地。

#### 1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。 实际完工时间以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24：00。

#### 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金(或称保留金)：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

#### 1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

## 1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

### 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

### 1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位电子公章后，合同生效。

### 1.6 图纸和承包人文件

#### 1.6.1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

#### 1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

#### 1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

#### 1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

#### 1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

## 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

## 1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

## 1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## 1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## 1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作。所需的费用由发包人承担。

## 1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

表与引用。

## 2. 发包人义务

### 2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

### 2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 H.1 款的约定向承包人发出开工通知。

### 2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在合同双方签定合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工用地范围图应标明用地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

### 2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

### 2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

### 2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

### 2.7 组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

### 2.8 其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

## 3. 监理人

### 3.1 监理人的职责和权利

3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中约定。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立

即遵照执行。监理人应按 第 15 条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

## 3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

## 3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

## 3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

## 3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条



的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

## 4. 承包人

### 4.1 承包人的一般义务

#### 4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

#### 4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

#### 4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款、第 6.2 款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

#### 4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

#### 4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

#### 4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

#### 4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

#### 4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

#### 4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

#### 4.1.10 其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

### 4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。

### 4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同 副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不得增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和发包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足相应条款的要求。发包人对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工 活动。

### 4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

### 4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。



4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

## 4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列 人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

## 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

## 4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

## 4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

## 4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包

人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘,并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中,应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

## 4.11 不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外,不利的物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工,并及时通知监理人。承包人应有权根据第 23.1 款的约定,要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后,应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上,按照通用合同条款第 15 条的约定办理。

# 5.材料和工程设备

## 5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外,承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收,查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,检验和测试结果应提交监理人,所需费用由承包人承担。

## 5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备,应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排,向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期,向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人,承包人应会同监理人在约定的时间内,赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后,由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的,承包人不得拒绝,但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的,应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。

### 5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

### 5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

## 6. 施工设备和临时设施

### 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

### 6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

## 7. 交通运输

### 7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

### 7.2 场内施工道路

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人，以及与本合同有关的其他承包人使用。

### 7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

### 7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

### 7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

### 7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

## 8. 测量放线

### 8.1 施工控制网

8.1.1 除专用条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 14 天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施

工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

## 8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

## 8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

## 8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

## 8.5 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

# 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

## 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

- (1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- (2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实安全生产的措施



进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

## 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内 批复承包人。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产 和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产 规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。

9.2.13 承包人在使用施工起重机构和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。

## 9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事

态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

## 9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

## 9.5 事故处理

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

## 9.6 水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。

## 9.7 文明工地

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

## 9.8 防汛度汛

9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。

## 10. 进度计划

### 10.1 合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

### 10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5 款的约定办理。

### 10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

### 10.4 提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表（参考格式）

金额单位：

年	月	工程预付款	完成工作量付款	保留金扣留	材料款扣除	预付款扣还	其他	应收款	累计应收款



## 11. 开工和竣工（完工）

### 11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

### 11.2 竣工（完工）

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工时间在合同工程完工证书中明确（以完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书标明的验收日期为准，没有标明验收日期的则以印发鉴定书的日期为准）。

### 11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- (1) 增加合同工作内容；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
- (3) 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- (4) 因发包人原因导致的暂停施工；
- (5) 提供图纸延误；
- (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- (7) 发包人造成工期延误的其他原因。

### 11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第 21.3 款的约定共同协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

## 11.5 承包人工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

## 11.6 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

- (1) 提前的时间和修订后的进度计划。
- (2) 承包人的赶工措施。
- (3) 发包人为赶工提供的条件。
- (4) 赶工费用(包括利润和奖金)

# 12.暂停施工

## 12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担：

- (1) 承包人违约引起的暂停施工；
- (2) 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
- (3) 承包人擅自暂停施工；
- (4) 承包人其他原因引起的暂停施工；
- (5) 专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

## 12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

- (1) 由于发包人违约引起的暂停施工。
- (2) 由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。
- (3) 专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

## 12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未

答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

## 12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

## 12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1 (1) 项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的约定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的约定办理。

# 13.工程质量

## 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## 13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序 and 实施细则等，提交监理人监批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

## 13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

### 13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

### 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

#### 13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

#### 13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

#### 13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

#### 13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 13.7 质量评定

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程质量自评合格后以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核定（核定）手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

## 13.8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

## 14. 试验和检验

### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。



## 14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

## 14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

# 15.变更

## 15.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作；
- (6) 增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量的百分比。

上述第(1)~(6)目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第(6)目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

## 15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

## 15.3 变更程序

### 15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研

究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

#### 15.3.2 变更估价

(1) 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2) 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3) 除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

#### 15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

### 15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

### 15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

### 15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标

价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

## 15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

## 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定；除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

#### 16.1.1 采用价格指数调整价格差额

##### 16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[ A + \left( B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$



式中：  $\Delta P$  -- 需调整的价格差额；

$P_0$  -- 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

$A$  -- 定值权重(即不调部分的权重)；

$B_1; B_2; B_3 \cdots B_n$  -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3} \cdots F_{tn}$  -- 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{o1}; F_{o2}; F_{o3} \cdots F_{on}$  -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

#### 16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

#### 16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

#### 16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

### 16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省(自治区、直辖市)建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

## 16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

## 17.计量与支付

### 17.1 计量

#### 17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

#### 17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计算。

#### 17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期 按批准的支付分解报告确定。

#### 17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

#### 17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的 28 天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

## 17.2 预付款

### 17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

### 17.2.2 预付款保函(担保)

(1) 承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

(2) 工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

(3) 预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

### 17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

## 17.3 工程进度付款

### 17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

### 17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

### 17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

### 17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

## 17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款约定扣留质量保证金，直至扣留的工程质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 竣工验收鉴定书签署后 14 天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期(工程质量保修期)满时，发包人将在 30 个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

## 17.5 竣工结算(完工结算)

### 17.5.1 竣工(完工)付款申请单

(1) 承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

(2) 监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

### 17.5.2 竣工(完工)付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3 (2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

(4) 完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 (4)目的约定办理。

## 17.6 最终结清

### 17.6.1 最终结清申请单

(1) 工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

### 17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内, 提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查, 又未提出具体意见的, 视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意; 发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的, 按第 17.3.3 (2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的, 按第 24 条的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

## 17.7 竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算, 承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

## 17.8 竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续, 承包人应完成相关配合工作。

# 18. 竣工验收（验收）

## 18.1 验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外, 法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作, 所需费用应含在已标价工程量清单中。

## 18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时, 承包人应向发包人提交验收申请报告, 发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外, 监理人主持分部工程验收, 承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后, 发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

## 18.3 单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时, 承包人应向发包人提交验收申请报告, 发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收, 承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后, 发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。



## 18.4 合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派项目经理参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应 30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

## 18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

## 18.6 专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

## 18.7 竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派项目经理或技术负责人参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段，发包人应通知承包人派法定代表人或项目经理参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

## 18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.2 款或第 18.3 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

## 18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的

人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

## 18.10 竣工（完工）清场

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2 承包未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

## 18.11 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

# 19.缺陷责任与保修责任

## 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。

## 19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

## 19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

## 19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约

定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

### 19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

### 19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

### 19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际完工验收日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

## 20. 保险

### 20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

### 20.2 人员工伤事故的保险

#### 20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

#### 20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

### 20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

### 20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。



20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

## 20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

## 20.6 对各项保险的一般要求

### 20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

### 20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

### 20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

### 20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

### 20.6.5 未按约定投保的补救

(1) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

### 20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

## 20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)前造成损失和损坏情形除外。

# 21.不可抗力

## 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第

24 条的约定办理。

## 21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

## 21.3 不可抗力后果及其处理

### 21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或) 工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

(1) 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2) 承包人设备的损坏由承包人承担；

(3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(4) 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

(5) 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

### 21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

### 21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

### 21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

## 22. 违约

### 22.1 承包人违约

#### 22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定, 未经监理人批准, 私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;

(3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备, 工程质量达不到标准要求, 又拒绝清除不合格工程;

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作, 已造成或预期造成工期延误;

(5) 承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)内, 未能对合同工程竣工验收鉴定书中所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期(工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复, 而又拒绝按监理人指示再进行修补;

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;

(7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

#### 22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (6)目约定的违约情况时, 发包人可通知承包人立即解除合同, 并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (6)目约定以外的其他违约情况时, 监理人可向承包人发出整改通知, 要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和 (或) 工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为, 具备复工条件的, 可由监理人签发复工通知复工。

#### 22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后, 承包人仍不纠正违约行为的, 发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后, 发包人可派员进驻施工场地, 另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要, 有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任, 也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

#### 22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后, 监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值, 以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后, 发包人应暂停对承包人的一切付款, 查清各项付款和已扣款金额, 包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后, 发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后, 出具最终结清付款证书, 结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的, 按第 24 条的约定办理。

#### 22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的, 发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人, 并在解除合同后的 14 天内, 依法办理转让手续。

#### 22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件, 监理人通知承包人进行抢救, 承包人声明无能力或不愿立即执行的, 发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的, 由此发生的金额和 (或) 工期延误由承包人承担。

## 22.2 发包人违约

### 22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

(2) 发包人原因造成停工的；

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

### 22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1 (4)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

### 22.2.3 发包人违约解除合同

(1) 发生第 22.2.1 (4)目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2) 承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

### 22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(1) 合同解除日以前所完成工作的价款；

(2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

(5) 由于解除合同应赔偿的承包人损失；

(6) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

### 22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

## 22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## 23. 索赔

### 23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

- (1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利；
- (2) 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录 and 证明材料；
- (3) 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；
- (4) 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

### 23.2 承包人索赔处理程序

- (1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
- (2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。
- (3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

### 23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

### 23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到 承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的规定办理。



## 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

### 24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

### 24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。



## 第二节 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：藤县水利电力设计室。

1.1.2.3 承包人：广西远扬建设工程有限公司。

1.1.2.4 承包人项目负责人：吴锦林，建造师证：桂 245131657187，桂水安 B20240000658）、技术负责人：谢毅，职称证：GX22024029173；专职安全员：谢锦宇，岗位证：SGL20244500905；桂水安 C20240000896（项目负责人、技术负责人和专职安全员的姓名、身份证号号码，项目负责人执业证书号码以及项目负责人和专职安全员水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书号码）。

1.1.2.5 分包人：      /      。

1.1.2.6 监理人：  。

1.1.4 日期：  。

1.1.4.5 缺陷责任期(工程质量保修期)：按本合同专用条款 19.1 款执行。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

- (1) 合同协议书(包括补充协议、合同谈判备忘录)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款(含附加条款)；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求(合同技术条款)；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 投标文件其他内容；
- (10) 其他合同文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致处，以上列次序在先者为准。另外双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，若有不明确或不一致处以时间顺序在后者为准。

## 1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送项目监理部和项目现场管理部。

## 2. 发包人义务

### 2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关手续，向承包人提供施工用地。承包人应无条件接受现场条件。红线范围外的立杆用地、临时用地由承包人自行解决，发包人不支付任何费用。如果承包人出于任何正当的理由，要求使用任何额外的施工用地，应至少提前 90 天向监理人提出报告，请求发包人协助以获得其所需之用地，报告应阐明所需额外用地的理由。发包人将协助承包人获得其所需的用地，所有有关的费用都应由承包人负担。但由于施工需要临时征用进场道路时，由承包人提出，经发包人同意后，发包人予以协助，所涉及费用由承包人负担。发包人不承诺保证获得或提供承包人要求的任何用地。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：无。

2.3.4 发包人提供的施工场地三通一平（含施工道路）完成情况按招标现状，承包人应无条件接受现场条件。

### 2.8 其它义务

**（一）执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区行政区域内施工的所有水利水电工程项目）**

根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（桂政办发〔2016〕113号）精神，承包人在办理工程项目开工手续前必须履行以下义务：

（1）按以下标准由承包人开设农民工工资保证金专户并足额存入农民工工资保证金：

工程项目中标价(合同价)1000万元(含1000万元)以下的，按2%计算；超过1000万元部分，按1%计算。

（2）承诺一旦其出现拖欠农民工工资时，可由农民工工资保证金专户从工资保证金中先予垫支。

承包人应当根据上述作出的义务，开设农民工工资保证金专户并凭银行凭证到水利部门备案后方可办理开工手续。

**（二）执行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，承包人设立农民工工资专用账户，并为农民工办理实名制工资支付工程款中的人工费（工资款）拨付至工资专用账户，承包人委托工资专用账户开户银行直接将农民工工资发放至工资卡。（适用于在梧州市行政区域内施工的所有水利工程项目）**

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题意见》（国办发〔2016〕1号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题实施意见》（桂政办发〔2016〕113号）精神，根据《梧州人民政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题实施方案及配套办法》（梧政办发〔2017〕201号）文件规定。发包人及施工承包人必须履行以下义务：

（1）由施工承包人设立工资专用账户：工资专用账户由施工承包人自主选择银行，在梧州市范围内至少开设一个资金账户，仅用于支付对应项目的农民工工资，不得挪作他用。工资专用账户的开设、使用和管理应按照人民银行相关规定执行。

（2）办理工资卡：工资卡实行一人一卡。施工承包人负责为该项目所用农民工免费办理工资卡，开通短信通知业务，交由农民工本人保管和使用。承包人应及时将所用农民工花名册、工资卡信息报发包人备案，并负责工资卡的补办、变更等事宜。

（3）拨付人工费（工资款）：发包人应按照合同约定及时确认施工企业已完工程价款，以不低于当月已完工工程人工劳务价款的20%作为当月人工费（工资款），单独拨付至承包人的工资专用账户中（若人工费数额大于当月完工工程价款的20%时，按实际人工费数额拨付；若人工费数额小于当月完工工程价款的20%时，按当月已完工工程价款的20%拨付）。承包人按照规定落实对农民工工资负总责，发包人应将承包入上月农民工工资银行支付凭证作为拨付当月应付人工费或其他工程款的前置要件。

（4）编制与公示工资支付表：承包人作为用工主体，按月考核农民工完成工作量情况，编制“农民工工资支付表”，经由农民工本人签字确认后交承包人在建设工地醒目位置予以公示，公示期不得少于3日。

（5）银行代发工资：人工费（工资款）由发包人按项目拨付至工资专用账户后，施工承包企业应及时通知开户银行，依据提供经公示无异议的“农民工工资支付表”，将对应项目农民工工资足额发放至农民工的工资卡中。银行代发结束后，施工企业应在建设工地项目位置张贴农民工工资已发放公告，公告期不得少于3日，并及时收集相关发放情况信息报备建设单位存档。

#### （6）限制措施

①发包人或承包人未严格执行农民工工资专用账户管理及银行代发制度的，项目主管部门应责令其整改。对未按要求执行且发生拖欠的发包人、承包人及从业人员等责任主体，列入拖欠工资企业“黑名单”，该名单发布期内所有新开工项目加倍缴纳农民工工资保证金；对未按执行农民工工资专用账户管理及银行代发制度要求执行的监理单位纳入不良信息记录。

②涉嫌以转移财产、逃匿等方法逃避支付农民工工资的，依法移送司法机关查处。

③开户银行不执行本通知要求，伙同或协助承包人挪用、转移工资专用账户资金的，按相关规定处理。

（7）转出资金：符合下列条件之一的，承包人可填写“农民工工资款资金转出申请表”，由监理单位核实后转报发包人审批。

1. 承包人按照规定落实对农民工工资负总责而先行支付后发包人拨入工资款的，可申请转出不大于先行支付工资金额的资金，且该资金只能转回原支付工资渠道。

2. 在项目完工验收合格或交付使用并确认已全部支付农民工工资后，在工资专用账户内该项目有结余

资金的，可申请全部转出。

对属于本条第一款转出资金的，由监理单位于收到申请 2 个工作日内，对先行支付工资情况予以核实，作出审核意见并加盖公章；对属于本条第二款转出资金的，监理单位应于收到申请 2 个工作日内，在项目现场张贴通告，5 日内无欠薪投诉的，作出审核意见并加盖公章。

监理单位应及时将同意转出资金的申请表及相关材料提交发包人审核，发包人有异议的，应于 3 个工作日内提出并通知监理单位重新核实；逾期无异议的，则视为同意。经确认无异议的申请表，凭加盖建设、监理、施工三方公章，受托银行方可将资金转出。

**（三）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。**

## 3. 监理人

### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按本工程委托监理合同。

## 4. 承包人

### 4.1 承包人的一般义务

#### 4.1.10 其他义务

**（一）办理建筑意外伤害保险。**

承包人要严格按照国务院《工伤保险条例》规定，及时为农民工办理参加工伤保险手续，并按时足额缴纳工伤保险费。同时，按照《建筑法》规定，为施工现场从事危险作业的农民工办理意外伤害保险。必须在工程开工前办理完建筑意外保险的投保手续，为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工）办理建筑意外伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费为中标的工程量清单总价的 3%~6%，由承包人承担）。

保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。

鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式，一旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，都应该由保险公司在保险责任范围内负责赔付。

**（二）执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区行政区域内施工的所有水利水电工程项目）。**

承包人按时发放农民工工资，在发包人按时支付工程进度款后，承包人发生拖欠农民工工资的，发包人从农民工工资保证金中先行垫付，承包人将作为不良信用单位记入该承包人工资支付信用档案。承包人恶意拖欠、克扣农民工工资的，发包人将按投标文件承诺书的相关规定处理。

因承包人拖欠农民工工资等原因造成农民工到发包人或政府相关部门聚众闹事、追讨工资等事件，按 1000 元每人/次进行处罚，如达三次以上，没收全部履约保证金，如造成发包人损失的，由承包人负责赔偿。

根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1 号）和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（桂政办发〔2016〕113 号）精神，承包人在办理工程项目开工手续前必须履行以下义务：

（1）按以下标准由承包人开设农民工工资保证金专户并足额存入农民工工资保证金：工程项目中标价（合同价）1000 万元（含 1000 万元）以下的，按 2% 计算；超过 1000 万元部分，按 1% 计算。

（2）承诺一旦其出现拖欠农民工工资时，可由农民工工资保证金专户从工资保证金中先予垫支。

承包人应当根据上述作出的义务，开设农民工工资保证金专户并凭银行凭证到水利部门备案后方可办理开工手续。

**（三）执行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，承包人设立农民工工资专用账户，并为农民工办理实名制工资支付工程款中的人工费（工资款）拨付至工资专用账户，承包人委托工资专用账户开户银行直接将农民工工资发份至工资卡。若施工承包人在该地区已开设有其他项目农民工工资专户，可不再重开，但要保证各项目专款专用，不得挪做他用。（适用于在梧州市行政区域内施工的所有水利工程项目）**

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题意见》（国办发〔2016〕1 号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题实施意见》（桂政办发〔2016〕113 号）精神，根据《梧州人民政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题实施方案及配套办法（梧政办发〔2017〕201 号文件规定。发包人及施工承包人必须履行以下义务：

（1）由施工承包人设立工资专用账户：工资专用账户由施工承包人自主选择银行，在梧州市范围内至少开设一个资金账户，仅用于支付对应项目的农民工工资，不得挪作他用。工资专用账户的开设、使用和管理应按照人民银行相关规定执行。

（2）办理工资卡：工资卡实行一人一卡。施工承包人负责为该项目所用农民工免费办理工资卡，开通短信通知业务，交由农民工本人保管和使用。承包人应及时将所用农民工花名册、工资卡信息报发包人备案，并负责工资卡的补办、变更等事宜。

（3）拨付人工费（工资款）：发包人应按照合同约定及时确认施工企业已完工程价款，以不低于当月已完工工程价款的 20% 作为当月人工费（工资款），单独拨付至承包人的工资专用账户中（若人工费数额大于当月完工工程价款的 20% 时，按实际人工费数额拨付；若人工费数额小于当月完工工程价款的 20% 时，按当月已完工工程价款的 20% 拨付）。承包人按照规定落实对农民工工资负总责，发包人应将承包人上月农民工工资银行支付凭证作为拨付当月应付人工费或其他工程款的前置要件。

（4）编制与公示工资支付表：承包人作为用工主体，按月考核农民工完成工作量情况，编制“农民工工资支付表”，经由农民工本人签字确认后交承包人在建设工地醒目位置予以公示，公示期不得少于 3 日。

（5）银行代发工资：人工费（工资款）由发包人按项目拨付至工资专用账户后，施工承包企业应及时通知



开户银行，依据提供经公示无异议的“农民工工资支付表”，将对应项目农民工工资足额发放至农民工的工资卡中。银行代发结束后，施工企业应在建筑工地项目位置张贴农民工工资已发放公告，公告期不得少于3日，并及时收集相关发放情况信息报备建设单位存档。

#### （6）限制措施

①发包人 or 承包人未严格执行农民工工资专用账户管理及银行代发制度的，项目主管部门应责令其整改。对未按要求执行且发生拖欠的发包人、承包人及从业人员等责任主体，列入拖欠工资企业“黑名单”，该名单发布期内所有新开工项目加倍缴纳农民工工资保证金；对未执行农民工工资专用账户管理及银行代发制度要求执行的监理单位纳入不良信息记录。

②涉嫌以转移财产、逃匿等方法逃避支付农民工工资的，依法移送司法机关查处。

③开户银行不执行本通知要求，伙同或协助承包人挪用、转移工资专用账户资金的，按相关规定处理。

（7）转出资金：符合下列条件之一的，承包人可填写“农民工工资款资金转出申请表”，经发包人同意后提出监理单位核实：

1. 承包人按照规定落实对农民工工资负总责而先行支付后发包人拨入工资款的，可申请转出不大于先行支付工资金额的资金，且该资金只能转回原支付工资渠道。

2. 在项目竣工验收合格或交付使用并确认已全部支付农民工工资后，在工资专用账户内该项目有结余资金的，可申请全部转出。

对属于本条第一款转出资金的，由监理单位于收到申请2个工作日内，对先行支付工资情况予以核实，作出审核意见并加盖公章；对属于本条第二款转出资金的，监理单位应于收到申请2个工作日内，在项目现场张贴通告，5日内无欠薪投诉的，作出审核意见并加盖公章。

监理单位应及时将同意转出资金的申请表及相关材料提交发包人审核，发包人有异议的，应于3个工作日内提出并通知监理单位重新核实；逾期无异议的，则视为同意。经确认无异议的申请表，凭加盖建设、监理、施工三方公章，受托银行方可将资金转出。

#### （四）工程施工的义务和责任

（1）承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺、架设及其费用，并按供电部门规定向供电部门（或发包人）交纳水、电费。发包人提供的接电点按照三通一平要求，根据实际施工现场情况而定。另外，施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。

（2）除民房外，承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用地上地下附属物，包括：旧基础、旧石墙、旧路面、旧涵（管）、杂物、竹木、蕉木、树木、树（竹）根、杂草等，费用列入临时工程费。为施工需要或施工原因采取临时渡汛措施并承担其费用。

（3）承包人因施工需要所采取的安全防护费用由承包人承担。

（4）承包人应充分理解有一些设施（如施工道路、桥梁）可能会有其它人和单位使用通行，在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。

（5）承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的



影响应有充分的考虑。

(6) 工程竣工后, 承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意为止。

(7) 对上述 (1) ~ (6) 项工作, 费用已包括在有关单价和总价中, 发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。

(8) 经过公路、城市道路的施工车辆, 必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等, 其责任和费用均由承包人承担。

(9) 承包人必须文明、安全施工, 在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的一切费用概由承包人承担。

(10) 按照发包人的要求作好安全文明宣传、领导检查宣传等工作, 相关费用由承包人承担。

(11) 承包人应按约定时间和要求, 完成以下工作:

①按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。

②每月 25 日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。

③承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。

④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音管理规定, 如有发生, 费用由承包人承担。

⑤已完工程成品保护的特别要求及费用承担: 已竣工工程未交付发包人之前, 承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护工作, 保护期间发生损坏, 承包人自费予以修复。

⑥承包人有义务对施工场地周围管线(含地上及地下)和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木等进行探明并负责保护。

⑦施工场地清洁卫生的要求: 按城建卫生有关规定执行, 由承包人负责, 费用由承包人承担。

⑧承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。

(12) 双方约定承包人应做的其他工作:

①凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面, 承包人必须服从监理人的决定, 按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人, 并取得监理人的同意。

②工程完工后, 承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后 4 个月内完成并提交工程竣工资料 and 工程结算资料。承包人逾期提交, 发包人将对承包人的拖延行为视为违约, 并按 1000 元/天计算违约金, 违约金从承包人应得的工程款中扣除, 但其最终的累计总金额与各项逾期完工违约金合计不超过合同价格的 5%。

(13) 其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。

## 4.2 履约担保

本工程履约担保采取可以银行保函、银行转账、工程担保或保证保险等形式【备注：严禁要求中标人以现金方式提交保证金的行为】，不计利息，按中标合同金额的 5%开具（中小型和微型企业按 2%开具）；发包人在合同工程完工证书颁布发后 28 天内将履约担保退还给承包人。

## 4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

- (1) 工程项目：   /  。
- (2) 工作内容：   /  。
- (3) 分包金额限额：   /  。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：   /  。

## 4.5 承包人项目负责人

4.5.5 (1) 同一施工项目负责人不能同时在两个及以上的工程项目上担任施工项目负责人

(2) 承包人应保证项目负责人每月在工地现场的时间不少于 22 日，否则将按每人每天人民币 1000 元的标准向发包人支付违约金，由有关行政监督部门处理后报请有关行政监督部门将结果记入市场主体信用档案，公布不良行为记录。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

## 4.6 承包人人员的管理

4.6.5 承包人应保证项目总工（技术负责人）、质量员、专职安全员等关键岗位人员每月在工地现场的时间不少于 25 日，否则将按每人每天人民币 500 元的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

4.6.6 被上级单位或发包人因质量问题、进度滞后等原因进行约谈的。第一次的扣罚 1000 元/次。第二次的扣罚 2000 元/次，第三次及以上的扣罚 3000 元/次

4.6.7 在上级检查时，要求管理人员陪同或者参加会议，无故不到场的，第一次的扣罚 1000 元/次，第二次的扣罚 2000 元/次，第三次及以上的扣罚 3000 元/次。

4.6.8 在上级单位及发包人检查发现问题整改工作中，未按照时限完成整改的，按照每次扣罚 1000 元。

## 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

□ 4.7.1 中标人根据投标文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等主要管理人员中标后不得更换(除因故去世、调离本单位外)。

☒ 4.7.1 投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、专职管理员等主要管理人员中标后，经中标人申请、监理单位审核允许、招标人同意后方可变更为不低于同等条件的人员。

4.7.2 除非发包人要求或者批准，承包人擅自更换项目经理、项目副经理、技术负责人、专职安全员的，将按每人每天人民币 1000 元的标准向发包人支付违约金，由有关行政监督部门处理后报请有关行政监督部门将结果记入市场主体信用档案，公布不良行为记录。

4.7.3 尽管承包人已按第 4.6.2 款的规定派遣了各类人员，但仍然不能满足合同工程的进度计划或质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派（/或更换）人员。承包人在接到通知 14 天内，增派（和/或更换）的人员要到岗，否则，承包人应按每人每天人民币 1000 元的标准向发包人支付违约金，直至按照发包人的要求增派（和/或更换）的人员到岗为此。

## 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：

- (1) 日降雨量大于 200 mm 的雨日超过 1 天；
- (2) 10 级以上的持续 1 日的大风（以气象部门鉴定为准）；
- (3) 日气温超过 40 ℃ 的高温大于 2 天；
- (4) 日气温低于 -10 ℃ 的严寒大于 2 天；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；
- (6) 6 级以上的地震；
- (7) 50 年一遇及以上的洪水；
- (8) 其他异常恶劣气候灾害。

## 5. 材料和工程设备

### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的材料表（参考格式）

序号	材料名称	材料规格	数量	交货地点	交货方式	计划交货日期	备注
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/

发包人提供的工程设备表（参考格式）

序号	工程设备名称	型号及规格	数量	交货地点	交货方式	计划交货日期	备注
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/

本项目发包人不提供材料和工程设备。

## 6. 施工设备和临时设施

### 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。

### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备见下表：

发包人提供的工程设备表（参考格式）

序号	施工设备名称	型号及规格	数量	设备状况	移交地点	计划移交日期	备注
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

本项目发包人不提供施工设备。

（2）发包人提供的临时设施：\_\_\_。

## 7. 交通运输

### 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：承包人负责并承担费用。

## 8. 测量放线

### 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：由承包人负责测设。

## 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.8 安全施工措施所需费用在投标时不得做竞争调整。

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：深基坑、高边坡、高排架等。其中应组织专家论证 和审查的专项施工方案：深基坑、高边坡、高排架等。

### 9.3 治安保卫

9.3.4 承包人应尊重当地的民风、民俗、宗教信仰、民族习惯。在项目建设过程中，要维护民族团结，妥善处理与地方的矛盾和纠纷。承包人在雇佣当地劳务时，要处理好当地民风、民俗、宗教习惯等与工程建设之间的关系，如发生纠纷，承包人应积极采取有效措施进行处理，消除影响。

### 9.4 环境保护

9.4.7 承包人应根据环境保护、水土保持的批复方案实施，并符合相关规定的验收。采取上述措施的费用已包含在承包人的合同价格中，发包人不再另行支付。取弃土场的选择及上述相关图纸及文件应报监理人和发包人批准后实施，如果当地水土保持部门或环保部门有要求，还应该将图纸及文件报相关部门审核后再予以实施。如果由于承包人没有进行水土保持和环境保护施工而导致本项目的水土保持和环境保护通不过验收的，发包人将另外委托别的承包人进行以上工作，所需要的费用将从承包人的工程款中予以扣除。

9.4.8 承包人应按合同约定采取有效措施，对料场、弃渣场、临时堆放场、边坡等部位及时按要求进行防

护，做好排水措施和水土保持，费用已包含在投标总价中。

9.4.9 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.10 承包人须根据《梧州市大气污染防治 2015 建筑工地文明施工管理及扬尘治理实施工作方案》（梧建[2015]129 号）、《关于进一步做好我市建筑工地扬尘治理工作的紧急通知》（梧建[2015]239 号）、《关于严格执行建筑垃圾运输车辆管理工作的通知》（梧建[2018]195 号）及《关于进一步规范全市建筑垃圾运输秩序的通告》（梧建[2019]119 号），经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。承包人须按照梧州市建设行政主管部门的要求，编制工程扬尘治理方案及落实措施并严格执行，由于承包人没有制定扬尘治理方案和不严格执行而造成污染，其责任和费用均由承包人承担。

## 9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》（水精[2014]3 号）和项目法人要求，由发包人统一管理工程的文明施工并定期检查。承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人制定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

## 9.8 防汛度汛

9.8.3 承包人应承担防汛度汛工作，并积极协助其他承包人做好防汛度汛工作，并承担由此发生的一切费用。此配合和协助不构成要求增加费用和延长工期的依据。

①承包人负责组织编制本合同段的防汛度汛预案并报发包人批准。

②承包人按发包人批准的防汛度汛预案制定相应的防汛度汛方案和措施，报送监理人批准后实施。



11. 开工和竣工（完工）

11.2 本工程主体工程完工时间为：2025 年 11 月 30 日。

11.3 发包人的工期延误

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于 150mm 的雨日超过 1 天（以气象部门鉴定为准）；
- (2) 8 级以上的持续 1 日大风（以气象部门鉴定为准）；
- (3) 日气温超过 40℃ 的高温大于 2 天（以气象部门鉴定为准）；
- (4) 日气温低于 -10℃ 的严寒大于 2 天（以气象部门鉴定为准）；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；
- (6) 6 级以上的地震；
- (7) 20 年一遇及以上的洪水；
- (8) 其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

(1) 逾期完工违约金表(参考格式)

序号	项目及其说明	要求完工日期	违约金(元/天)
1	全部工程	按合同约定的完工时间	1000

承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工，逾期完工违约金按 1000 元/ 天计算。

(2) 全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的 5%, 发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

11.6 工期提前

工期提前的资金约定：在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本合同工程无提前工期

奖金。

## 12. 暂停施工

### 12.1 承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其它情形：由于承包人资金、人员、材料、设备不能按时到位的由承包人承担停工责任，或由于承包人原因造成的质量事故及安全事故引起的暂停施工，发包人不再补偿停工所造成的工程费用增加和工期延误。

### 12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：如因发包人原因导致的停工，工期应顺延，不得索赔。

## 13. 工程质量

### 13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程质量评定的约定：达到技术条款要求及现行的水利行业施工质量检验与评定规程合格标准，力争优良。

13.7.7 工程合格标准为：达到设计要求及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2023）的标准；优良标准为：达到设计要求及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2023）的标准。达到优良的奖金为：无。

### 13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

### 13.9 第三方质量检测

发包人 or 上级质量监督部门若委托具有相应资质的质量检测机构（第三方）对本工程的原材料、中间产品和工程实体质量等，按现行的规范规程进行材料试验和工程试验等检测工作。承包人负责相关配合工作，配合费用已包含在合同价格中。

第三方质量检测不能免除承包人在质量保证体系中的质量自控检测及工程质量责任。经第三方质量检测的结果显示工程存在质量问题的，如需对存在质量问题的部位再进行扩大抽检的，扩大抽验的相关费用由承包人

承担。

## 14 . 试验和检验

### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责安装、卸车及卸车后的验收、保管、转运、仓储管理，发生的费用由承包人承担；发包人提供的所有设备因承包人保管和管理不当造成损坏或者遗失的，由承包人照价赔偿或从工程款中扣除相应款数。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：水泥、钢筋、钢绞线、砂、碎石、混凝土试块、砂浆试块、止水材料、锚索压浆材料、外加剂等。

14.1.7 承包人对材料、工程设备和工程的试验和检测，必须具备相应的国家或行业批准的试验和检测资质，否则承包人必须委托有相应资质的机构进行该项工作。

## 15. 变更

### 15.1 变更的范围和内容

☐ (6) 增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的  /  %，关键项目：  / 。

☒ (6) 本合同工程不因增加或减少合同工程量而调整合同单价。

### 15.4 变更的估价原则

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定：

①有定额可套的，套用编制控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数(中标价下浮系数为中标价与控制价的比值)，其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、承包人、监理人市场询价确定。

②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定，并乘以中标价下浮系数(中标价下浮系数为中标价与控制价的比值)。

### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  无 。

## 16 . 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

☒本项目不因为物价波动原因引起合同价格变动而调整。

☐本项目由于物价波动原因引起合同价格变动时，对其价格按下列方式进行调整。

16.1. 1 物价波动引起的价格调整方式： /。

16. 1.2 调整价格的主要材料： /。

16.1.3 主要材料补差的计算方法： /。

16.1.4 采用造价信息调整价格差额：

工程造价信息的来源： /。

价格调整的项目和系数： /。

## 17. 计量与支付

### 17.2 预付款

17.2.1 预付款本项目有预付款。

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价的 20 %, 分 1 次支付给承包人。 各次预付款的支付额度和付款时间为：

1) 第一次预付款金额为工程预付款总金额的 100%, 付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书 报送发包人批准后予以支付。

(2) 工程材料预付款的额度和预付办法约定为： 不设材料预付款。

17.2.2 预付款保函(担保)

(2)工程材料预付款的担保约定为： 不设材料预付款。

17.2.3 预付款的扣回与还清

(1) 预付款的扣回与还清。在第一笔施工进度款支付时一次性扣回，当第一笔施工进度款不够扣回预付款时，则顺延至支付第二笔进度款时扣回，以此类推，直至全部扣回。

(2)工程材料预付款的扣回与还清约定为： 本工程不设工程材料预付款。

17.2.4 承包人的预付款保函的（如有）：担保金额根据预付款扣回的数额相应递减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效。发包人应在预付款扣完后的 14 天内将预付款保函退还给承包人。

## 17.3 工程进度付款

### 17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

### 17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

根据合同应增加和扣减的其他金额。

### 17.3.3 进度付款证书和支付时间

(2) 本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按无息计算。

(5) 发包人在收到监理人签发的请款材料，经审核无误后 14 天内提交县财政局，由县财政局按程序审核拨付。

### 17.3.5 工程进度付款的支付比例

每个付款周期按实际完成工程量的 90% 支付工程进度款。

17.3.6 承包人在施工过程中必须按规定足额【根据自治区水利厅关于调整水利工程 安全文明施工措施费费率的通知（桂水建设〔2023〕4 号），安全文明施工措施费计算标准费率为 2.5%】投入必要的安全文明施工措施费用，在例行安全文明检查过程中，如发现承包人未按规定足额投入安全文明施工措施费用，经发出整改通知后在规定时间内仍未整改到位的，规定扣除。

### 17.4 质量保证金

☐ 17.4.1.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 3%，扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的 3%。

☒ 17.4.1.2 工程完工验收后，一次性扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的 3%。

17.4.1.3 在工程项目完工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时扣留工程质量保证金。

## 17.5 竣工（完工）结算

### 17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交竣工付款申请单份数：一式六份。

### 17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

(5) 发包人在收到监理人签发的请款材料，经审核无误后 14 天内提交县财政局，由县财政局按程序审核拨付。

17.5.3 最终结算以审计部门审定结果为准。

## 17.6 最终结清

### 17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单份数：一式六份。

## 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按现行《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》(SL 19-2014)及相关法律、法规和规章制度执行，完整竣工资料四套。

## 18. 竣工验收（验收）

### 18.1 验收工作分类

根据《水利工程项目验收管理规定》(水利部令第 30 号)和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定执行。

### 18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为：无，其余由监理主持。

### 18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：按相关验收规定执行。

工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题处理完成，通过发包人验收后，发  
包人与承包人应 30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应 30 个工作日内向承包人颁发合同工程接收证书。

### 18.4 合同工程完工验收

18.4.5 承包人负责整理和提交的完工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)建设档案管



理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按相关验收规定执行。

完工验收资料的份数：纸质文件陆套，完工图电子文件壹套（电子格式为：文字文档部分采用微软 Office；施工图等图形部分采用 AutoCAD，完工图文件采用 PPT，以上均为 2003 年版以后，并不得设置加密等）。

承包人提供完工图的约定：完工验收正式通过后 15 天内提供纸质文件陆套，完工图电子文件壹套（电子格式为：文字文档部分采用微软 Office；施工图等图形部分采用 AutoCAD），以上均为 2003 年版以后，并不得设置加密等。

根据藤县档案局要求工程所有竣工资料无论是文字纸质档案还是完工图均需要整理成电子文件进行存档，方便日后档案大数据的收集。本工程完工资料的归档要求：按照藤县档案局要求，用专业的档案软件制作成电子档案文件归档，并不得设置加密。

## 18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：按相关验收规定执行。

## 18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：按相关验收规定执行。

## 18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：按相关验收规定执行。

## 18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：发包人或委托监理人；费用承担：由承包人承担，发包人不另行支付。

## 18.10 竣工（完工）清场

18.10.3 双方约定承包人应做的其他工作：

（1）工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后 2 个月内完成并提交工程完工资料，完工后 2 个月内提交工程结算资料。

（2）承包人应按以下工作内容对工地进行清理，并需经监理人检验合格。

① 工地范围内残留的垃圾已全部掩埋或清除出场。

② 临时工程的拆除应经发包人同意，发包人要求予以保留的临时设施承包人应当给予完好的保留并移交  
给发包人。发包人同意拆除的临时设施拆除后其场地应按合同要求清理和平整。

③ 承包人废弃的施工设备和剩余的建筑材料撤离工地。

④ 生产区内的道路和建筑物周围（包括边坡）的排水沟道，均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了  
疏通和修整。

⑤ 工程建筑物附近的施工堆积物，已按监理人的指示予以清理。

⑥ 清场拆除的设备、钢结构及金属结构材料等物资，承包人自行处理。

## 19. 缺陷责任与保修责任

### 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：起算日按通用条款 19.1 和 19.7 的约定，终止日按专用条  
款 1.1.4.5 约定。

### 19.7 保修责任

本合同工程的保修期为：本合同土建工程缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后  
开始计算，时间 1 年；设备及安装工程缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计  
算，时间 2 年；

保修范围：\_\_\_\_\_。

保修责任：由承包人负责并承担相关的一切费用。

## 20. 保险

### 20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人；投保内容：为参加本合同工程现场施工所有  
作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人、监理人员、施工人员（含民工）办理建筑意外伤害保险，  
支付保险费（意外伤害保险费为中标的工程量清单总价的 3%，在办理开工手续前办理，由承包人承担）；保  
险金额、保险费率和保险期限：建筑意外伤害保险金额为人民币 万元，其中意外伤害保险金额 万元，意外  
伤害医疗保险金额 万元。承包人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保  
险人。保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工（或投入使用）验收时止，时间上涵盖施工全过程  
的任一时段。

鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式，一旦该工程  
项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，都应该由保险公司在保险责任范围内负责赔付。

## 20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：由承包人与保险人协商确定； 第三者责任险保险金额：由承包人与保险人协商确定，费用由承包人承担。

## 20.5 其他保险

需要投保的其他内容：承包人员工伤保险；保险金额、保险费率和保险期限：承包人必须依照人力资源社会保障部等六部门《关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》的通知要求，及时到项目所在地的社会保险经办机构办理参保手续。

## 20.6 对各项保险的一般要求

### 20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后 7 天内提交； 保险条件：∟。

### 20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责；发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入投标报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。

## 21. 不可抗力

### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和本合同专用合同条款第 11.4 款的约定。

## 22. 违约

### 22.1 承包人违约

#### 22.1.2 对承包人违约的处理

(4) 经财政评审部门或有资质的第三方造价咨询单位审核后的（预）结算征求意见稿交承包人后，承包人须在 10 天内向发包人回复意见，逾期回复视为认可征求意见稿的评审结果。如对征求意见稿有异议的，须在 10 天内同时提供相关依据材料，否则视为异议依据不足，不予以采纳，并视承包人认可征求意见稿的评审结果。

(5) 发包人建立工地考勤制度。承包人的项目经理、项目副经理、技术负责人违反制度的，经查实，每

次扣违约金 1000 元/天（壹仟元/天）。承包人的专职安全员和质量员违反制度的，经查实，每次扣违约金 500 元/天（伍佰元/天）。

（6）若承包人发生第 22.1.1（3）款的违约行为时，由发包人委托第三方符合资质要求的单位对不合格工程进行拆除和修复。并对承包人处以该不合格工程量 2 倍的罚款。

（7）承包人应严格控制施工粉尘、废污水排放及噪音，因处理措施不当被投诉，并查实，被主管部门处理的，由承包人承担相关责任，并视情节每次扣违约金 5000~20000 元，在当月进度款中扣除。

（8）承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人根据投标文件的承诺，投入本项目的项目总负责人、技术负责人、施工负责人、质量管理员、安全管理员等关键岗位人员中标后不得随意更换，更换以上人员必须征得发包人同意（因严重疾病、终止劳动合同关系等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑等除外）。若有未经发包人同意自行更换现象，扣罚 1000 元/次（人民币）违约金。经发包人同意或者因上述原因更换的，更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，在完成变更手续后变更人员当天必须到位。承包人如人员更换后不能保质保量按工期完成的，发包人按相关规定报告水利行政主管部门，将承包人列入不守信誉名单。

（9）监理工程师和发包人在不定期检查中，发现施工管理人员、文明施工措施、安全生产过程、农名工工资管理、施工材料采购质量、施工材料堆放、施工等没有按照相关规范执行的，除责成承包人采取措施整改外，发包人有权扣罚 1000 元/次。

## 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 25. 附加条款

### 25.1 对承包人的要求

1. 因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知 5 天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行为不免除承包人按合同规定应负的责任。

2. 遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利厅的有关质量管理规定，建立健

全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合同约定等级。

3. 按国家《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全生产管理制度，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。

4. 按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护措施。

5. 按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。

6. 承包人违约有以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重处予违约金。

(1) 未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员(包括建造师、专业工程师)，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的 5% ~20% (视情节严重而定)。

(2) 未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的 5% ~ 20% (视情节严重而定)。

(3) 所有以上违约金额均在承包人的履约保证金(包括银行利息)及计量支付款内扣除，承包人履约保证金被扣除后，由发包人从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

(4) 承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入，承包人不得拒绝。

(5) 合同签订之日起 15 日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为承包人违约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。

(6) 合同履行过程中，承包人未按规定要求落实安全生产措施费用专款专用，挪用、扣减安全生产措施费用，且不服从发包人或监理人的安全生产管理，发包人有权对违反安全生产相关规定的行为处以罚款直至终止合同。

7. 承包人的生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

8. 承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。

9. 凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。

10. 承包人未能按时完成当月合同进度计划 70% 工程量的，发包人有权自行组织施工，以不超过投标报价的 2 倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也有权终止本合同并清退承包人，承包人须在 10 天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

11. 有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进行整改或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在 10 天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

12. 发包人所有付款(含预付款)均转入如下承包单位基本账户(签订施工合同时标明)，承包单位基本账户发生改变时，承包人应书面通知(法定代表人签字并加盖单位公章)发包人。

25.2 本工程土方开挖已综合考虑施工条件，如承包人施工过程额外增加人工开挖比例，增加的费用由承包人负责，发包人不再另行支付。土方回填原则上尽量就近利用开挖料，不足部分从最近料场取土，承包人需做好土方平衡计划并报监理审核、报业主审批。承包人需做好表土收集并用于本工程土地复垦，如因承包人未按规定对表土进行有效的收集和堆放，造成已收集的表土无法满足复垦用土，承包人将自行解决复垦用土缺口部

分，增加的费用由承包人负责，发包人不再另行支付。

25.3 因征地原因未解决（含征地时间拖延、异地重新选址），导致关键线路上的施工进场道路无法施工，发包人只允许工期索赔，不允许费用索赔。

25.4 施工现场周边采取围挡措施，围挡材质应使用专用金属定型材料或砌块砌筑。施工现场主要道路及场地按要求进行硬处理，施工现场裸露地面、土堆按要求进行覆盖、固化或绿化；负责施工现场日常清扫洒水的降尘工作；负责修建现场排水设施、通道，并保证畅通、施工现场无积水；建筑垃圾运输及土方运输等运输车辆，出场时必须将车辆清理干净，确保不将泥沙带出现场。相关费用已含在工程量清单相关项目的单价或总价中，发包人不另行支付。

25.5 承包人应积极配合主管部门及发包人组织开展的相关检查，在检查中要求整改的，承包人在规定时间内不进行整改或整改达不到要求的，视情节每次扣违约金 10000~50000 元。

25.6 已完工工程未交付发包人之前，承包人负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

25.7 混凝土外加剂材料费用已包含在相应的混凝土单价中，发包人不再另行支付；实施过程中，外加剂材料或掺量发生改变的，相应混凝土的单价也不再作调整。

25.8 根据工程实施情况，发包人有权决定推迟实施部分工程项目。发包人应提前 30 天书面通知承包人。承包人不得因此向发包人提出任何费用补偿要求。

25.9 投标函的报价与投标函附录（或投标报价汇总表）的报价不一致的，以投标函的报价为准。

25.10 承包人进场后需尽快与发包人、监理单位进行现场移交，包括相关的质量检测报告及已完成部分工程的自检资料等，若承包人对已完成部分工程的施工质量存在异议，在项目开工前在业主及监理单位的见证下，可委托检测单位对已完成部分工程进行鉴定，相关费用由承包人负责，包含在投标报价中。

25.11 承包人负责拆除、清理已征用土地范围内的地上地下附属物，包括：旧基础、旧石墙、旧路面、旧涵（管）、杂物、竹木、蕉木、树木、树（竹）根、杂草、渡汛措施费用、安全防护费用等，该费用含在其他临时工程费中，实施过程中不再另行签证计算。

25.12 业主根据资金到位情况确定优先实施建设内容，施工单位必须无条件服从。

25.13 专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第1页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		坡面水土流失治理措施				597052.38		
1.1		林草工程				240014.37		
1.1.1		河岸林草				91142.60		
1.1.1.1		左岸护岸林草				43627.04		
1.1.1.1.1	500114001001	草皮护坡(马尼拉草), 满铺率100%	m <sup>2</sup>	504	20.38	10271.52		
1.1.1.1.2	500114001002	栽植矮生苦草(株高0.2-0.25m 冠幅0.15-0.2m, 40株/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1648	20.24	33355.52		
1.1.1.2		右岸护岸林草				47515.56		
1.1.1.2.1	500114001003	草皮护坡(马尼拉草), 满铺率100%	m <sup>2</sup>	666	20.38	13573.08		
1.1.1.2.2	500114001004	栽植矮生苦草(株高0.2-0.25m 冠幅0.15-0.2m, 40株/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1677	20.24	33942.48		
1.1.2		水调节生态池塘林草				110017.63		
1.1.2.1		1#水调节生态池塘护岸林草				89701.50		
1.1.2.1.1	500114001005	栽植四季桂花(自然高度: 300-350cm, 胸径: 7-8cm, 冠幅: 150-200cm)	株	39	742.82	28969.98		
1.1.2.1.2	500114001006	栽植小叶榄仁(自然高度450cm, 胸径7-8cm, 冠幅250cm)	株	39	647.09	25236.51		
1.1.2.1.3	500114001007	栽植香樟(自然高度400cm以上, 胸径16-19cm, 冠幅250cm)	株	7	2070.05	14490.35		
1.1.2.1.4	500114001008	草皮护坡(马尼拉草), 满铺率100%	m <sup>2</sup>	382.18	20.38	7788.83		
1.1.2.1.5	500114001009	栽植矮生苦草(株高0.2-0.25m 冠幅0.15-0.2m, 40株/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	92.78	20.24	1877.87		
1.1.2.1.6		色带花圃				11337.96		

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

吴锦材

(签字)

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第2页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.6.1	500114001010	栽植多色太阳花(自然高度:10~15cm,冠幅:10~15cm 49袋/m²)	m²	83.19	88.44	7357.32		
1.1.2.1.6.2	500114001011	栽植长春花(自然高度:25cm,冠幅:25cm 16袋/m²)	m²	83.19	47.85	3980.64		
1.1.2.1.6.3	500114001012	栽植多色太阳花(自然高度:10~15cm,冠幅:10~15cm,间距1.55m)		0	0.00	0.00		
1.1.2.2		2#水调节生态池塘护岸林草				15299.63		
1.1.2.2.1	500114001013	草皮护坡(马尼拉草),满铺率100%	m²	675.24	20.38	13761.39		
1.1.2.2.2	500114001014	栽植矮生苦草(株高0.2-0.25m冠幅0.15-0.2m,40株/m²)	m²	76	20.24	1538.24		
1.1.2.3		1#生态广场林草				5016.50		
1.1.2.3.1	500114001015	生态草坪砖种植马尼拉草	m²	635	7.90	5016.50		
1.1.3		老虎头林草				38854.14		
1.1.3.1		活动中心广场				7287.84		
1.1.3.1.1	500114001016	种植大叶黄杨球(自然高1米,冠幅100~150cm,间距	株	16	134.65	2154.40		
1.1.3.1.2	500114001017	种植繁星花(自然高×冠幅:20~30cm×15~20cm,35株/m²)	m²	32	160.42	5133.44		
1.1.3.2		休闲中心广场				24305.95		
1.1.3.2.1	500114001018	栽植小叶榕(胸径:17~18cm)	株	2	2226.08	4452.16		
1.1.3.2.2	500114001019	栽植小叶榄仁(自然高度450cm,胸径7~8cm,冠幅250cm)	株	9	647.09	5823.81		

投标人: 广西远扬建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书): 吴锦科 (签字)

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第3页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2.3	500114001020	栽植四季桂花(自然高度: 300-350cm, 胸径: 7-8cm, 冠幅: 150-200cm)	株	8	742.82	5942.56		
1.1.3.2.4	500114001021	草皮护坡(马尼拉草), 满铺率100%	m <sup>2</sup>	376	20.38	7662.88		
1.1.3.2.5	500114001022	播撒草籽(狗牙根)	hm <sup>2</sup>	0.13	3265.69	424.54		
1.1.3.3		土地庙地面工程林草				4394.48		
1.1.3.3.1	500114001023	种植大叶黄杨球(自然高1米, 冠幅100~150cm, 间距2.5m)	株	10	134.65	1346.50		
1.1.3.3.2	500114001024	种植繁星花(自然高×冠幅: 20-30cm×15-20cm, 35株/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	19	160.42	3047.98		
1.1.3.4		2#人行步道				444.44		
1.1.3.4.1	500114001025	栽植爬山虎(间距0.5m)	株	41	10.84	444.44		
1.1.3.5		坡脚落石防护挡墙				1441.72		
1.1.3.5.1	500114001026	栽植爬山虎(间距0.5m)	株	133	10.84	1441.72		
1.1.3.6		弃渣场及拦挡工程				979.71		
1.1.3.6.1	500114001027	播撒草籽(狗牙根)	hm <sup>2</sup>	0.3	3265.69	979.71		
1.2		坡面截、排、引、蓄、灌及生产道路工程				357038.01		
1.2.1		老虎头治理工程				152414.12		
1.2.1.1		步级				41424.93		
1.2.1.1.1	500109001001	C20砼步级 厚150mm	m <sup>3</sup>	14.96	584.46	8743.52	14.1	
1.2.1.1.2	500109001002	C20砼步级转角平台 厚180mm	m <sup>3</sup>	0.58	584.46	338.99	14.1	
1.2.1.1.3	500103007001	碎石垫层, 厚100mm	m <sup>3</sup>	5.59	179.75	1004.80	13.1	
1.2.1.1.4	500114001028	青石板铺面600×300×30mm(含30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层)	m <sup>2</sup>	45.54	192.18	8751.88		

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人): 罗锦华

(签字)

2025年09月01日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第4页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.5	500114001029	304不锈钢栏杆(高1.2m, 刷仿木纹漆)	m	13.45	583.14	7843.23		
1.2.1.1.6	500114001030	C25砼成品仿木栏杆(高1.1m)	m	34	360.00	12240.00		
1.2.1.1.7	500110001001	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	46.36	53.98	2502.51	14.3	
1.2.1.2		步级斜坡				21564.06		
1.2.1.2.1	500109001003	C20砼步级斜坡, 厚180mm	m <sup>3</sup>	5.51	584.46	3220.37	14.1	
1.2.1.2.2	500109001004	C20砼步级斜坡, 厚150mm	m <sup>3</sup>	0.8	584.46	467.57	14.1	
1.2.1.2.3	500103007002	碎石垫层, 厚100mm	m <sup>3</sup>	3.59	179.75	645.30	13.1	
1.2.1.2.4	500114001031	青石板铺面600×300×30mm(含30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层)	m <sup>2</sup>	35.93	192.18	6905.03		
1.2.1.2.5	500114001032	304不锈钢栏杆(高1.2m, 刷仿木纹漆)	m	17	583.14	9913.38		
1.2.1.2.6	500110001002	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	7.64	53.98	412.41	14.3	
1.2.1.3		汀步铺设				8123.31		
1.2.1.3.1	500101001001	机械清理表土, 平均厚9.25cm(就近堆放, 用于后期绿化)	m <sup>2</sup>	8.8	0.64	5.63		
1.2.1.3.2	500114001033	青石板铺面800×300×30mm(含30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层)	m <sup>2</sup>	42.24	192.18	8117.68		
1.2.1.4		坡脚落石防护挡墙(L=86m)				43761.86		
1.2.1.4.1	500101002001	机械土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	22.24	3.31	73.61	6.3	
1.2.1.4.2	500103001001	种植土回填(利用剥离表土)	m <sup>3</sup>	25.6	5.42	138.75	13.1	
1.2.1.4.3	500109001005	C15砼挡墙, 平均墙厚76cm	m <sup>3</sup>	59.84	517.15	30946.26	14.1	
1.2.1.4.4	500114001034	瓷砖贴面(100×200mm)	m <sup>2</sup>	28.6	115.00	3289.00		

投标人: 广西远扬建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书): 李锦华 (签字)

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第5页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.4.5	500110001003	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	172	53.98	9284.56	14.3	
1.2.1.4.6	500114001035	DN25PVC排水管	m	8.48	3.50	29.68		
1.2.1.5		围墙防护(L=9.4m)				37539.96		
1.2.1.5.1	500101002002	机械土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	37.32	3.31	123.53	6.3	
1.2.1.5.2	500103001002	机械土方回填(夯填, 利用附近弃土)	m <sup>3</sup>	59.56	17.42	1037.54		
1.2.1.5.3	500103001003	机械土方回填(夯填, 借土左岸5km)	m <sup>3</sup>	73.07	40.81	2981.99	13.1	
1.2.1.5.4	500109010001	机械拆除砼步级(外运50m)	m <sup>3</sup>	28.5	102.53	2922.11	14.1	
1.2.1.5.5	500114001036	人工拆除不锈钢栏杆(外运50m)	m	15	10.00	150.00		
1.2.1.5.6	500114001037	人工安装不锈钢栏杆(利用拆除栏杆)	m	9.4	158.00	1485.20		
1.2.1.5.7	500105003001	M7.5浆砌石挡墙, 平均厚153cm	m <sup>3</sup>	66.88	332.65	22247.63	16.2	
1.2.1.5.8	500105003002	M7.5浆砌石基础, 厚50cm	m <sup>3</sup>	14.38	332.65	4783.51	16.2	
1.2.1.5.9	500109001006	C15砼垫层, 厚100mm	m <sup>3</sup>	2.88	524.85	1511.57	14.1	
1.2.1.5.10	500114001038	DN50PVC排水管	m	27.06	5.50	148.83		
1.2.1.5.11	500103005001	砂砾石反滤料(300*300*300)土工布200g/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.17	221.29	37.62	13.7	
1.2.1.5.12	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面, 厚20mm	m <sup>2</sup>	5.64	19.58	110.43		
1.2.2		截(排)水沟工程				97932.75		
1.2.2.1		1#渠道				20071.51		
1.2.2.1.1	500101003001	机械沟槽土方开挖(就近堆放, 用于回填)	m <sup>3</sup>	14	9.64	134.96	6.3	
1.2.2.1.2	500101003002	机械沟槽土方开挖(弃运2km, 运至弃渣场)	m <sup>3</sup>	35	16.58	580.30	6.3	
1.2.2.1.3	500101003003	机械沟槽土方开挖(弃运50m, 双胶轮车运)	m <sup>3</sup>	35	9.49	332.15	6.3	

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人): 吴锦林

(签字)

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第6页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.1.4	500103001004	机械回填沟槽土方(夯填,就近取土)	m <sup>3</sup>	12	17.42	209.04	13.1	
1.2.2.1.5	500109001007	C25砼底板,厚80mm	m <sup>3</sup>	8.76	549.34	4812.22	14.1	
1.2.2.1.6	500105006001	M7.5浆砌标砖砌筑渠道边墙(240×115×53mm),	m <sup>3</sup>	19.7	509.11	10029.47	16.3	
1.2.2.1.7	500105010002	1:2水泥砂浆抹平面,厚20mm	m <sup>2</sup>	51.84	19.58	1015.03	16.1	
1.2.2.1.8	500105010003	1:2水泥砂浆抹立面,厚20mm	m <sup>2</sup>	109.44	23.58	2580.60	16.1	
1.2.2.1.9	500109009001	沥青杉木板填缝,缝宽20mm	m <sup>2</sup>	2.93	128.92	377.74		
1.2.2.2		2#渠道				29030.69		
1.2.2.2.1	500101003004	机械沟槽土方开挖(就近堆放,用于回填)	m <sup>3</sup>	20	9.64	192.80	6.3	
1.2.2.2.2	500101003005	机械沟槽土方开挖(弃运2km,运至弃渣场)	m <sup>3</sup>	47	16.58	779.26	6.3	
1.2.2.2.3	500101003006	机械沟槽土方开挖(弃运100m,双胶轮车运)	m <sup>3</sup>	47	9.49	446.03	6.3	
1.2.2.2.4	500103001005	机械回填沟槽土方(夯填,就近取土)	m <sup>3</sup>	17.56	17.42	305.90	13.1	
1.2.2.2.5	500109001008	C25砼底板,厚80mm	m <sup>3</sup>	12.71	549.34	6982.11	14.1	
1.2.2.2.6	500105006002	M7.5浆砌标砖砌筑渠道边墙(240×115×53mm),厚180mm	m <sup>3</sup>	28.59	509.11	14555.45	16.3	
1.2.2.2.7	500105010004	1:2水泥砂浆抹平面,厚20mm	m <sup>2</sup>	75.24	19.58	1473.20	16.1	
1.2.2.2.8	500105010005	1:2水泥砂浆抹立面,厚20mm	m <sup>2</sup>	158.84	23.58	3745.45	16.1	
1.2.2.2.9	500109009002	沥青杉木板填缝,缝宽20mm	m <sup>2</sup>	4.27	128.92	550.49		
1.2.2.3		3#渠道				48830.55		
1.2.2.3.1	500101003007	机械挖沟槽土方(就近堆放,用于回填)	m <sup>3</sup>	52.87	3.31	175.00	6.3	
1.2.2.3.2	500101003008	机械挖沟槽土方开挖(弃运2km,运至弃渣场)	m <sup>3</sup>	49.85	16.58	826.51	6.3	

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

吴锦华

(签字)

2025年09月01日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第7页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.3.3	500103001006	机械回填沟槽土方(夯填,就近取土)	m <sup>3</sup>	44.94	17.42	782.85	13.1	
1.2.2.3.4	500105006003	M7.5浆砌标准砖砌渠道边墙(240×115×53mm),	m <sup>3</sup>	48.54	509.11	24712.20	16.3	
1.2.2.3.5	500109001009	C25砼底板,厚100mm	m <sup>3</sup>	24.82	549.34	13634.62	14.1	
1.2.2.3.6	500105010006	1:2水泥砂浆抹平面,厚20mm	m <sup>2</sup>	77.04	19.58	1508.44	16.1	
1.2.2.3.7	500105010007	1:2水泥砂浆抹立面,厚20mm	m <sup>2</sup>	269.64	23.58	6358.11	16.1	
1.2.2.3.8	500109009003	沥青杉木板填缝,缝宽20mm	m <sup>2</sup>	6.46	128.92	832.82		
1.2.3		水源补给泵站				33685.18		
1.2.3.1	500114001039	深井(井深暂按80m,井径150mm,最终深度按实际施工为准)	m	80	152.00	12160.00		
1.2.3.2	500101004001	机械沟槽土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	10.5	3.31	34.76	6.3	
1.2.3.3	500103001007	机械土方回填(夯填,就近取土)	m <sup>3</sup>	4.1	17.42	71.42	13.1	
1.2.3.4	500105006004	M7.5浆砌标准砖,墙厚180mm	m <sup>3</sup>	7.02	509.11	3573.95	16.3	
1.2.3.5	500109001010	C25砼屋面面板,厚100mm	m <sup>3</sup>	1.75	541.48	947.59	14.1	
1.2.3.6	500109001011	C25砼圈梁,过梁,基础圈梁	m <sup>3</sup>	1.48	559.11	827.48	14.1	
1.2.3.7	500109001012	C20砼机墩	m <sup>3</sup>	0.86	517.74	445.26	14.1	
1.2.3.8	500109001013	C20砼地台,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.75	584.46	438.35	14.1	
1.2.3.9	500109001014	C15砼散水,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.61	565.94	345.22	14.1	
1.2.3.10	500105003003	M7.5浆砌石基础	m <sup>3</sup>	4.32	332.65	1437.05	16.2	
1.2.3.11	500114001040	铝合金推拉窗(1500*1500mm),银白色边框,透明白玻5mm厚	m <sup>2</sup>	4.5	320.00	1440.00		
1.2.3.12	500114001041	不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	4.5	220.00	990.00		
1.2.3.13	500114001042	防盗铁门900*2000mm	m <sup>2</sup>	1.8	510.00	918.00		

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

吴锦林

(签字)

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第8页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.14	500105010008	1:2水泥砂浆抹立面,厚20mm	m <sup>2</sup>	85.87	23.58	2024.81	16.1	
1.2.3.15	500105010009	1:2水泥砂浆(掺3%防水粉)抹平面,20mm厚	m <sup>2</sup>	17.47	19.58	342.06	16.1	
1.2.3.16	500105011001	内墙及天花板刮腻子粉	m <sup>2</sup>	55.82	16.00	893.12		
1.2.3.17	500105011002	泵房外墙涂料	m <sup>2</sup>	46.49	38.00	1766.62		
1.2.3.18	500111001001	一般钢筋人工制作安装螺纹钢10以上	t	0.24	6113.86	1467.33	14.4	
1.2.3.19	500111001002	一般钢筋人工制作安装圆钢10以内	t	0.16	6123.72	979.80	14.4	
1.2.3.20	500110001004	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	30.24	53.98	1632.36	14.3	
1.2.3.21	500114001043	1m <sup>3</sup> 304不锈钢储水罐	个	1	950.00	950.00		
1.2.4		沉沙池工程				1086.33		
1.2.4.1	500101002003	机械土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	5	3.31	16.55	6.3	
1.2.4.2	500103001008	回填开挖混合料(夯填,就近取土)	m <sup>3</sup>	2	17.42	34.84	13.1	
1.2.4.3	500109001015	C15砼底板,厚200mm	m <sup>3</sup>	0.49	524.85	257.18	14.1	
1.2.4.4	500105006005	M7.5浆砌标准砖墙,厚240mm	m <sup>3</sup>	1.36	498.34	677.74	16.3	
1.2.4.5	500105010010	1:2水泥砂浆抹平面,厚20mm	m <sup>2</sup>	0.58	19.58	11.36	16.1	
1.2.4.6	500105010011	1:2水泥砂浆抹立面,厚20mm	m <sup>2</sup>	3.76	23.58	88.66	16.1	
1.2.5		弃渣场及拦挡工程				71919.63		
1.2.5.1	500101001002	机械表土剥离,厚300mm	m <sup>2</sup>	3000	0.76	2280.00	6.3	
1.2.5.2	500101001003	表土回覆,厚300mm	m <sup>3</sup>	900	3.31	2979.00	13.1	
1.2.5.3	500101004002	机械沉砂池、排水沟土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	49	9.64	472.36	6.3	
1.2.5.4	500105003004	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	137.5	332.65	45739.38	16.2	
1.2.5.5	500114001044	DN50PVC排水管	m	30	5.50	165.00		

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人): 吴钢林

(签字)

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第9页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.5.6	500103005002	砂砾石反滤料(300*300*300)土工布200g/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.27	221.29	59.75	13.7	
1.2.5.7	500105006006	M7.5浆砌砖排水沟,墙厚180mm	m <sup>3</sup>	19.98	509.11	10172.02	16.3	
1.2.5.8	500105006007	M7.5浆砌砖沉砂池,墙厚240mm	m <sup>3</sup>	0.77	498.34	383.72	16.3	
1.2.5.9	500109001016	C20砼底板,厚80mm	m <sup>3</sup>	8.4	543.10	4562.04	14.1	
1.2.5.10	500109001017	C20砼底板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.59	543.10	320.43	14.1	
1.2.5.11	500105010012	1:2水泥砂浆抹平面,厚20mm	m <sup>2</sup>	37.8	19.58	740.12	16.1	
1.2.5.12	500105010013	1:2水泥砂浆抹立面,厚20mm	m <sup>2</sup>	95.09	23.58	2242.22	16.1	
1.2.5.13	500109009004	沥青杉木板填缝,缝宽20mm	m <sup>2</sup>	13.99	128.92	1803.59		
2		河(沟)道及湖库周边水土流失治理措施				1588654.86		
2.1		河(沟)道护岸(护坡)工程				1588654.86		
2.1.1		河道治理护岸工程				865281.08		
2.1.1.1		左岸护岸工程				398506.11		
2.1.1.1.1	500101002004	机械土方开挖(就近堆放,用于回填)	m <sup>3</sup>	419.07	3.31	1387.12	6.3	
2.1.1.1.2	500101002005	机械土方开挖(弃运2km,运至弃渣场)	m <sup>3</sup>	1216.37	16.58	20167.41	6.3	
2.1.1.1.3	500101004003	机械沟槽土方开挖(弃运2km,运至弃渣场)	m <sup>3</sup>	669	16.58	11092.02	6.3	
2.1.1.1.4	500103001009	机械土方回填(夯填,就近取土)	m <sup>3</sup>	124.83	17.42	2174.54	13.1	
2.1.1.1.5	500103010001	抛石护脚(外购块石)	m <sup>3</sup>	132.55	120.37	15955.04	13.1	
2.1.1.1.6	500103001010	格宾网绿滨垫外裸露顶面覆土,厚100mm(就近取土)	m <sup>3</sup>	163.26	17.42	2843.99	13.4	

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人): 吴锦林

(签字)

2025年09月01日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第10页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.7	500114001045	格宾网绿滨垫毛石护坡, 厚300mm(RM-Zn-5%AIPVC(I)-M6/2.7(3.7)-3×2×0.3-YB/T 4190-2018)	m³	387.75	387.06	150082.52	9.6	
2.1.1.1.8	500114001046	格宾石笼护脚毛石挡墙(G-Zn-5%AIPVC(I)-M8/2.7(3.7)-2×1×1.0-YB/T 4190-2018)	m³	510.2	286.03	145932.51	9.6	
2.1.1.1.9	500105003005	M7.5浆砌石基础	m³	22	332.65	7318.30	16.2	
2.1.1.1.10	500105003006	M7.5浆砌石护坡	m³	19.5	339.68	6623.76	16.2	
2.1.1.1.11	500109001018	C15砼压顶, 厚100mm	m³	7.73	565.94	4374.72	14.1	
2.1.1.1.12	500103007003	级配碎石垫层, 厚100mm	m³	139.05	179.75	24994.24	13.1	
2.1.1.1.13	500110001005	普通标准钢模板制作安装拆除	m²	103	53.98	5559.94	14.3	
2.1.1.2		右岸护岸工程				419486.39		
2.1.1.2.1	500101002006	机械土方开挖(就近堆放, 用于回填)	m³	338.61	3.31	1120.80	6.3	
2.1.1.2.2	500101002007	机械土方开挖(弃运2km, 运至弃渣场)	m³	1644.77	16.58	27270.29	6.3	
2.1.1.2.3	500101004004	机械沟槽土方开挖(弃运2km, 运至弃渣场)	m³	692.5	16.58	11481.65	6.3	
2.1.1.2.4	500103001011	机械土方回填(夯填, 就近取土)	m³	143.88	17.42	2506.39	13.1	
2.1.1.2.5	500103010002	抛石护脚(外购块石)	m³	137.3	120.37	16526.80	13.1	
2.1.1.2.6	500103001012	格宾网绿滨垫外裸露顶面覆土, 厚100mm(就近取土)	m³	166.14	17.42	2894.16	13.4	

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人): 王锦林

(签字)

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第11页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.7	500114001047	格宾网绿滨垫毛石护坡, 厚300mm(RM-Zn-5%AIPVC(I)-M6/2.7(3.7)-3×2×0.3- YB/T 4190-2018)	m³	394.59	387.06	152730.01	9.6	
2.1.1.2.8	500114001048	格宾石笼护脚毛石挡墙(G-Zn-5%AIPVC(I)-M8/2.7(3.7)-2×1×1.0- YB/T 4190-2018)	m³	519.2	286.03	148506.78	9.6	
2.1.1.2.9	500105003007	M7.5浆砌石基础	m³	33	332.65	10977.45	16.2	
2.1.1.2.10	500105003008	M7.5浆砌石护坡	m³	29.25	339.68	9935.64	16.2	
2.1.1.2.11	500109001019	C15砼压顶, 厚100mm	m³	7.86	565.94	4448.29	14.1	
2.1.1.2.12	500103007004	级配碎石垫层, 厚100mm	m³	141.48	179.75	25431.03	13.1	
2.1.1.2.13	500110001006	普通标准钢模板制作安装拆除	m²	104.8	53.98	5657.10	14.3	
2.1.1.3		下河步级(6座)				13342.16		
2.1.1.3.1	500109001020	C15砼步级基础	m³	9.6	505.41	4851.94		
2.1.1.3.2	500109001021	C15砼步级	m³	8.73	565.94	4940.66	14.1	
2.1.1.3.3	500103007005	碎石垫层, 厚100mm	m³	2.28	179.75	409.83	13.1	
2.1.1.3.4	500110001007	普通平面木模板制作安装拆除	m²	27.56	102.27	2818.56	14.3	
2.1.1.3.5	500103009001	回填砂砾石护脚	m³	2.4	133.82	321.17	13.1	
2.1.1.4		梯级放水道(河道处 2座)				12398.30		
2.1.1.4.1	500101002008	机械土方开挖(就近堆放)	m³	0.47	3.31	1.56	6.3	
2.1.1.4.2	500103001013	机械土方回填(夯填, 就近取土)	m³	0.4	17.42	6.97	13.1	
2.1.1.4.3	500101002009	机械土方开挖(弃运 2km, 运至弃渣场)	m³	5	16.58	82.90	6.3	
2.1.1.4.4	500109001022	C20砼(梯级放水)	m³	11.61	584.46	6785.58	14.1	

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书):

吴锦祥

(签字)

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第12页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.4.5	500109001023	C15砼垫层, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.91	524.85	477.61	14.1	
2.1.1.4.6	500105006008	M7.5浆砌标准砖步级, 厚250mm	m <sup>3</sup>	0.36	465.12	167.44	16.3	
2.1.1.4.7	500112001001	C20砼塞	m <sup>3</sup>	0.04	584.46	23.38	14.1	
2.1.1.4.8	500105010014	1:2水泥砂浆抹平面, 厚20mm	m <sup>2</sup>	1.44	19.58	28.20	16.1	
2.1.1.4.9	500105010015	1:2水泥砂浆抹立面, 厚20mm	m <sup>2</sup>	2.6	23.58	61.31	16.1	
2.1.1.4.10	500111001003	拦污栅钢筋制作, 人工Φ16钢筋 L=300mm	t	0.01	6113.86	61.14	14.4	
2.1.1.4.11	500111001004	一般钢筋制作安装, 人工圆钢10以内	t	0.26	6123.72	1592.17	14.4	
2.1.1.4.12	500110001008	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	54.18	53.98	2924.64	14.3	
2.1.1.4.13	500114001049	DN200PVC放水孔	m	3.2	42.00	134.40		
2.1.1.4.14	500114001050	DN100PVC通气孔	m	3.4	15.00	51.00		
2.1.1.5		排水涵管(2座)				21548.12		
2.1.1.5.1	500101002010	机械土方开挖(弃运2km, 运至弃渣场)	m <sup>3</sup>	12.62	16.58	209.24	6.3	
2.1.1.5.2	500101002011	机械土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	6.02	3.31	19.93	6.3	
2.1.1.5.3	500103001014	回填土石方(夯填, 就近取土)	m <sup>3</sup>	5.12	17.42	89.19	13.1	
2.1.1.5.4	500109001024	C20砼挡墙墙身, 均厚80cm	m <sup>3</sup>	3.84	541.88	2080.82	14.1	
2.1.1.5.5	500109001025	C20砼挡墙基础, 厚50cm	m <sup>3</sup>	2.72	523.92	1425.06	14.1	
2.1.1.5.6	500109001026	C20砼消力池基础, 厚100cm	m <sup>3</sup>	1.76	523.92	922.10	14.1	
2.1.1.5.7	500109001027	C20外包砼, 厚30cm	m <sup>3</sup>	14.2	541.88	7694.70	14.1	
2.1.1.5.8	500109001028	C20砼消力池底板, 厚20cm	m <sup>3</sup>	1.37	520.29	712.80	14.1	
2.1.1.5.9	500114001051	DN800预制钢筋砼涵管	m	8	372.08	2976.64		

投标人: 西远扬建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人): 梁锦林 (签字)

2025年09月01日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第13页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.5.10	500110001009	普通标准钢板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	60.24	53.98	3251.76	14.3	
2.1.1.5.11	500105003009	M7.5浆砌石基础	m <sup>3</sup>	3.08	332.65	1024.56	16.2	
2.1.1.5.12	500105003010	M7.5浆砌石护坡	m <sup>3</sup>	3.36	339.68	1141.32	16.2	
2.1.2		水调节生态池塘治理护岸工程				723373.78		
2.1.2.1		1#水调节生态池塘护岸工程				453257.67		
2.1.2.1.1	500101002012	机械土方开挖(就近堆放,就近回填)	m <sup>3</sup>	541	3.31	1790.71	6.3	
2.1.2.1.2	500101002013	机械土方开挖(弃运200m,运至生态广场回填区)	m <sup>3</sup>	411.06	12.03	4945.05	6.3	
2.1.2.1.3	500101002014	机械池塘土方开挖(就近堆放池塘岸边)	m <sup>3</sup>	1886	4.68	8826.48	6.3	
2.1.2.1.4	500101010001	机械清除淤泥(就近堆放,用于绿化种植土)	m <sup>3</sup>	59.74	4.68	279.58	6.3	
2.1.2.1.5	500101010002	机械清除淤泥(弃运2km,至弃渣场)	m <sup>3</sup>	3733.26	23.32	87059.62	6.1	
2.1.2.1.6	500103001015	机械开挖混合料回填(夯填,就近取土)	m <sup>3</sup>	459.81	17.42	8009.89	13.1	
2.1.2.1.7	500103001016	人工回填淤泥(生态框,利用开挖方,晾干后回填)	m <sup>3</sup>	59.74	9.79	584.85	13.1	
2.1.2.1.8	500114001052	阶梯式生态框C40砼预制块(1998mm×1000mm×500mm,含主材、安装费及运费)	块	387	400.00	154800.00		
2.1.2.1.9	500105003011	M7.5浆砌石基础	m <sup>3</sup>	514.18	332.65	171041.98	16.2	
2.1.2.1.10	500114001053	土工布铺设(300g/m <sup>2</sup> ),斜铺	m <sup>2</sup>	270.62	7.68	2078.36	9.1	
2.1.2.1.11	500114001054	土工布铺设(300g/m <sup>2</sup> ),平铺	m <sup>2</sup>	931.52	7.68	7154.07		
2.1.2.1.12	500109009005	沥青杉木板填缝,缝宽20mm	m <sup>2</sup>	51.87	128.92	6687.08		

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人): 李锦科

(签字)

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第14页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.2		1#水调节生态池塘步级工程				5965.14		
2.1.2.2.1	500109001029	C20砼基础	m <sup>3</sup>	6.08	523.92	3185.43	14.1	
2.1.2.2.2	500109001030	C20砼步级, 厚150mm	m <sup>3</sup>	4.47	584.46	2612.54	14.1	
2.1.2.2.3	500103007006	碎石垫层, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.93	179.75	167.17	13.1	
2.1.2.3		梯级放水道(生态池处1座)				6272.87		
2.1.2.3.1	500101002015	机械土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	0.25	3.31	0.83	6.3	
2.1.2.3.2	500103001017	机械土方回填(夯填, 就近取土)	m <sup>3</sup>	0.21	17.42	3.66	13.1	
2.1.2.3.3	500101002016	机械土方开挖(弃运2km, 运至弃渣场)	m <sup>3</sup>	4.05	16.58	67.15	6.3	
2.1.2.3.4	500109001031	C20砼(梯级放水)	m <sup>3</sup>	5.83	584.46	3407.40	14.1	
2.1.2.3.5	500109001032	C15砼垫层, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.46	524.85	241.43	14.1	
2.1.2.3.6	500105006009	M7.5浆砌标准砖步级, 厚250mm	m <sup>3</sup>	0.18	465.12	83.72	16.3	
2.1.2.3.7	500112001002	C20砼塞	m <sup>3</sup>	0.02	584.46	11.69	14.1	
2.1.2.3.8	500105010016	1:2水泥砂浆抹平面, 厚20mm	m <sup>2</sup>	0.72	19.58	14.10	16.1	
2.1.2.3.9	500105010017	1:2水泥砂浆抹立面, 厚20mm	m <sup>2</sup>	1.3	23.58	30.65	16.1	
2.1.2.3.10	500111001005	拦污栅钢筋制作, 人工Φ16螺纹钢 L=300mm	t	0.01	6113.86	61.14	14.4	
2.1.2.3.11	500111001006	一般钢筋制作安装, 人工圆钢10以内	t	0.13	6123.72	796.08	14.4	
2.1.2.3.12	500110001010	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	27.09	53.98	1462.32	14.3	
2.1.2.3.13	500114001055	DN200PVC放水孔	m	1.6	42.00	67.20		
2.1.2.3.14	500114001056	DN100PVC通气孔	m	1.7	15.00	25.50		
2.1.2.4		2#水调节生态池塘护岸工程				257878.10		

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人): 张锦华

(签字)

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第15页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.4.1	500101002017	机械土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	1006.95	3.31	3333.00	6.3	
2.1.2.4.2	500101002018	机械土方开挖(弃运100m,运至生态广场回填区)	m <sup>3</sup>	280.75	12.03	3377.42	6.3	
2.1.2.4.3	500102013001	机械清除淤泥(弃运2km,运至弃渣场)	m <sup>3</sup>	934	23.32	21780.88	6.1	
2.1.2.4.4	500103001018	机械开挖混合料回填(夯填,就近取土)	m <sup>3</sup>	417.5	17.42	7272.85	13.1	
2.1.2.4.5	500103001019	格宾网绿滨垫外裸露顶面覆土,厚100mm	m <sup>3</sup>	38.61	17.42	672.59	13.4	
2.1.2.4.6	500114001057	格宾石笼护脚毛石挡墙(G-Zn-5%AIPVC(I)-M8/2.7(3.7)-2×1×1.0-YB/T 4190-2018)	m <sup>3</sup>	297	286.03	84950.91	9.6	
2.1.2.4.7	500114001058	格宾石笼护脚毛石挡墙(G-Zn-5%AIPVC(I)-M8/2.7(3.7)-2×1.5×1.0-YB/T 4190-2018)	m <sup>3</sup>	445.5	286.03	127426.37	9.6	
2.1.2.4.8	500114001059	土工布铺设(300g/m <sup>2</sup> ),平铺	m <sup>2</sup>	742.5	7.68	5702.40	9.1	
2.1.2.4.9	500109001033	C15砼压顶,厚100mm	m <sup>3</sup>	5.94	565.94	3361.68	14.1	
3		封育治理生态修复措施				26186.02		
3.1		封禁标识牌工程(14块)				10704.11		
3.1.1	500101002019	人工土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	8.23	9.93	81.72	6.3	
3.1.2	500103001020	人工土方回填(夯填,就近取土)	m <sup>3</sup>	4.03	17.42	70.20	13.1	
3.1.3	500109001034	C20砼基础	m <sup>3</sup>	4.2	523.92	2200.46	14.1	
3.1.4	500110001011	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	33.6	53.98	1813.73	14.3	
3.1.5	500114001060	铁质标识牌(1200×1500mm)	块	14	110.00	1540.00		
3.1.6	500114001061	Φ100镀锌钢管	m	71.4	70.00	4998.00		

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人): 吴锦祥

(签字)

2025年09月01日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第16页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2		封禁标志碑工程(5座)				15481.91		
3.2.1	500101002020	人工土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	15.8	9.93	156.89	6.3	
3.2.2	500105003012	M7.5浆砌石,高1000mm	m <sup>3</sup>	12	332.65	3991.80	16.2	
3.2.3	500105006010	M7.5浆砌标准砖,厚370mm	m <sup>3</sup>	5.78	506.22	2925.95	16.3	
3.2.4	500105006011	M7.5水泥砂浆贴白色釉面砖(100×200mm)(包含刻字)	m <sup>2</sup>	70.4	115.00	8096.00		
3.2.5	500109001035	C15砼压顶,370*185mm	m <sup>3</sup>	0.55	565.94	311.27	14.1	
4		乡村人居环境综合整治措施				605558.42		
4.1		村庄绿化				492390.06		
4.1.1		人行桥				37163.85		
4.1.1.1		人行便桥				37163.85		
4.1.1.1.1	500101002021	机械土方开挖(就近堆放,用于回填)	m <sup>3</sup>	27	3.31	89.37	6.3	
4.1.1.1.2	500103001021	机械土方回填(夯填,就近取土)	m <sup>3</sup>	17	17.42	296.14	13.1	
4.1.1.1.3	500103010003	抛石护脚(外购块石)	m <sup>3</sup>	8.35	120.37	1005.09	13.1	
4.1.1.1.4	500105003013	M7.5浆砌石挡墙基础	m <sup>3</sup>	4.64	332.65	1543.50	16.2	
4.1.1.1.5	500105003014	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	5.29	332.65	1759.72	16.2	
4.1.1.1.6	500109001036	C20砼桥板,厚150mm	m <sup>3</sup>	1.69	535.05	904.23	14.1	
4.1.1.1.7	500109001037	C25砼桥梁,高350mm	m <sup>3</sup>	1.14	559.11	637.39	14.1	
4.1.1.1.8	500109001038	C25砼桥梁,高250mm	m <sup>3</sup>	0.25	559.11	139.78	14.1	
4.1.1.1.9	500109001039	C25砼桥台	m <sup>3</sup>	1.62	559.11	905.76	14.1	
4.1.1.1.10	500114001062	C25砼成品栏杆(高1.1m)	m	10.08	400.00	4032.00		
4.1.1.1.11	500105003015	M7.5浆砌石挡墙,均厚900mm	m <sup>3</sup>	36	332.65	11975.40	16.2	
4.1.1.1.12	500105003016	M7.5浆砌石基础,高500mm	m <sup>3</sup>	19	332.65	6320.35	16.2	

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书):

李银科

(签字)

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第17页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.1.1.3	500111001007	一般钢筋人工制作安装螺纹钢10以上	t	0.23	6113.86	1406.19	14.4	
4.1.1.1.1.4	500111001008	一般钢筋人工制作安装圆钢10以内	t	0.4	6123.72	2449.49	14.4	
4.1.1.1.1.5	500110001012	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	29.47	53.98	1590.79	14.3	
4.1.1.1.1.6	500103005003	砂砾石反滤料(300*300*300)土工布200g/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.41	221.29	90.73	13.7	
4.1.1.1.1.7	500114001063	DN50PVC排水管	m	11.2	5.50	61.60		
4.1.1.1.1.8	500105010018	砌体砂浆勾缝,加浆凸缝(1:1.5水泥细砂砂浆)	m <sup>2</sup>	40	8.56	342.40	16.2	
4.1.1.1.1.9	500105010019	1:2水泥砂浆抹平面,厚20mm	m <sup>2</sup>	10	19.58	195.80	16.1	
4.1.1.1.2.0	500109009006	沥青杉木板填缝,缝宽20mm	m <sup>2</sup>	11	128.92	1418.12		
4.1.2		休闲步道				235198.75		
4.1.2.1		1#水调节生态池塘滨水步道工程				152489.47		
4.1.2.1.1	500101002022	机械土方开挖(弃运200m,运至生态广场回填区)	m <sup>3</sup>	345.48	12.03	4156.12	6.3	
4.1.2.1.2	500103007007	碎石垫层,厚10cm(路基)	m <sup>2</sup>	718.2	22.30	16015.86	13.1	
4.1.2.1.3	500114001064	C20大孔无砂砼,厚10cm	m <sup>2</sup>	718.2	62.17	44650.49	14.1	
4.1.2.1.4	500114001065	彩色生态透水砖(200×100×60mm)含40厚1:3干性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	718.2	105.00	75411.00		
4.1.2.1.5	500112001003	C20砼现场预制路缘石(600×320×120mm)	m <sup>3</sup>	15.32	800.00	12256.00		
4.1.2.2		1#休闲步道(1#生态广场处)				12591.93		
4.1.2.2.1	500101001004	机械清理表土,平均厚200mm(就近堆放)	m <sup>2</sup>	105.56	0.64	67.56		

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

(签字)

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第18页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2.2.2	500103001022	机械回填开挖混合料(夯填)	m <sup>3</sup>	2	17.42	34.84	13.1	
4.1.2.2.3	500114001066	C25砼路面,厚180mm	m <sup>2</sup>	87	97.43	8476.41	14.1	
4.1.2.2.4	500114001067	碎石垫层,厚150mm(路基)	m <sup>2</sup>	95.7	33.54	3209.78	13.1	
4.1.2.2.5	500109011001	混凝土路面刻纹	m <sup>2</sup>	87	1.65	143.55	14.1	
4.1.2.2.6	500114001068	混凝土路面切割伸缩缝,缝宽5mm,深50mm	m <sup>2</sup>	3.24	69.83	226.25	14.1	
4.1.2.2.7	500109009007	1:2沥青砂浆填缝,缝宽5mm	m <sup>2</sup>	3.24	133.81	433.54	14.1	
4.1.2.3		1#人行步道 L=80m(老虎头活动中心处)				5632.64		
4.1.2.3.1	500101001005	机械清理表土,平均厚10cm(就近堆放,用于后期绿化)	m <sup>2</sup>	64	0.64	40.96		
4.1.2.3.2	500114001069	碎石垫层,厚100mm(路基)	m <sup>2</sup>	64	22.30	1427.20	13.1	
4.1.2.3.3	500114001070	C20砼路面,厚100m	m <sup>2</sup>	64	65.07	4164.48		
4.1.2.4		2#人行步道 L=120m(老虎头活动中心处)				64484.71		
4.1.2.4.1	500101001006	机械清理表土,平均厚10cm(就近堆放,用于后期绿化)	m <sup>2</sup>	244.8	0.64	156.67		
4.1.2.4.2	500109001040	C15砼挡墙,0.4*1*59m	m <sup>3</sup>	23.6	517.15	12204.74		
4.1.2.4.3	500114001071	彩色生态透水砖(200×100×60mm)含40厚1:3干性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	216	105.00	22680.00		
4.1.2.4.4	500114001072	C20大孔无砂砼,厚100mm	m <sup>2</sup>	216	62.17	13428.72	14.1	
4.1.2.4.5	500114001073	碎石垫层,厚100mm(路基)	m <sup>2</sup>	216	22.30	4816.80	13.1	
4.1.2.4.6	500112001004	C20砼现场预制路缘石(600×320×120mm)	m <sup>3</sup>	9.22	800.00	7376.00		
4.1.2.4.7	500110001013	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	70.8	53.98	3821.78	14.3	
4.1.3		1#生态广场工程				95704.51		

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人): 廖锦林

(签字)

2025年09月01日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域  
综合治理提质增效项目

第19页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.3.1	500103001023	机械开挖混合料回填（夯填，就近取土）	m³	773	17.42	13465.66	13.1	
4.1.3.2	500114001074	级配砂石，厚10cm	m²	635	16.51	10483.85		
4.1.3.3	500114001075	生态草坪砖地坪，厚80mm（含100mm厚中砂找平层）	m²	635	113.00	71755.00		
4.1.4		活动中心广场花圃A、B				10413.76		
4.1.4.1	500105006012	M7.5浆砌标准砖墙，厚370mm	m³	5.39	506.22	2728.53	16.3	
4.1.4.2	500105006013	M7.5浆砌标准砖墙，厚240mm	m³	6.49	498.34	3234.23	16.3	
4.1.4.3	500114001076	花圃砖墙外裸露面贴瓷砖（100×200mm）	m²	37.4	115.00	4301.00		
4.1.4.4	500114001077	宣传牌迁移	项	1	150.00	150.00		
4.1.5		休闲中心广场铺透水砖				56267.67		
4.1.5.1	500101001007	机械清理表土，平均厚10cm（就近堆放，用于后期绿化）	m²	262	0.64	167.68		
4.1.5.2	500114001078	彩色生态透水砖（200×100×60mm）含40厚1：3干性水泥砂浆	m²	262	105.00	27510.00		
4.1.5.3	500114001079	C20大孔无砂砼，厚100mm	m²	262	62.17	16288.54	14.1	
4.1.5.4	500103007008	碎石垫层，厚100mm	m³	26.2	179.75	4709.45	13.1	
4.1.5.5	500112001005	C20砼现场预制路缘石（600×320×120mm）	m³	9.49	800.00	7592.00		
4.1.6		土地庙花圃C、地面硬化				36533.09		
4.1.6.1	500103001024	机械土方回填（夯填，借土左岸5km）	m³	8	40.81	326.48	13.1	
4.1.6.2	500103001025	耕植土回填（松填，就近取土）	m³	23.42	5.42	126.94	13.1	
4.1.6.3	500114001080	C25砼路面，厚18cm	m²	152	97.43	14809.36	14.1	
4.1.6.4	500114001081	碎石垫层，厚15cm（路基）	m²	152	33.54	5098.08	13.1	

投标人：广西远扬建设工程有限公司

（盖单位公章）

法定代表人（或授权委托代理人）：

（签字）

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第20页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.6.5	500105006014	M7.5浆砌标准砖墙,厚370mm	m³	23.06	506.22	11673.43	16.3	
4.1.6.6	500114001082	花圃砖墙外裸露面贴瓷砖(100×200mm)	m²	39.12	115.00	4498.80		
4.1.7		水调节生态池塘樟树树池(7座)				16402.10		
4.1.7.1	500101002023	机械土方开挖(就近堆放)	m³	10.54	3.31	34.89	6.3	
4.1.7.2	500103001026	耕植土回填(松填,利用附近土方)	m³	14.84	5.42	80.43	13.1	
4.1.7.3	500105006015	M7.5浆砌标准灰砂砖墙树池,厚240mm	m³	15.85	498.34	7898.69	16.3	
4.1.7.4	500114001083	20mm厚米黄色花岗岩(含:1:2干硬性水泥砂浆结合层,厚25mm)	m²	21.43	215.50	4618.17		
4.1.7.5	500114001084	灰色仿石砖200×100mm(含:1:2防水砂浆,掺2%防水粉,厚20mm)	m²	35.7	105.60	3769.92		
4.1.8		休闲中心榕树树池(2座)				4706.33		
4.1.8.1	500101002024	人工土方开挖(就近堆放)	m³	3.01	9.93	29.89	6.3	
4.1.8.2	500103001027	耕植土回填(松填,就近取土)	m³	4.24	5.42	22.98	13.1	
4.1.8.3	500105006016	M7.5浆砌标准灰砂砖墙树池,厚240mm	m³	4.53	498.34	2257.48	16.3	
4.1.8.4	500114001085	20mm厚米黄色花岗岩(含:1:2干硬性水泥砂浆结合层,厚25mm)	m²	6.12	215.50	1318.86		
4.1.8.5	500114001086	灰色仿石砖200×100mm(含:1:2防水砂浆,掺2%防水粉,厚20mm)	m²	10.2	105.60	1077.12		
4.2		环境整治				113168.36		
4.2.1		垃圾回收中心				12364.28		

投标人: 广西远扬建设工程有限公司 (盖单位公章)  
法定代表人(或授权委托代理人): 李锦林 (签字)

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第21页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.1.1	500101002025	机械沟槽土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	29.12	3.31	96.39	6.3	
4.2.1.2	500103001028	机械土方回填(夯填,就近取土)	m <sup>3</sup>	16.64	17.42	289.87	13.1	
4.2.1.3	500105006017	M7.5浆砌标准砖墙,厚240mm	m <sup>3</sup>	3.74	498.34	1863.79	16.3	
4.2.1.4	500109001041	C20砼地台,厚100mm	m <sup>3</sup>	1.41	584.46	824.09	14.1	
4.2.1.5	500105003017	M7.5浆砌石基础	m <sup>3</sup>	9.6	332.65	3193.44	16.2	
4.2.1.6	500109001042	C25砼地圈梁,厚250mm	m <sup>3</sup>	1.6	559.11	894.58	14.1	
4.2.1.7	500114001087	彩钢屋面单层底板,厚0.426mm	m <sup>2</sup>	27.04	48.71	1317.12		
4.2.1.8	500111001009	一般钢筋人工制作安装螺纹钢10以上	t	0.08	6113.86	489.11	14.4	
4.2.1.9	500111001010	一般钢筋人工制作安装圆钢10以内	t	0.04	6123.72	244.95	14.4	
4.2.1.10	500110001014	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	12.8	53.98	690.94	14.3	
4.2.1.11	500114001088	240L塑料垃圾桶	个	20	123.00	2460.00		
4.2.2		1#水调节生态池塘太阳能路灯(25套)				48843.72		
4.2.2.1	500101002026	人工土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	7.2	9.93	71.50	6.3	
4.2.2.2	500109001043	C20砼路灯基础	m <sup>3</sup>	7.2	523.92	3772.22	14.1	
4.2.2.3	500114001089	太阳能路灯(LED灯30W;杆高采用优质钢板Q235,壁厚2.5mm,杆高6米;含太阳能板、电	套	25	1800.00	45000.00		
4.2.3		老虎头太阳能路灯(21套)				41029.80		
4.2.3.1	500101002027	人工土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	6.05	9.93	60.08	6.3	
4.2.3.2	500109001044	C20砼路灯基础	m <sup>3</sup>	6.05	523.92	3169.72	14.1	

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人): 吴锦树

(签字)

2025年09月01日



## 5. 分类分项工程量清单计价表

## 分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域  
综合治理提质增效项目

第22页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.3.3	500114001090	太阳能路灯(LED灯30W;杆高采用优质钢板Q235,壁厚2.5mm,杆高6米;含太阳能板、电	套	21	1800.00	37800.00		
4.2.4		卫生间(1间)				10930.56		
4.2.4.1	500101002028	机械土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	5.76	3.31	19.07	6.3	
4.2.4.2	500103001029	机械土方回填(夯填,就近取土)	m <sup>3</sup>	2.28	17.42	39.72	13.1	
4.2.4.3	500105003018	M7.5浆砌石基础,厚600mm	m <sup>3</sup>	2.62	332.65	871.54	16.2	
4.2.4.4	500109001045	C15砼散水,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.55	565.94	311.27	14.1	
4.2.4.5	500105006018	M7.5浆砌标准砖,墙厚180mm	m <sup>3</sup>	3.27	509.11	1664.79	16.3	
4.2.4.6	500109001046	C20砼地面,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.4	584.46	233.78	14.1	
4.2.4.7	500109001047	C20砼楼顶,厚100mm	m <sup>3</sup>	1.13	535.05	604.61	14.1	
4.2.4.8	500109001048	C20砼地圈梁(180*300mm)	m <sup>3</sup>	0.47	552.45	259.65	14.1	
4.2.4.9	500109001049	C20砼顶梁(180*200mm)	m <sup>3</sup>	0.31	552.45	171.26	14.1	
4.2.4.10	500114001091	不锈钢防盗门(700*2000mm)	m <sup>2</sup>	1.4	550.00	770.00		
4.2.4.11	500114001092	铝合金推拉窗(600*800mm),银白色边框,透明白玻5mm	m <sup>2</sup>	0.48	320.00	153.60		
4.2.4.12	500114001093	不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	0.48	220.00	105.60		
4.2.4.13	500105010020	1:2水泥砂浆抹立面,厚20mm	m <sup>2</sup>	40.78	23.58	961.59	16.1	
4.2.4.14	500105010021	1:2水泥砂浆抹平面,厚20mm	m <sup>2</sup>	15.29	19.58	299.38	16.1	
4.2.4.15	500114001094	屋面防水1:2水泥砂浆抹面,厚20mm	m <sup>2</sup>	11.29	19.58	221.06	16.1	
4.2.4.16	500114001095	刮白色双飞粉腻子	m <sup>2</sup>	27.66	16.00	442.56		
4.2.4.17	500114001096	外墙涂料	m <sup>2</sup>	22.66	38.00	861.08		

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

(签字)

2025年09月01日

### 分类分项工程量清单计价表

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

[illegible]

2025年09月01日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

第24页 共27页

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域综合治理提质增效项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5		泵房机电设备					10020.00	4914.00	14934.00		
5.1	500201034001	电力电缆 YJV-1KV-4×25mm <sup>2</sup>	m	320	23.00	6.00	7360.00	1920.00	9280.00		
5.2	500201034002	电力电缆 YJV-1KV-3×10mm <sup>2</sup>	m	100	9.80	6.00	980.00	600.00	1580.00		
5.3	500201034003	XL-21动力配电箱	个	1	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00		
5.4	500201034004	0.4kV电力计量箱, 含电表	个	1	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00		
5.5	500201034005	照明材料(照明箱、灯具、插座及导线、线槽等)	项	1	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00		
5.6	500201034006	水泵控制箱	面	1	0.00	362.00	0.00	362.00	362.00		
5.7	500201034007	Φ190/323-10m锥形水泥杆	根	2	0.00	716.00	0.00	1432.00	1432.00		
5.8	500201034008	水泥杆行架	个	2	0.00	45.00	0.00	90.00	90.00		
5.9	500201034009	泵房防雷设备	项	1	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00		
6		卫生间机电设备					320.00	714.26	1034.26		
6.1	500201034010	JKLYJ-1KV-4×16架空绝缘线	m	40	8.00	6.00	320.00	240.00	560.00		
6.2	500201034011	管内穿线 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m单线	10	0.00	4.16	0.00	41.60	41.60		
6.3	500201034012	双联单相开关-250V 10A	个	1	0.00	10.32	0.00	10.32	10.32		

(盖单位公章)

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(签字)

法定代表人(或授权委托代理人):

2025年09月01日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域综合治理提质增效项目

第25页 共27页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.4	500201034013	PVC线槽(20-40)	m	10	0.00	19.75	0.00	197.50	197.50		
6.5	500201034014	节能灯(防水防尘)18W	套	1	0.00	36.91	0.00	36.91	36.91		
6.6	500201034015	卫生间排气扇	台	1	0.00	187.93	0.00	187.93	187.93		
7		环境整治					0.00	3347.50	3347.50		
7.1		垃圾池					0.00	2361.00	2361.00		
7.1.1	500202009001	组合型钢柱制作 3t以内	t	0.13	0.00	3400.00	0.00	442.00	442.00		
7.1.2	500202009002	钢柱安装 3t以内	t	0.18	0.00	1500.00	0.00	270.00	270.00		
7.1.3	500202009003	钢屋架制作 3t以内	t	0.33	0.00	3300.00	0.00	1089.00	1089.00		
7.1.4	500202009004	钢屋架安装 3t以内	t	0.35	0.00	1600.00	0.00	560.00	560.00		
7.2		卫生间金属结构					0.00	986.50	986.50		
7.2.1	500202009005	普通水龙头	个	2	0.00	12.00	0.00	24.00	24.00		
7.2.2	500202009006	延时自闭大便冲洗阀(DN25, B5C1型)	个	1	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00		
7.2.3	500202009007	DN50PVC排水管	m	5	0.00	5.50	0.00	27.50	27.50		
7.2.4	500202009008	带伸缩节检查口(J160-50)	只	1	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00		
7.2.5	500202009009	智能水表(DN20, 干式, 含辅阀)	个	1	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00		

(盖单位公章)

投标人: 广西远扬建设工程有限公司

(签字)

法定代表人(或授权委托代理人): 李锦研

2025年09月01日

### 分类分项工程量清单计价表

工程名称: 藤县2025年藤北片区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域综合治理提质增效项目

第26页 共27页

[illegible]

广西远扬建设工程有限公司

人(或授权委托代理人):

(簽字)

2025年09月01日

### 分类分项工程量清单计价表

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

[illegible]

(盖单位公章)

(签字)

2025年09月01日