

政府采购合同

合同名称：2025年凤山县农村污水处理设备、设施维修服务

合同编号：HCZC2025-C3-230005-GXXF

采购人（甲方）：河池市凤山生态环境局

供应商（乙方）：广西银海环保科技有限公司

签订地点：河池市凤山生态环境局

签订时间：2025年3月



采购人（甲方）：河池市凤山生态环境局

供应商（乙方）：广西银海环保科技有限公司

签订地点：河池市凤山生态环境局

签订时间：2025.3.13

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、项目一览表

序号	名称	服务内容	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	2025年凤山县农村污水处理设备、设施维修服务	<p>一、项目概况：对凤山县内 52 个农村污水处理设施站点设备、设施进行维修。</p> <p>二、项目服务要求：成交供应商应根据本项目采购文件提供的《凤山县农村污水处理设施水毁维修清单》、《凤山县农村污水处理设备、设施维修清单》和实际需求对需要使用的设备、零配件进行购买并安装维修，确保本项目所包含的 52 个站点的设备、设施正常运行。</p> <p>三、验收标准及要求：维修成果符合采购单位要求并通过验收。</p>	1	项	710000	710000
人民币合计金额（大写）： <u>柒拾壹万元整（¥710000.00）</u>						

2、合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如磋商文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条 交付和验收

1、服务期限：自签订合同之日起 30 个日历日内完成，服务地点：凤山县内 52 个农村污水处理设施站点。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖双方公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条 售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

凤山县
150

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间和地点。

第六条 付款方式

付款方式：无预付款，项目验收合格并交付正常使用后7个工作日内采购人向成交供应商一次性支付合同总金额100%的款项。

第七条 履约保证金： /

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条 违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3%支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的5%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1、成交通知书；

2、竞标报价表；

3、服务需求偏离表；

4、响应文件中的其他相关文件；

5、上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各贰份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方：（章）河池市凤山生态环境局  2025年3月13日	乙方：（章）广西银海环保科技有限公司  2025年3月13日
单位地址：凤山县凤城镇巴烈社区人社环 保综合大楼	单位地址：南宁市青秀区竹溪大道5号和 美家园1栋2单元2301号
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：15307719688
开户银行：	开户银行：招商银行南宁分行营业部
账号：	账号：7719 0114 1210 101
邮政编码：	邮政编码：530022

报价表附件 1

凤山县农村污水处理设备、设施维修清单

序号	名称	技术参数及配置	单位	数量	单价	总计	备注
1	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	长洲镇长洲村英巴屯
2	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	长洲镇长洲村拉腊屯
3	鼓风机	更换回转式风机 HC-50S Q=1.14m ³ /min N=1.5Kw	台	1	9490	9490	长洲镇长洲村拉腊屯
4	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	长洲镇长洲村更甫屯
5	鼓风机	更换回转式风机 HC-50S Q=1.14m ³ /min N=1.5Kw	台	1	9490	9490	长洲镇长洲村更甫屯
6	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	长洲镇长洲村更甫屯
7	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	长洲镇长洲村廷拥屯
8	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	长洲镇长洲村廷拥屯
9	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	长洲镇那烘村巴翁屯
10	调节池	加装溢流管, φ200-UPVC 管	米	20	149.5	2990	长洲镇那烘村巴翁屯
11	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	1	1195	1195	长洲镇那烘村巴翁屯
12	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	长洲镇郎里村隆里屯
13	鼓风机	更换回转式风机 HC-50S Q=1.14m ³ /min N=1.5Kw	台	1	9490	9490	长洲镇郎里村隆里屯
14	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	长洲镇那老村乐腊屯
15	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	1	1195	1195	长洲镇那老村乐腊屯
16	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡若里村若里屯
17	好氧池	曝气系统优化改善, 增加生物弹性填料	项	1	4990	4990	乔音乡若里村若里屯
18	人工湿地 布水管	更换人工湿地布水管及其支架	项	1	8990	8990	乔音乡若里村若里屯
19	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡若里村东王屯
20	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	1	1195	1195	乔音乡若里村东王屯
21	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡若里村那甲屯

22	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	乔音乡若里村那甲屯
23	人工湿地 布水管	降低沉淀池出水液位, 人工湿地 加装布水管	项	1	2490	2490	乔音乡若里村那甲屯
24	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡若里村坡冠屯
25	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	乔音乡若里村坡冠屯
26	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡康里村仙里屯
27	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	乔音乡康里村仙里屯
28	鼓风机	更换回转式风机 HC-50S Q=1.14m ³ /min N=1.5Kw	台	1	9490	9490	乔音乡康里村仙里屯
29	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡康里村坡宁屯
30	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	乔音乡康里村坡宁屯
31	鼓风机	更换回转式风机 HC-50S Q=1.14m ³ /min N=1.5Kw	台	1	9490	9490	乔音乡康里村坡宁屯
32	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡久隆村隆烘屯
33	鼓风机	更换回转式风机 HC-50S Q=1.14m ³ /min N=1.5Kw	台	1	9490	9490	乔音乡久隆村隆烘屯
34	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡久隆村拉年屯
35	鼓风机	HC60S, Q=2.44m ³ /min, N=2.2Kw P=39.2KPa n=450r/min	台	1	17990	17990	乔音乡久隆村拉年屯
36	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡久隆村隆顺屯
37	鼓风机	HC60S, Q=2.44m ³ /min, N=2.2Kw P=39.2KPa n=450r/min	台	1	17990	17990	乔音乡久隆村隆顺屯
38	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡久隆村坡堂屯
39	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡额里村巴平屯
40	好氧池	曝气系统优化改善, 增加生物弹性填料	项	1	4990	4990	乔音乡额里村巴平屯
41	出水井维修	800*800*400mm	座	1	3990	3990	乔音乡额里村巴平屯
42	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡额里村那奔屯
43	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	乔音乡额里村那奔屯
44	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡文里村文里屯

45	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡文里村干良坪屯
46	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	1	1195	1195	乔音乡文里村干良坪屯
47	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡老里村年里屯
48	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡同乐村同乐屯
49	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	乔音乡同乐村同乐屯
50	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡同乐村党孟屯
51	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	乔音乡同乐村那弄屯
52	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	凤城镇弄者村牙廷屯
53	更换蝶阀	调节池内 DN100 蝶阀, 锈蚀严重, 无法启闭	只	2	395	790	凤城镇弄者村牙廷屯
54	曝气系统 修复	调整布气管道, 修复曝气系统	项	1	2490	2490	凤城镇弄者村牙廷屯
55	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	凤城镇弄者村弄滚屯
56	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	凤城镇弄者村乔见屯
57	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	凤城镇弄者村乔见屯
58	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	凤城镇才劳村巴对屯
59	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	凤城镇才劳村巴对屯
60	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	凤城镇京里村上京里屯
61	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	凤城镇京里村上京里屯
62	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	凤城镇京里村小坡龙屯
63	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	凤城镇京里村小坡龙屯
64	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	凤城镇京里村大坡龙屯
65	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	1	1195	1195	凤城镇京里村大坡龙屯
66	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	凤城镇久文村罗孟屯
67	鼓风机	更换回转式风机 HC-50S Q=1.14m ³ /min N=1.5Kw	台	1	9490	9490	凤城镇久文村罗孟屯

68	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	凤城镇久文村罗孟屯
69	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	凤城镇松仁村仁里屯
70	鼓风机	更换 HC60S, Q=2.44m ³ /min, N=2.2Kw P=39.2KPa n=450r/min	台	1	17990	17990	凤城镇松仁村仁里屯
71	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	1	1195	1195	凤城镇松仁村仁里屯
72	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	凤城镇巴旁村拉辉屯
73	鼓风机	更换回转式风机 HC-50S Q=1.14m ³ /min N=1.5Kw	台	1	9490	9490	凤城镇巴旁村拉辉屯
74	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	1	1195	1195	凤城镇巴旁村拉辉屯
75	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	金牙乡干存村干存屯
76	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	1	1195	1195	金牙乡干存村干存屯
77	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	金牙乡上牙村那莫屯
78	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	金牙乡上牙村那莫屯
79	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	金牙乡下牙村岩追屯
80	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	金牙乡下牙村岩追屯
81	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	砦牙乡隆梅村隆梅屯
82	鼓风机	HC60S, Q=2.44m ³ /min, N=2.2Kw P=39.2KPa n=450r/min	台	1	17990	17990	砦牙乡隆梅村隆梅屯
83	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	砦牙乡隆梅村隆梅屯
84	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	砦牙乡隆梅村腾祥屯
85	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	砦牙乡隆梅村腾祥屯
86	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	砦牙乡隆梅村平垌屯
87	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	1	1195	1195	砦牙乡隆梅村平垌屯
88	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	砦牙乡泗务村板务屯
89	鼓风机	更换回转式风机 HC-50S Q=1.14m ³ /min N=1.5Kw	台	1	9490	9490	砦牙乡泗务村板务屯
90	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	1	1195	1195	砦牙乡泗务村板务屯

91	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	砦牙乡拉英村特乐屯
92	鼓风机	更换回转式风机 HC-50S Q=1.14m ³ /min N=1.5Kw	台	1	9490	9490	砦牙乡拉英村特乐屯
93	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	砦牙乡拉英村特乐屯
94	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	砦牙乡砦牙村那辉屯
95	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	1	1195	1195	砦牙乡砦牙村那辉屯
96	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	砦牙乡平雅村那岁屯
97	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	砦牙乡平雅村那岁屯
98	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	江洲乡维新村果这屯
99	鼓风机	HC60S, Q=2.44m ³ /min, N=2.2Kw P=39.2KPa n=450r/min	台	1	17990	17990	江洲乡维新村果这屯
100	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	平乐乡大洞村大洞屯
101	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	2	1195	2390	平乐乡大洞村大洞屯
102	观察井盖	复合树脂材料, 型号尺寸及数量	块	50	595	29750	根据现场更换
合计 (单位: 元)						391395	

报价表附件 2

凤山县农村污水处理设施水毁维修清单

序号	名称	技术参数及配置	单位	数量	单价	总计	备注
1	进水井、格栅池	清理垃圾杂物, 防水	座	1	3000	3000	长洲镇长洲村更甫屯
2	调节池	清理垃圾杂物, 防水	座	1	7000	7000	
3	生化反应池	清理垃圾杂物, 防水	座	1	9790	9790	
4	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	
5	观察井盖	复合树脂材料, 型号及数量 根据现场更换	块	8	595	4760	
6	进水井、格栅池	清理垃圾杂物	座	1	4000	4000	
7	调节池	清理垃圾杂物	座	1	12000	12000	
8	生化反应池	清理垃圾杂物	座	1	20000	20000	

9	污泥池	清理垃圾杂物, 疏通管道	座	1	12000	12000	乔音乡久加村弄穴屯, 因遭受水灾, 现场设备均已损坏, 场地受损
10	鼓风机	更换回转式风机 HC-50S Q=1.14m ³ /min N=1.5Kw	台	2	9490	18980	
11	控制柜修复	清洗, 更换损坏配件	项	1	2900	2900	
12	场地平整	清除泥沙, 平整场地	项	1	25000	25000	
13	人工湿地	清理杂物、疏通管道、补种水生植物	项	1	8000	8000	
14	绿植草皮	马尼拉草皮, 25*25*10cm, 按实际工程量结算	m ²	20	48	960	
15	围栏大门门锁	不锈钢材质锁头, 带插销含安装	副	1	100	100	
16	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	金牙乡下牙村平洞屯, 因遭受水灾, 现场设备均已损坏, 场地受损
17	观察井盖	复合树脂材料, 型号及数量 根据现场更换	块	3	595	1785	
18	进水井、格栅池	清理垃圾杂物	座	1	3000	3000	
19	调节池	清理垃圾杂物	座	1	6000	6000	
20	生化反应池	清理垃圾杂物	座	1	11000	11000	
21	污泥池	清理垃圾杂物, 疏通管道	座	1	5000	5000	
22	鼓风机	更换回转式风机 HC-50S Q=1.14m ³ /min N=1.5Kw	台	2	9490	18980	
23	控制柜修复	清洗, 更换损坏配件	项	1	2900	2900	
24	水泵	50WQ10-10-0.75 流量 10m ³ /H 扬程 10m 宽通道	台	4	1100	4400	
25	场地平整	回填平整	项	1	3000	3000	
26	设备间	墙面修复翻新 (打磨, 批灰, 刮白, 刷漆, 搭架)	间	1	5000	5000	
27	人工湿地	清理杂物、疏通管道、补种水生植物	项	1	8000	8000	
28	绿植草皮	马尼拉草皮, 25*25*10cm, 按实际工程量结算	m ²	100	48	4800	
29	人工格栅	不锈钢材质, 现场定制	套	1	1790	1790	
30	观察井盖	复合树脂材料, 型号及数量 根据现场更换	块	4	595	2380	
31	进水井、格栅池	清理垃圾杂物	座	1	4000	4000	
32	调节池	清理垃圾杂物	座	1	12000	12000	

33	生化反应池	清理垃圾杂物	座	1	18000	18000	金牙乡下牙村陇里屯, 因遭受水灾, 现场设备均已损坏, 场地受损	
34	污泥池	清理垃圾杂物, 疏通管道	座	1	13000	13000		
35	鼓风机	更换回转式风机 HC-50S Q=1.14m ³ /min N=1.5Kw	台	2	9490	18980		
36	控制柜修复	清洗, 更换损坏配件	项	1	2900	2900		
37	水泵	更换, Q=12m ³ /h, H=10m, N=1.1Kw 380V	台	4	1195	4780		
38	场地平整	回填平整	项	1	3000	3000		
39	人工湿地	清理杂物、疏通管道、补种水生植物	项	1	8000	8000		
40	绿植草皮	马尼拉草皮, 25*25*10cm, 按实际工程量结算	m ²	80	48	3840		
41	进水井、格栅池	清理垃圾杂物	座	1	3000	3000		砦牙乡砦牙村那辉屯
42	调节池	清理垃圾杂物	座	1	7000	7000		
43	进水井、格栅池	清理垃圾杂物	座	1	3000	3000	砦牙乡平雅村那岁屯	
44	调节池	清理垃圾杂物	座	1	7000	7000		
合计 (单位: 元)						318605		

有限公司

—

..
PM
..