

合 同 书

项目名称：更换 110 指挥中心办公大楼两部电梯

项目编号：CZZC2025-J1-990147-YZLZ

合同编号：12N00771780520251207



目 录

1、 合同书.....	1
2、 采购需求.....	7
3、 竞标书.....	20
4、 竞标报价表.....	22
5、 商务要求偏离表.....	23
6、 售后服务承诺书.....	30
7、 技术要求偏离表.....	34
8、 最后报价.....	51
9、 成交通知书.....	53

《更换 110 指挥中心办公大楼两部电梯采购合同》

合同编号：12N00771780520251207

采购人（甲方）：崇左市公安局

供应商（乙方）：广西广友电梯工程有限公司

采购计划号：崇左采备[2025]1098 号

项目名称：更换 110 指挥中心办公大楼两部电梯 项目编号：CZZC2025-J1-990147-YZLZ

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	无机房电梯	住富	MEGA-MRL10 50-C01.75	住富电梯科 技有限公司	2	部	218000	436000
合计金额（人民币）： <u>（大写）肆拾叁万陆仟元整（小写）¥436,000.00</u>								

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 履行时间（期限）：自签订合同之日起 60 天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。

2. 履行地点：广西崇左市江州区内，甲方指定地点。

3. 履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：满足本次采购供货要求。

（2）交货方式

☒ 乙方将货物送到甲方指定地点。

☐ 甲方自行到乙方指定地点提货。

☐ 其他： 。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间： 甲方指定时间；安装地点： 甲方指定地点。

2. 安装要求： 满足本次采购安装要求。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间： 甲方指定时间；培训地点： 甲方指定地点。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）： 肆拾叁万陆仟元整（¥436,000.00）。

3. 本项目实行交钥匙工程，合同价款包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等）。

（6）安装的开工报装和竣工报检手续费用；

（7）土建整改费（整改内容主要包括井道里加槽钢、浇筑混凝土倒置缓冲器座、导轨座，封闭各层电梯厅门地坎及门边缝隙，门垛和门头圈梁整改，开凿安全门等，铺设电梯无线电话电线、加固费用等）在内的一切可能发生的费用。

（8）所有土建回填费用、土建配合费。

4. 付款进度安排：合同签订后，甲方完成付款审批手续及收到乙方开具有效的发票后10个工作日内支付合同总额的30%款项。货到现场后，甲方将对供货的电梯所有主要部件进行一一核验后符合采购文件要求后方可进行安装，如有弄虚作假甲方有权要求退货并退还合同总额30%款项。安装检验合格后，乙方提供电梯的《电梯使用标志》《特种设备使用登记证》、发票以及建设主管部门要求的所有验收资料给甲方，甲方审核无误，完成付款审批手续及收到乙方开具有效的发票后10个工作日内付至合同总额的100%。若乙方未按照要求完成验收并提供材料的，甲方有权拒绝支付剩余合同款。

5. 资金支付方式： 银行转账。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

(1) 验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

(2) 验收程序及方法：

1) 乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起 5 个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式 四 份，甲乙双方各执 二 份、受托第三方机构一份（如有）。

7) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 5 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后 5 日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2. 质量保修范围 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。保修期：3 年。

第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额：0 %。

2. 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（包含电子保函）等非现金方式。

3. 履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4. 不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5%；

(2) 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1%；

(3) 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

(1) 从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.5%；

(2) 从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1%；

(3) 从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

4. 乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 5%向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列 (1) 方式解决：

(1) 向 崇左 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同
2. 中标（成交）通知书；
3. 投标（响应）文件；
4. 采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；
5. 标准、规范及有关技术文件；
6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的


变动而不履行合同义务。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同一式 5 份（可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执 2 份，乙方执 1 份，云之龙咨询集团有限公司执 1 份，政府采购监督管理部门执 1 份，具有同等法律效力。

5. 本合同在甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

6. 本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）  2025年8月21日	乙方（章）  2025年8月21日
单位地址：崇左市石景林路8号	单位地址：崇左市城南区新城路西段南侧 3 栋 2 单元 303 号房
法定代表人或委托代理人： 	法定代表人或委托代理人：秦三约
电话：0771-7966013	电话：0771-7965082
电子邮箱：	电子邮箱：1440087148@qq.com
开户名称：	开户名称：广西广友电梯工程有限公司
纳税人识别号：	纳税人识别号：91451402MA5KA81E1J
开户银行：	开户银行：广西崇左农村商业银行股份有限公司城南分理处
账号：	账号：1465 1201 0103 2809 65/ 402612800010
邮政编码：	邮政编码：532200

采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定（详见附件2），采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3. 技术要求评审中未标注“▲”号的内容允许负偏离的条款数为2项，负偏离的条款数达3项（含3项）以上作为无效竞标处理。

4. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 本项目采购预算：63.852586 万元

7. 本项目的核心产品为下表的第1项产品（无机房电梯）。

8. 本项目非专门面向中小企业采购的项目，中小企业划分标准所属行业及划分见本章附件1。

一、项目要求及技术需求				
序号	标的名称	数量	技术参数要求	所属行业
1	无机房电梯	2 部	一、每台参数 1. 载重量 (kg): $\geq 1000\text{kg}$ 2. 电梯运行速度 (m/s) : $\geq 1.75\text{m/s}$ 的中速电梯 3. 层/站/门: 11/11/11 4. 驱动方式: 曳引驱动电梯 5. 电源动力电源: AC380V /220V 50Hz 、照明电源: AC 220V 50 Hz 6. 控制方式: 并联 7. 制造标准: GB/T 7588.1-2020 《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分: 乘客电梯和载货电梯》。 8. 井道尺寸 (宽×深) (mm): 约 2180mm×1900mm。(以实际现场测量为准)。 9. 有/无机房: 无机房 10. 井道总高 (m) : 约 42.6m (以实际现场测量为准)。 11. 提升高度 (m) : 约 36.80m (以实际现场测量为准)。 12. 顶层净高 (mm): 约 4350mm (以实际现场测量为准)。 13. 底坑净深 (mm) : 约 1500mm (以实际现场测量为准)。 14. 轿厢尺寸 (宽×深) (mm): 约 1500 宽×1500 深×2400 高 15. 开门尺寸 (宽×高) (mm): 约 900×2100mm 16. 轿厢高度 (mm) : 约 2400mm 17. 厅门、小门套装饰标准: 均使用 304 发纹不锈钢。每一层厅门为 304 发纹不锈钢厅门小门套; 厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 18. 轿厢四周装饰: 304 发纹不锈钢, 背面中板镜面不锈钢, 且配置有一扶手; 轿厢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 19. 轿厢天花: 发纹不锈钢框架, LED 照明灯; 20. 轿厢地面: PVC 地板 21. 轿厢内显示器: 约 10.4 寸多媒体显示, 带 USB 接口	工业

		22. 厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，点阵显示，显示层站和运行方向，不锈钢按钮； 23. 驱动主机绝缘等级：F 级或以上 24. 钢丝绳绕绳比：2:1 25. 驱动主机整体结构形式：卧式、无减速装置、驱动轮两端之支撑 26. 电梯按键配置为：金属按键、盲文功能按钮； 27. 物联网救援功能：通过物联网的方式，将电梯预警、运行、报警情况发送至电梯保障公司，第一时间赶到现场 28. 无线五方通话功能：将电梯与保安系统连接达到快速救援效果。 29. 配置停电应急装置； 30. 门保护：固定式光幕，且光幕要求原厂原品牌〔响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址)，或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章)； 31. 无障碍功能（残疾人操纵箱、盲文按钮、后壁半身镜、扶手、语音报站） 32. 轿厢单冷空调 33. 配置人脸识别刷卡、IC 卡刷卡功能。 二、电梯部件及技术要求 ▲1.控制系统：双 32 位交流变频调压调速系统，应用 32 位中央处理器、32 位高数字信号处理器、采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。控制装置为微机，调试方式为交流变频调速；控制柜、调速装置及控制装置均属于竞标电梯原厂原品牌制造。控制主电路板必须与电梯同品牌，不接受外购和贴牌生产的产品，与整梯品牌 LOGO 相同。〔响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型	
--	--	---	--

		式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）； 2.控制柜电路板要求符合以下标准： （1）控制柜电路板防护等级可达：IP2XD 或以上 （2）控制柜电路板在盐液浓度（50±5）g/L NaCl 的环境下暴露 2 小时，外观无腐蚀、氧化现象；在试验箱温度：（40±2）℃，相对湿度：（93±3）%的环境下，暴露 22 小时，外观无腐蚀、氧化现象。（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。 3.驱动主机：采用参照或等同于薄型永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音并节能减排功能，曳引机能效等级达到一级；电动机结构型式为三相交流永磁同步盘式电机，电动机绝缘等级达 F 级或以上；有两组制动器，无制动臂鼓式结构，制动器绝缘等级达 F 级或以上；与竞标电梯同品牌。基于此次竞标电梯及其永磁同步电动机型号需达到以下需求并提供证明文件（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。 （1）能效等级需达能效 1 级。 （2）实测功率因数≥90%。 （3）实测温升≤80k。 （4）额定功率≤13kW。 4.可编程电子安全相关系统安全功能及 SIL 等级满足 SIL3 等级的功能数量大于 30 个。 5.电梯能源认证：竞标产品获得电梯能源效率等级认证 A 级。	
--	--	--	--

		▲6.竞标电梯产品必须配置制造厂家原厂的远程监控服务，该服务具有实时监控电梯运行状态，发现与解决电梯故障功能，且物业或电梯管理部门可通过手机 APP 随时查看电梯运行模式、状态以及维保记录，实现无纸化管理。 7.电梯轿厢舒适度认证：竞标产品获得 ISO18738 轿厢舒适度认证 GOOD 级。 三、电梯功能要求（包括但不限于以下功能） 1. 上行轿厢超速保护：运动由轿厢限速器和曳引轮制动控制。 2. 修正运行：如果电梯因瞬间断电或电梯系统中的短暂干扰而停在楼层之间，电梯系统将监控设备，当安全行驶时，轿厢将低速行驶至最近的楼层。 3. 马达过热保护：此功能可防止曳引马达过热和燃烧。如果曳引马达开始过热，电梯轿厢被驱动到最近楼层，在那里门将打开，让乘客离开。马达冷却后，电梯将恢复正常运行。 4. 相位故障检测：如果电源因缺相而不安全，电梯将停止运行。当电源稳定后，电梯恢复正常运行。 5. 运行时间监控：该功能可防止电梯的轿厢、对重或其他任何运动部件因卡滞而产生的危险。 6. 双速度监控：驱动系统有两个单独的速度测量装置。如果两个装置测得的速度不同，且差值超过预定数值，则电梯会通过机械制动停止。 7. 缓冲器开关：当使用油液压缓冲器时，缓冲器上的安全监控开关指示缓冲器处于正常状态。 8. 轿厢安全出口触点：如果控制系统检测到轿顶紧急出口触点打开，安全回路没有闭合，轿厢就不能移动。此功能用于轿顶有紧急出口的情况。 9. 救助运行功能：通过救助运行功能可利用单独的按钮将电梯轿厢移动到最近的平层，让乘客离开轿厢。 10. 轿厢意外移动冗余监测和制动器：在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下，由于轿厢安全运行所依赖的驱动主机或驱动控制系	
--	--	--	--

		统的任何单一元件失效引起轿厢离开层站的意外移动，电梯应具有防止该移动或使移动停止的装置。悬挂绳、链条和曳引轮、滚筒、链轮的失效除外，曳引轮的失效包含曳引能力的突然丧失。 11. 轿门机械锁：利用该功能，可用机械锁锁定自动门，确保门在特殊情况下保持闭合，例如没有停在楼层平层时。 12. 紧急轿厢照明，独立照明：在电源故障等情况下，轿厢中一个独立的应急照明灯亮。应急照明从轿顶紧急电池供电。 16. 取消轿厢虚假召唤：此项是为集选控制设的功能，电梯提供一种方式识别轿厢中现有人数。 17. 反向内呼：轿厢当前方向反方向的内呼可以接收和登记。 18. 双击取消轿厢呼叫：当第二次按下轿厢按钮时，已登记的内呼将被取消。 19. 满载直驶：满载直驶功能防止已“满”载的轿厢因外呼停止。通常载重限制是轿厢额定载重的 80%。 20. 上下行高峰服务：当检测出上下行高峰时上行和下行高峰服务同时有效。控制系统会平衡针对两个主要交通部分的服务。 21. 启动计数器，断电不丢失：内部启动计数器会计算电梯启次数。启次数用于预防性维护程序编制。断电时不丢失数据，不需要借助任何其他设备即可获取。 22. 超载功能，指示灯持续亮：如果轿厢载重超过电梯承重的 10%，轿厢不能启动，门开着，轿厢位置信号闪烁并且警报器响提示乘客离开轿厢。 23. 司机服务，内呼按钮作显示：允许司机操作一台或更多台轿厢，而其他轿厢则没有司机。每个轿厢操作控制由轿厢司机开关控制。 24. 紧急电池驱动，自动：当轿厢由于电源故障而停在楼层之间时，该功能可以使轿厢低速驶向就近楼层。轿厢紧急运行是低速运行，所有安全功能均起作用。轿厢到层站时门打开。电源恢复后自动恢复到正常状态。 25. 随行电缆加数字信号接口：随行电缆加数字信号接口，数字信号通过随行电缆从电梯机房传输到轿厢，网线 RJ45 插头，随行	
--	--	---	--

		电缆内含网线。 26. 语音报站：利用微机处理的声音为乘客播报停靠楼层、轿厢启动、电梯使用信息、安全、商务或管理信息 27. 消防探测：消防探测功能是当探测到大楼有火警时，所有电梯都驶向撤离层让乘客离开轿厢。门在撤离层保持打开。 28. 消防运行：消防运行功能仅用于将电梯返回到撤离层。 29. 指定楼层停靠：此功能涉及一台指定电梯，指定空闲轿厢及停靠的楼层。 30. 电梯服务支援或管家系统：可远程监控电梯状态及时反馈电梯健康问题，采购人有权对以上主要部件聘请专家及第三方专业机构进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，核查费用由成交供应商支付，并将追究成交供应商法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 四、电梯监控系统 （一）摄像机 1. 采用不低于 400 万像素 1/2.9 英寸 CMOS 图像传感器，低照度，图像清晰度可输出 400 万（2688×1520）@25/30fps。 2. 可同时开启电瓶车入梯检测、开关门检测、人脸检测、人数统计 4 个智能方案（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。 3. 支持人脸属性识别功能，可在浏览器界面显示包括年龄、性别、是否戴眼镜、表情（包括高兴、愤怒、悲伤、惊讶、困惑、厌恶、平静、害怕等人脸表情）有无胡子、是否戴口罩，是否戴帽子等人脸属性（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。	
--	--	---	--

		4. 支持对电梯内亮度进行检测（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。 5. 内置不少于 1 个温度传感器、1 个楼层传感器、1 个速度传感器、1 个姿态传感器（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。 6. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 7. 支持困人检测，可设置困人时长阈值和困人报警间隔，当触发困人检测后，可联动语音播报，同时上报智能事件（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。 8. 可对电梯左右、前后、上下 3 轴晃动加速度进行检测，当晃动加速度超过设定阈值时可联动电梯异常姿态事件上报，晃动检测灵敏度可配置（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。 9. 可对电梯内温度进行检测，当温度超过设定阈值时可联动超温报警上传（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。	
--	--	---	--

		10. 支持报警不少于 4 进 1 出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），最大支持不少于 256G Micro SD 卡； 11. 内置不少于 1 个 MIC，1 个扬声器； 12. 支持 DC12V/POE 供电方式，12V 电源返送。 （二）硬盘录像机（2 台电梯共配置 1 台硬盘录像机） 1. 主处理器：微控制器； 2. 操作系统：参照或等同于嵌入式 Linux 操作系统； 3. 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或 4K 显示输出功能同时启用； 4. 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 5. 周界后智能性能（路数）：不少于 2 路，每路绘制 10 规则线； 6. 周界前智能性能（路数）：不少于 8 路； 7. 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：不少于 1 路，单路同时最多检测 12 张人脸； 8. 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）： （1）前端人脸检测+后端人脸比对支持不少于 8 路图片流，最多同时处理不少于 12 张/秒人脸； （2）后端人脸检测+后端人脸比对支持不少于 1 路视频流，最多同时处理不少于 12 张/秒人脸； 9. 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理不少于 8 个事件/秒）； 10. 接入路数：不少于 16 路； 11. 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 12. 解码能力：1 路 16MP@30fps；2 路 12MP@30fps；3 路 8MP@30fps；4 路 5MP@30fps；6 路 4MP@30fps；12 路 2MP@30fps； 13. 硬盘接口：2 个 SATA，单盘最大 20T； 14. 网络接口：1 个（10M/100M/1000M 以太网口，RJ-45）	
--	--	--	--

		15. 本次配置 2 块各 6T 监控盘。 五、土建整改清单 1. 施工内容：旧电梯所有层门水泥牛腿打凿；土建整改要求：原电梯层门地坎浇筑混凝土固定，需要拆除混凝土。 2. 施工内容：电梯机房主机混凝土浇筑；土建整改要求：新电梯主机钢梁定位后，需要浇筑混凝土包住钢梁固定。 3. 施工内容：新电梯底坑缓冲墩混凝土浇筑；土建整改要求：新电梯坑底缓冲器定位后，需要浇筑混凝土包住缓冲器固定。 4. 施工内容：所有层外呼按钮周边修复；土建整改要求：原外呼预留孔，需要进行修补。 5. 施工内容：所有层门地坎、门边修补；土建整改要求：旧电梯厅门拆除过程中，因门边、地坎和厅门是连接的，拆除过程会出现小范围的破损，后续需要进行修补。 6. 施工内容：顶层井道内按电梯厂家要求增加钢梁用于固定导轨支架。 7. 施工内容：顶层控制柜打凿并后期修复；土建整改要求：因新旧电梯安装工艺区别，顶层电梯厅门右侧需要打凿控制柜安装位置，后续需要进行修补。 8. 施工内容：所有层电梯门口安全防护围栏；土建整改要求：安装电梯门口安全防护围栏。 9. 旧电梯拆除后存放到采购人指定的地方，交由采购人处置。 六、拆除及安装交流自动电梯及自动快速电梯 层数 11 站数 11，2 部。 七、拆除及安装交流信号或集选控制（自动）电梯电气安装 电梯（层/站）11/11，2 部。 八、城市轨道专用电梯电气安装 交流电梯调试 10 层/10 站以下，2 部。	
三、商务要求			
1. 售后服务要求：			

- (1) 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”;
- (5) 送货上门安装、调试,提供完善的设备使用、操作培训;
- (3) 技术咨询、方案推荐;
- (4) 定期回访以及对设备维修;
- (5) 提供终身维护。

2. 质保期

- (1) 质保期: 自安装、调试验收合格并交付使用之日起质保期最少 3 年。
- (2) 报价包含质保期内每季度进行一次全面的检修,每月两次保养服务(检测、清洁、加油、调整、校正),提供 24 小时的急修服务,一旦电梯出现故障,接到报修电话后 30 分钟内有维修人员到达现场排除故障;一般故障修复时间不超过 2 小时,重大故障修复时间不超过 24 小时;质保期内发生故障需更换零配件的,保证零配件为原厂配件;质保期满后,需提供终身有偿维护保养服务,并承诺以低于市场价格收取维保费。
- (3) 负责为采购人培训电梯技术人员(2-3 名),该费用已包含在报价中不另行支付。
- (4) 报价包含为用户建立电梯设备管理档案费用。
- (5) 零部件、配件及安装材料是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。

3. 交付使用期: 自签订合同之日起 60 天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。

4. 交货地点: 广西崇左市江州区内,采购人指定地点。

5. 配送及交货要求: 送货上门。

6. 培训情况: 产品生产厂家负责技术培训工作,培训相关技术人员及工程师,直到其会正常使用设备为止。

7. 本项目实行交钥匙工程,竞标报价为采购人指定地点的现场交货价,包括:

- (1) 货物的价格;
- (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;
- (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用;
- (4) 必要的保险费用和各项税费;
- (5) 包括安装费用(含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等)。
- (6) 安装的开工报装和竣工报检手续费用;
- (7) 土建整改费(整改内容主要包括井道里加槽钢、浇筑混凝土倒置缓冲器座、导轨座,封闭各

层电梯厅门地坎及门边缝隙，门垛和门头圈梁整改，开凿安全门等，铺设电梯无线通话电线、加固费用等）在内的一切可能发生的费用。

（8）所有土建回填费用、土建配合费。

8. 货物质量要求：供应商所供应的产品是全新的原装产品，符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；成交供应商提供的货物原装、全新的、最新生产批号、出厂合格证，满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。

9. 备品备件及耗材等要求：设备安装时所需的备品备件及耗材由成交供应商提供。

10. 付款方式：合同签订后，采购人完成付款审批手续及收到成交供应商开具的有效发票后 10 个工作日内支付合同总额的 30%款项。货到现场后，采购人将对供货的电梯所有主要部件进行一一核验后符合采购文件要求后方可进行安装，如有弄虚作假采购人有权要求退货并退还合同总额 30%款项。安装检验合格后，成交供应商提供电梯的《电梯使用标志》《特种设备使用登记证》、开具有效的发票以及建设主管部门要求的所有验收资料给采购人，采购人审核无误，完成付款审批手续及收到发票后 10 个工作日内付至合同总额的 100%。若成交供应商未按照要求完成验收并提供材料的，采购人有权拒绝支付剩余合同款。

四、安装、调试、验收及其他要求

1. 安装、调试、验收：按照现行国家相关质量标准要求。

2. 工程安装施工要求：

①成交供应商负责全套机组的安装调试。

②成交供应商提供技术方案包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及提供服务方案及图纸给采购人。

③设备安装调试严格执行国家有关技术标准，成交供应商负责施工人员人身、设备安全责任。

④成交供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。

⑤成交供应商向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，成交供应商负责办理特种设备使用登记证，费用由成交供应商负责。

⑥安装验收标准符合如下标准要求：按照现行国家相关质量标准要求。

3. 设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。

4. 本项目的电梯安装负责人具有电梯安装上岗证或特种作业操作证并提供证书扫描件或其他电子文件，安装期间每两天签到一次，巡查现场施工安全。

5. 验收方式：

①出厂检验：交货时，成交供应商应随同货物提供出厂检验报告，产品合格相关资料。

②安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，成交供应商应做详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。

③项目验收：电梯安装调试结束后，由成交供应商负责联系广西壮族自治区特种设备检验研究院等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由成交供应商承担。成交供应商提供满足建设主管部门要求的所有验收资料，待验收合格后，才可向采购人申请剩余合同款。若未按照要求完成验收并提供材料的，采购人有权拒绝支付剩余合同款。

（备注：采购人有权对以上主要部件聘请专家及第三方专业机构进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，验收所产生的费用由成交供应商支付，并将追究成交供应商法律责任并要求成交供应商赔偿相关损失。）

6. 验收：验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。设备安装完毕后，如需相关部门检测的，应由成交供应商负责联系并承担相应的费用，检测合格后方可进行验收。

7. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品。

五、其他要求

1. 本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。

2. 为了保证是正规合法渠道的产品，若成交供应商不是生产厂家，在签订合同后供货时，提供生产厂家开具的授权函和售后服务承诺书原件，否则不予验收。

3、竞标声明

致：崇左市公安局（采购人名称）：


我方广西广友电梯工程有限公司（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址崇左市城南区新城路西段南侧3栋2单元303号房。

我方愿意参加贵方组织的 更换 110 指挥中心办公大楼两部电梯（项目名称） 项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- 
- （1）将按照谈判文件的约定履行合同责任和义务；
 - （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
 - （3）同意提供按照贵方可能要求与谈判有关的一切数据或者资料；
 - （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中 没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同 进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次 响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：崇左市城南区新城路西段南侧3栋2单元303号
房 邮政编号：532200

电话/传真：0771-7965082 电子邮箱：1440087148@qq.com

开户银行：广西崇左农村商业银行股份有限公司城南分理处

账号/行号：1465 1201 0103 2809 65/ 402612800010

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在 减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表 人分别签署，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

秦三约

供应商（电子签章）广西广友电梯工程有限公司

2025年 08 月 07 日



1、竞标报价表

项目名称：更换 110 指挥中心办公大楼两部电梯 项目编号：CZZC2025-J1-990147-YZLZ

分标（如有）：无

供应商名称：广西广友电梯工程有限公司

单位：元

序号	标的名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价 ②	竞标报价 ③=①×②	备注
1	无机房电梯电梯	2部	住富	规格： 载重：1050kg 速度：1.75m/s 层站数：11层11站11门 型号： MEGA-MRL1050-C01.75	住富电梯科技有限公司	中国佛山	310000.00	620000.00	/

合计金额大写：人民币陆拾贰万元整(¥620000.00元)

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为0 %。

注：

1. 以上竞标报价表中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：广西广友电梯工程有限公司

日期：2025年08月07日

5、商务要求偏离表

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标： 无

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）	交付使用期：自签订合同之日起60天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。 交货地点：广西崇左市江州区内，采购人指定地点。	交付使用期：自签订合同之日起60天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。 交货地点：广西崇左市江州区内，采购人指定地点。	无偏离
售后服务要求	（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”； （5）送货上门安装、调试，提供完善的设备使用、操作培训； （3）技术咨询、方案推荐； （4）定期回访以及对设备维修； （5）提供终身维护。	（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”； （2）送货上门安装、调试，提供完善的设备使用、操作培训； （3）技术咨询、方案推荐； （4）定期回访以及对设备维修； （5）提供终身维护。	无偏离
质保期	（1）质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起质保期最少3年。 （2）报价包含质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后30分钟内维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过24小时；	（1）质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起质保期为3年。 （2）报价包含质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后30分钟内维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过24小时；	无偏离

	质保期 内发生故障需更换零配件的，保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以低于市场价格收取维保费。 （3）负责为采购人培训电梯技术人员（2-3 名），该费用已包含在报价中不另行支付。 （4）报价包含为用户建立电梯设备管理档案费用。 （5）零部件、配件及安装材料是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。	质保期内发生故障需更换零配件的，保证零配件为原厂配件；质保期满后，提供终身有偿维护保养服务，并承诺以低于市场价格收取维保费。 （3）负责为采购人培训电梯技术人员（3 名），该费用已包含在报价中不另行支付。 （4）报价包含为用户建立电梯设备管理档案费用。 （5）零部件、配件及安装材料是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。	
配送及交货要求	送货上门。	送货上门。	无偏离
培训情况	产品生产厂家负责技术培训工作，培训相关技术人员及工程师，直到其会正常使用设备为止。	产品生产厂家负责技术培训工作，培训相关技术人员及工程师，直到其会正常使用设备为止。	无偏离
本项目实行交钥匙工程，竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括	（1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等）。 （6）安装的开工报装和竣工报检	（1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等）。 （6）安装的开工报装和竣工报检	无偏离

	手续费用； (7) 土建整改费（整改内容主要包括井道里加槽钢、浇筑混凝土倒置缓冲器座、导轨座，封闭各层电梯厅门地坎及门边缝隙，门垛和门头圈梁整改，开凿安全门等，铺设电梯无线通话电线、加固费用等）在内的一切可能发生的费用。 (8) 所有土建回填费用、土建配合费。	手续费用； (7) 土建整改费（整改内容主要包括井道里加槽钢、浇筑混凝土倒置缓冲器座、导轨座，封闭各层电梯厅门地坎及门边缝隙，门垛和门头圈梁整改，开凿安全门等，铺设电梯无线通话电线、加固费用等）在内的一切可能发生的费用。 (8) 所有土建回填费用、土建配合费。	
货物质量要求	供应商所供应的产品是全新的原装产品，符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；成交供应商提供的货物原装、全新的、最新生产批号、出厂合格证，满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。	我公司所供应的产品是全新的原装产品，符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；我公司提供的货物原装、全新的、最新生产批号、出厂合格证，满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。	无偏离
备品备件及耗材等要求	设备安装时所需的备品备件及耗材由成交供应商提供。	设备安装时所需的备品备件及耗材由我公司提供。	无偏离
付款方式	合同签订后，采购人完成付款审批手续及收到成交供应商开具的有效发票后10个工作日内支付合同总额的30%款项。货到现场后，采购人将对供货的电梯所有主要部件进行一一核验后符合采购文件要求后方可进行安装，如有弄虚作假采购人有权要求退货并退	合同签订后，采购人完成付款审批手续及收到成交供应商开具的有效发票后10个工作日内支付合同总额的30%款项。货到现场后，采购人将对供货的电梯所有主要部件进行一一核验后符合采购文件要求后方可进行安装，如有弄虚作假采购人有权要求退货并退	无偏离

	还合同总额 30%款项。安装检验合格后，成交供应商提供电梯的《电梯使用标志》《特种设备使用登记证》、开具有效的发票以及建设主管部门要求的所有验收资料给采购人，采购人审核无误，完成付款审批手续及收到发票后10个工作日内付至合同总额的100%。若成交供应商未按照要求完成验收并提供材料的，采购人有权拒绝支付剩余合同款。	还合同总额 30%款项。安装检验合格后，成交供应商提供电梯的《电梯使用标志》《特种设备使用登记证》、开具有效的发票以及建设主管部门要求的所有验收资料给采购人，采购人审核无误，完成付款审批手续及收到发票后10个工作日内付至合同总额的100%。若成交供应商未按照要求完成验收并提供材料的，采购人有权拒绝支付剩余合同款。	
安装、调试、验收及其他要求	1. 安装、调试、验收：按照现行国家相关质量标准要求。 2. 工程安装施工要求： ①成交供应商负责全套机组的安装调试。 ②成交供应商提供技术方案包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及提供服务方案及图纸给采购人。 ③设备安装调试严格执行国家有关技术标准，成交供应商负责施工人员人身、设备安全责任。 ④成交供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。 ⑤成交供应商向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部	1. 安装、调试、验收：按照现行国家相关质量标准要求。 2. 工程安装施工要求： ①我公司负责全套机组的安装调试。 ②我公司提供技术方案包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及提供服务方案及图纸给采购人。 ③设备安装调试严格执行国家有关技术标准，我公司负责施工人员人身、设备安全责任。 ④我公司负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。 ⑤我公司向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检	无偏离

	门检验验收，成交供应商负责办理特种设备使用登记证，费用由成交供应商负责。 ⑥安装验收标准符合如下标准要求：按照现行国家相关质量标准要求。 3. 设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。 4. 本项目的电梯安装负责人具有电梯安装上岗证或特种作业操作证并提供证书扫描件或其他电子文件，安装期间每两天签到一次，巡查现场施工安全。 5. 验收方式： ①出厂检验：交货时，成交供应商应随同货物提供出厂检验报告，产品合格相关资料。 ②安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，成交供应商应做详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。 ③项目验收：电梯安装调试结束后，由成交供应商负责联系广西壮族自治区特种设备检验研究院	验验收，我公司负责办理特种设备使用登记证，费用由我公司负责。 ⑥安装验收标准符合如下标准要求：按照现行国家相关质量标准要求。 3. 设备包含必备的易损易耗备件和专用工具。 4. 本项目的电梯安装负责人具有电梯安装上岗证并提供证书扫描件或其他电子文件，安装期间每两天签到一次，巡查现场施工安 5. 验收方式： ①出厂检验：交货时，我公司随同货物提供出厂检验报告，产品合格相关资料。 ②安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，我公司做详细检验记录。安装调试检验结果符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录提交给采购人。 ③项目验收：电梯安装调试结束后，由我公司负责联系广西壮族自治区特种设备检验研究院等部	
--	---	--	--


	等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由成交供应商承担。成交供应商提供满足建设主管部门要求的所有验收资料，待验收合格后，才可向采购人申请剩余合同款。若未按照要求完成验收并提供材料的，采购人有权拒绝支付剩余合同款。 （备注：采购人有权对以上主要部件聘请专家及第三方专业机构进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，验收所产生的费用由成交供应商支付，并将追究成交供应商法律责任并要求成交供应商赔偿相关损失。） 6. 验收：验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。设备安装完毕后，如需相关部门检测的，应由成交供应商负责联系并承担相应的费用，检测合格后方可进行验收。 7. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品。	门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由我公司承担。我公司提供满足建设主管部门要求的所有验收资料，待验收合格后，才可向采购人申请剩余合同款。若未按照要求完成验收并提供材料的，采购人有权拒绝支付剩余合同款。 （备注：采购人有权对以上主要部件聘请专家及第三方专业机构进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，验收所产生的费用由我公司支付，并将追究我公司法律责任并要求我公司赔偿相关损失。） 6. 验收：验收标准符合中国有关的国家、地方、行业标准。设备安装完毕后，如需相关部门检测的，由我公司负责联系并承担相应的费用，检测合格后方可进行验收。 7. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品。	
其他要求	1. 本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进	1. 本项目货物不是整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入	无偏离

	入中国境内且产自关境外的产品 参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。 2. 为了保证是正规合法渠道的产品，若成交供应商不是生产厂家，在签订合同后供货时，提供生产厂家开具的授权函和售后服务承诺书原件，否则不予验收。	中国境内且产自关境外的产品） 参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。 2. 为了保证是正规合法渠道的产品，我公司不是生产厂家，在签订合同后供货时，提供生产厂家开具的授权函和售后服务承诺书原件，否则不予验收。	
--	---	--	--

注：

- 1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
- 2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：广西广友电梯工程有限公司
日期：2025 年 08 月 07 日



6、售后服务承诺

(1) 售后服务承诺书

致：崇左市公安局（采购人名称）：

作为参与 更换 110 指挥中心办公大楼两部电梯（项目名称）的竞标供应商，根据招标文件要求，关于售后服务承诺，我方在此向招标人承诺：

一、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付使用期：自签订合同之日起60天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。

交货地点：广西崇左市江州区内，采购人指定地点。

二、售后服务

- (1) 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；
- (2) 送货上门安装、调试，提供完善的设备使用、操作培训；
- (3) 技术咨询、方案推荐；
- (4) 定期回访以及对设备维修；
- (5) 提供终身维护。

三、质保期

- (1) 质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起质保期为 3 年。
- (2) 报价包含质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供 24 小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后 30 分钟内维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过 2 小时，重大故障修复时间不超过 24 小时；质保期内发生故障需更换零配件的，保证零配件为原厂配件；质保期满后，提供终身有偿维护保养服务，并承诺以低于市场价格收取维保费。
- (3) 负责为采购人培训电梯技术人员（3 名），该费用已包含在报价中不另行支付。
- (4) 报价包含为用户建立电梯设备管理档案费用。
- (5) 零部件、配件及安装材料是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。

四、配送及交货

送货上门。

五、培训情况

产品生产厂家负责技术培训工作，培训相关技术人员及工程师，直到其会正常使用设备为止。

六、本项目实行交钥匙工程，竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

- (1) 货物的价格；
- (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
- (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
- (4) 必要的保险费用和各项税费；
- (5) 包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等）。
- (6) 安装的开工报装和竣工报检手续费用；

(7) 土建整改费（整改内容主要包括井道里加槽钢、浇筑混凝土倒置缓冲器座、导轨座，封闭各层电梯厅门地坎及门边缝隙，门垛和门头圈梁整改，开凿安全门等，铺设电梯无线通电话线、加固费用等）在内的一切可能发生的费用。

- (8) 所有土建回填费用、土建配合费。

七、货物质量

我公司所供应的产品是全新的原装产品，符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；我公司提供的货物原装、全新的、最新生产批号、出厂合格证，满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。

八、备品备件及耗材等

设备安装时所需的备品备件及耗材由我公司提供。

九、备品备件及耗材等

合同签订后，采购人完成付款审批手续及收到成交供应商开具的有效发票后 10 个工作日内支付合同总额的 30%款项。货到现场后，采购人将对供货的电梯所有主要部件进行一一核验后符合采购文件要求后方可进行安装，如有弄虚作假采购人有权要求退货并退还合同总额 30%款项。安装检验合格后，成交供应商提供电梯的《电梯使用标志》《特种设备使用登记证》、开具有效的发票以及建设主管部门要求的所有验收资料给采购人，采购人审核无误，完成付款

审批手续及收到发票后 10 个工作日内付至合同总额的 100%。若成交供应商未按照要求完成验收并提供材料的，采购人有权拒绝支付剩余合同款。

十、安装、调试、验收及其他

1. 安装、调试、验收：按照现行国家相关质量标准要求。

2. 工程安装施工要求：

①我公司负责全套机组的安装调试。

②我公司提供技术方案包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及提供服务方案及图纸给采购人。

③设备安装调试严格执行国家有关技术标准，我公司负责施工人员人身、设备安全责任。

④我公司负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。

⑤我公司向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，我公司负责办理特种设备使用登记证，费用由我公司负责。

⑥安装验收标准符合如下标准要求：按照现行国家相关质量标准要求。

3. 设备包含必备的易损易耗备件和专用工具。

4. 本项目的电梯安装负责人具有电梯安装上岗证并提供证书扫描件或其他电子文件，安装期间每两天签到一次，巡查现场施工安全。

5. 验收方式：

①出厂检验：交货时，我公司随同货物提供出厂检验报告，产品合格相关资料。

②安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，我公司做详细检验记录。安装调试检验结果符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录提交给采购人。

③项目验收：电梯安装调试结束后，由我公司负责联系广西壮族自治区特种设备检验研究院等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由我公司承担。我公司提供满足建设主管部门要求的所有验收资料，待验收合格后，才可向采购人申请剩余合同款。若未按照要求完成验收并提供材料的，采购人有权拒绝支付剩余合同款。

（备注：采购人有权对以上主要部件聘请专家及第三方专业机构进行验收，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，验收所产生的费用由我公司支付，并将追究我公司法律责任并要求我公司赔偿相关损失。）

6. 验收：验收标准符合中国有关的国家、地方、行业标准。设备安装完毕后，如需相关部门检测的，由我公司负责联系并承担相应的费用，检测合格后方可进行验收。

7. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品。

十一、其他

1. 本项目货物不是整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。

2. 为了保证是正规合法渠道的产品，我公司不是生产厂家，在签订合同后供货时，提供生产厂家开具的授权函和售后服务承诺书原件，否则不予验收。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

秦兰韵

供应商（电子签章）：广西广友电梯工程有限公司

日期：2025 年 08 月 07 日



8、技术要求偏离表

采购项目编号：CZZC2025-J1-990147-YZLZ

采购项目名称：更换 110 指挥中心办公大楼两部电梯

分标号：无

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	住富牌 电梯	一、每台参数	一、每台参数	无偏离
		1. 载重量 (kg) : $\geq 1000\text{kg}$	1. 载重量 (kg) : 1050kg	无偏离
		2. 电梯运行速度 (m/s) : $\geq 1.75\text{m/s}$ 的中速电梯	2. 电梯运行速度 (m/s) : 1.75m/s 的中速电梯	无偏离
		3. 层/站/门: 11/11/11	3. 层/站/门: 11/11/11	无偏离
		4. 驱动方式: 曳引驱动电梯	4. 驱动方式: 曳引驱动电梯	无偏离
		5. 电源动力电源: AC380V /220V 50Hz 、照明电源: AC 220V 50 Hz	5. 电源动力电源: AC380V /220V 50Hz 、照明电源: AC 220V 50 Hz	无偏离
		6. 控制方式: 并联	6. 控制方式: 并联	无偏离
		7. 制造标准: GB/T 7588. 1-2020 《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分: 乘客电梯和载货电梯》。	7. 制造标准: GB/T 7588. 1-2020 《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分: 乘客电梯和载货电梯》。	无偏离
		8. 井道尺寸 (宽×深) (mm) : 约 2180mm×1900mm。(以实际现场测量为准)。	8. 井道尺寸 (宽×深) (mm) : 约 2180mm×1900mm。(以实际现场测量为准)。	无偏离
		9. 有/无机房: 无机房	9. 有/无机房: 无机房	无偏离
		10. 井道总高 (m) : 约 42.6m (以实际现场测量为准)。	10. 井道总高 (m) : 约 42.6m (以实际现场测量为准)。	无偏离
		11. 提升高度 (m) : 约 36.80m (以实际现场测量为准)。	11. 提升高度 (m) : 约 36.80m (以实际现场测量为准)。	无偏离
		12. 顶层净高 (mm) : 约 4350mm (以实际现场测量为准)。	12. 顶层净高 (mm) : 约 4350mm (以实际现场测量为准)。	无偏离
		13. 底坑净深 (mm) : 约 1500mm (以实际现场测量为准)。	13. 底坑净深 (mm) : 约 1500mm (以实际现场测量为准)。	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		14. 轿厢尺寸（宽×深）（mm）：约 1500 宽×1500 深×2400 高	14. 轿厢尺寸（宽×深）（mm）：1500 宽×1500 深×2400 高	无偏离
		15. 开门尺寸（宽×高）（mm）：约 900×2100mm	15. 开门尺寸（宽×高）（mm）：900×2100mm	无偏离
		16. 轿厢高度（mm）：约 2400mm	16. 轿厢高度（mm）：2400mm	无偏离
		17. 厅门、小门套装饰标准：均使用 304 发纹不锈钢。每一层厅门为 304 发纹不锈钢厅门小门套；厚度≥1.2mm	17. 厅门、小门套装饰标准：均使用 304 发纹不锈钢。每一层厅门为304 发纹不锈钢厅门小门套；厚度1.2mm	无偏离
		18. 轿厢四周装饰：304 发纹不锈钢，背面中板镜面不锈钢，且配置有一扶手；轿厢板厚度≥1.2mm。	18. 轿厢四周装饰：304 发纹不锈钢，背面中板镜面不锈钢，且配置有一扶手，轿厢板厚度1.2mm。	无偏离
		19. 轿厢天花：发纹不锈钢框架，LED 照明灯；	19. 轿厢天花：发纹不锈钢框架，LED 照明灯；	无偏离
		20. 轿厢地面：PVC 地板	20. 轿厢地面：PVC 地板	无偏离
		21. 轿厢内显示器：约 10.4 寸多媒体显示，带 USB 接口	21. 轿厢内显示器：约 10.4 寸多媒体显示，带 USB 接口	无偏离
		22. 厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，点阵显示，显示层站和运行方向，不锈钢按钮；	22. 厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，点阵显示，显示层站和运行方向，不锈钢按钮；	无偏离
		23. 驱动主机绝缘等级：F 级或以上	23. 驱动主机绝缘等级：F 级	无偏离
		24. 钢丝绳绕绳比：2:1	24. 钢丝绳绕绳比：2:1	无偏离
		25. 驱动主机整体结构形式：卧式、无减速装置、驱动轮两端之支撑	25. 驱动主机整体结构形式：卧式、无减速装置、驱动轮两端之支撑	无偏离
		26. 电梯按键配置为：金属按键、盲文功能按钮；	26. 电梯按键配置为：金属按键、盲文功能按钮；	无偏离
		27. 物联网救援功能：通过物联网	27. 物联网救援功能：通过物联网的	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		的方式，将电梯预警、运行、报警情况发送至电梯保障公司，第一时间赶到现场	方式，将电梯预警、运行、报警情况发送至电梯保障公司，第一时间赶到现场	
		28. 无线五方通话功能：将电梯与保安系统连接达到快速救援效果。	28. 无线五方通话功能：将电梯与保安系统连接达到快速救援效果。	无偏离
		29. 配置停电应急装置；	29. 配置停电应急装置；	无偏离
		30. 门保护：固定式光幕，且光幕要求原厂原品牌（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）；	30. 门保护：固定式光幕，且光幕是原厂原品牌（响应文件提供产品型式试验报告扫描件，并加盖我公司电子签章）；	无偏离
		31. 无障碍功能（残疾人操纵箱、盲文按钮、后壁半身镜、扶手、语音报站）	31. 无障碍功能（残疾人操纵箱、盲文按钮、后壁半身镜、扶手、语音报站）	无偏离
		32. 轿厢单冷空调	32. 轿厢单冷空调	无偏离
		33. 配置人脸识别刷卡、IC 卡刷卡功能。	33. 配置人脸识别刷卡、IC 卡刷卡功能。	无偏离
		二、电梯部件及技术要求	二、电梯部件及技术要求	无偏离
		▲1. 控制系统：双 32 位交流变频调压调速系统，应用 32 位中央处理器、32 位高数字信号处理器、采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储	▲1. 控制系统：双 32 位交流变频调压调速系统，应用 32 位中央处理器、32 位高数字信号处理器、采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		功能并具有软件升级功能。控制装置为微机，调试方式为交流变频调速；控制柜、调速装置及控制装置均属于竞标电梯原厂原品牌制造。控制主电路板必须与电梯同品牌，不接受外购和贴牌生产的产品，与整梯品牌 LOGO 相同。（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）；	能并具有软件升级功能。控制装置为微机，调试方式为交流变频调速；控制柜、调速装置及控制装置均属于竞标电梯原厂原品牌制造。控制主电路板与电梯同品牌，不是外购和贴牌生产的产品，与整梯品牌 LOGO 相同。（响应文件提供产品型式试验报告，并加盖我公司电子签章）；	
		2. 控制柜电路板要求符合以下标准： （1）控制柜电路板防护等级可达：IP2XD 或以上 （2）控制柜电路板在盐液浓度（50±5）g/L NaCl 的环境下暴露 2 小时，外观无腐蚀、氧化现象；在试验箱温度：（40±2）℃，相对湿度：（93±3）%的环境下，暴露 22 小时，外观无腐蚀、氧化现象。（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型	2. 控制柜电路板符合以下标准： （1）控制柜电路板防护等级可达：IP2XD （2）控制柜电路板在盐液浓度（50±5）g/L NaCl 的环境下暴露 2 小时，外观无腐蚀、氧化现象；在试验箱温度：（40±2）℃，相对湿度：（93±3）%的环境下，暴露 22 小时，外观无腐蚀、氧化现象。（响应文件提供产品型式试验报扫描件。并加盖我公司电子签章）。	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。		
		3. 驱动主机：采用参照或等同于薄型永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音并节能减排功能，曳引机能效等级达到一级；电动机结构型式为三相交流永磁同步盘式电机，电动机绝缘等级达 F 级或以上；有两组制动器，无制动臂鼓式结构，制动器绝缘等级达 F 级或以上；与竞标电梯同品牌。基于此次竞标电梯及其永磁同步电动机型号需达到以下需求并提供证明文件（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。 （1）能效等级需达能效 1 级。 （2）实测功率因数$\geq 90\%$。 （3）实测温升$\leq 80k$。 （4）额定功率$\leq 13kW$。	3. 驱动主机：采用薄型永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音并节能减排功能，曳引机能效等级达到一级；电动机结构型式为三相交流永磁同步盘式电机，电动机绝缘等级达 F 级；有两组制动器，无制动臂鼓式结构，制动器绝缘等级达 F 级；与竞标电梯同品牌。基于此次竞标电梯及其永磁同步电动机型号达到以下需求并提供证明文件（响应文件提供产品型式试验报告扫描件。并加盖我公司电子签章）。 （1）能效等级需达能效 1 级。 （2）实测功率因数$\geq 90\%$。 （3）实测温升$\leq 80k$。 （4）额定功率$\leq 13kW$。	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		4. 可编程电子安全相关系统安全功能及 SIL 等级满足 SIL3 等级的功能数量大于 30 个。	4. 可编程电子安全相关系统安全功能及 SIL 等级满足 SIL3 等级的功能数量大于 30 个。	无偏离
		5. 电梯能源认证：竞标产品获得电梯能源效率等级认证 A 级。	5. 电梯能源认证：竞标产品获得电梯能源效率等级认证 A 级。	无偏离
		▲6. 竞标电梯产品必须配置制造厂家原厂的远程监控服务，该服务具有实时监控电梯运行状态，发现与解决电梯故障功能，且物业或电梯管理部门可通过手机 APP 随时查看电梯运行模式、状态以及维保记录，实现无纸化管理。	▲6. 竞标电梯产品配置制造厂家原厂的远程监控服务，该服务具有实时监控电梯运行状态，发现与解决电梯故障功能，且物业或电梯管理部门可通过手机 APP 随时查看电梯运行模式、状态以及维保记录，实现无纸化管理。	无偏离
		7. 电梯轿厢舒适度认证：竞标产品获得 ISO18738 轿厢舒适度认证 GOOD 级。	7. 电梯轿厢舒适度认证：竞标产品获得 ISO18738 轿厢舒适度认证 GOOD 级。	无偏离
		三、电梯功能要求 (包括但不限于以下功能)	三、电梯功能要求 (包括但不限于以下功能)	无偏离
		1. 上行轿厢超速保护：运动由轿厢限速器和曳引轮制动控制。	1. 上行轿厢超速保护：运动由轿厢限速器和曳引轮制动控制。	无偏离
		2. 修正运行：如果电梯因瞬间断电或电梯系统中的短暂干扰而停在楼层之间，电梯系统将监控设备，当安全行驶时，轿厢将低速行驶至最近的楼层。	2. 修正运行：如果电梯因瞬间断电或电梯系统中的短暂干扰而停在楼层之间，电梯系统将监控设备，当安全行驶时，轿厢将低速行驶至最近的楼层。	无偏离
		3. 马达过热保护：此功能可防止曳引马达过热和燃烧。如果曳引马达开始过热，电梯轿厢被驱动到最近楼层，在那里门将打开，让乘客	3. 马达过热保护：此功能可防止曳引马达过热和燃烧。如果曳引马达开始过热，电梯轿厢被驱动到最近楼层，在那里门将打开，让乘客离	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		离开。马达冷却后，电梯将恢复正常运行。	开。马达冷却后，电梯将恢复正常运行。	
		4. 相位故障检测：如果电源因缺相而不安全，电梯将停止运行。当电源稳定后，电梯恢复正常运行。	4. 相位故障检测：如果电源因缺相而不安全，电梯将停止运行。当电源稳定后，电梯恢复正常运行。	无偏离
		5. 运行时间监控：该功能可防止电梯的轿厢、对重或其他任何运动部件因卡滞而产生的危险。	5. 运行时间监控：该功能可防止电梯的轿厢、对重或其他任何运动部件因卡滞而产生的危险。	无偏离
		6. 双速度监控：驱动系统有两个单独的速度测量装置。如果两个装置测得的速度不同，且差值超过预定数值，则电梯会通过机械制动停止。	6. 双速度监控：驱动系统有两个单独的速度测量装置。如果两个装置测得的速度不同，且差值超过预定数值，则电梯会通过机械制动停止。	无偏离
		7. 缓冲器开关：当使用油液压缓冲器时，缓冲器上的安全监控开关指示缓冲器处于正常状态。	7. 缓冲器开关：当使用油液压缓冲器时，缓冲器上的安全监控开关指示缓冲器处于正常状态。	无偏离
		8. 轿厢安全出口触点：如果控制系统检测到轿顶紧急出口触点打开，安全回路没有闭合，轿厢就不能移动。此功能用于轿顶有紧急出口的情况。	8. 轿厢安全出口触点：如果控制系统检测到轿顶紧急出口触点打开，安全回路没有闭合，轿厢就不能移动。此功能用于轿顶有紧急出口的情况。	无偏离
		9. 救助运行功能：通过救助运行功能可利用单独的按钮将电梯轿厢移动到最近的平层，让乘客离开轿厢。	9. 救助运行功能：通过救助运行功能可利用单独的按钮将电梯轿厢移动到最近的平层，让乘客离开轿厢。	无偏离
		10. 轿厢意外移动冗余监测和制动器：在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下，由于轿厢安全运行所依	10. 轿厢意外移动冗余监测和制动器：在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下，由于轿厢安全运行所依	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		赖的驱动主机或驱动控制系统的任何单一元件失效引起轿厢离开层站的意外移动，电梯应具有防止该移动或使移动停止的装置。悬挂绳、链条和曳引轮、滚筒、链轮的失效除外，曳引轮的失效包含曳引能力的突然丧失。	赖的驱动主机或驱动控制系统的任何单一元件失效引起轿厢离开层站的意外移动，电梯应具有防止该移动或使移动停止的装置。悬挂绳、链条和曳引轮、滚筒、链轮的失效除外，曳引轮的失效包含曳引能力的突然丧失。	
		11. 轿门机械锁：利用该功能，可用机械锁锁定自动门，确保门在特殊情况下保持闭合，例如没有停在楼层平层时。	11. 轿门机械锁：利用该功能，可用机械锁锁定自动门，确保门在特殊情况下保持闭合，例如没有停在楼层平层时。	无偏离
		12. 紧急轿厢照明，独立照明：在电源故障等情况下，轿厢中一个独立的应急照明灯亮。应急照明从轿顶紧急电池供电。	12. 紧急轿厢照明，独立照明：在电源故障等情况下，轿厢中一个独立的应急照明灯亮。应急照明从轿顶紧急电池供电。	无偏离
		16. 取消轿厢虚假召唤：此项是为集选控制设的功能，电梯提供一种方式识别轿厢中现有人数。	16. 取消轿厢虚假召唤：此项是为集选控制设的功能，电梯提供一种方式识别轿厢中现有人数。	无偏离
		17. 反向内呼：轿厢当前方向反方向的内呼可以接收和登记。	17. 反向内呼：轿厢当前方向反方向的内呼可以接收和登记。	无偏离
		18. 双击取消轿厢呼叫：当第二次按下轿厢按钮时，已登记的内呼将被取消。	18. 双击取消轿厢呼叫：当第二次按下轿厢按钮时，已登记的内呼将被取消。	无偏离
		19. 满载直驶：满载直驶功能防止已“满”载的轿厢因外呼停止。通常载重限制是轿厢额定载重的80%。	19. 满载直驶：满载直驶功能防止已“满”载的轿厢因外呼停止。通常载重限制是轿厢额定载重的80%。	无偏离
		20. 上下行高峰服务：当检测出上	20. 上下行高峰服务：当检测出上下	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		下行高峰时上行和下行高峰服务同时有效。控制系统会平衡针对两个主要交通部分的服务。	行高峰时上行和下行高峰服务 同时有效。控制系统会平衡针对两个主要交通部分的服务。	
		21. 起动计数器，断电不丢失：内部启动计数器会计算电梯启次数。启次数用于预防性维护程序编制。断电时不丢失数据，不需要借助任何其他设备即可获取。	21. 起动计数器，断电不丢失：内部启动计数器会计算电梯启次数。启次数用于预防性维护程序编制。断电时不丢失数据，不需要借助任何其他设备即可获取。	无偏离
		22. 超载功能，指示灯持续亮：如果轿厢载重超过电梯承重的 10%，轿厢不能启动，门开着，轿厢位置信号闪烁并且警报器响提示乘客离开轿厢。	22. 超载功能，指示灯持续亮：如果轿厢载重超过电梯承重的 10%，轿厢不能启动，门开着，轿厢位置信号闪烁并且警报器响提示乘客离开轿厢。	无偏离
		23. 司机服务，内呼按钮作显示：允许司机操作一台或更多台轿厢，而其他轿厢则没有司机。每个轿厢操作控制由轿厢司机开关控制。	23. 司机服务，内呼按钮作显示：允许司机操作一台或更多台轿厢，而其他轿厢则没有司机。每个轿厢操作控制由轿厢司机开关控制。	无偏离
		24. 紧急电池驱动，自动：当轿厢由于电源故障而停在楼层之间时，该功能可以使轿厢低速驶向就近楼层。轿厢紧急运行是低速运行，所有安全功能均起作用。轿厢到层站时门打开。电源恢复后自动 恢复到正常状态。	24. 紧急电池驱动，自动：当轿厢由于电源故障而停在楼层之间时，该功能可以使轿厢低速驶向就近楼层。轿厢紧急运行是低速运行，所有安全功能均起作用。轿厢到层站时门打开。电源恢复后自动 恢复到正常状态。	无偏离
		25. 随行电缆加数字信号接口：随行电缆加数字信号接口，数字信号通过随行电缆从电梯机房传输到轿厢，网线 RJ45 插头，随行电缆	25. 随行电缆加数字信号接口：随行电缆加数字信号接口，数字信号通过随行电缆从电梯机房传输到轿厢，网线 RJ45 插头，随行电缆内含	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		内含网线。	网线。	
		26. 语音报站：利用微机处理的声音为乘客播报停靠楼层、轿厢启动、电梯使用信息、安全、商务或管理信息	26. 语音报站：利用微机处理的声音为乘客播报停靠楼层、轿厢启动、电梯使用信息、安全、商务或管理信息	无偏离
		27. 消防探测：消防探测功能是在探测到大楼有火警时，所有电梯都驶向撤离层让乘客离开轿厢。门在撤离层保持打开。	27. 消防探测：消防探测功能是在探测到大楼有火警时，所有电梯都驶向撤离层让乘客离开轿厢。门在撤离层保持打开。	无偏离
		28. 消防运行：消防运行功能仅用于将电梯返回到撤离层。	28. 消防运行：消防运行功能仅用于将电梯返回到撤离层。	无偏离
		29. 指定楼层停靠：此功能涉及一台指定电梯，指定空闲轿厢及停靠的楼层。	29. 指定楼层停靠：此功能涉及一台指定电梯，指定空闲轿厢及停靠的楼层。	无偏离
		30. 电梯服务支援或管家系统：可远程监控电梯状态及时反馈电梯健康问题，采购人有权对以上主要部件聘请专家及第三方专业机构进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，核查费用由成交供应商支付，并将追究成交供应商法律责任并要求供应商赔偿相关损失。	30. 电梯服务支援或管家系统：可远程监控电梯状态及时反馈电梯健康问题，采购人有权对以上主要部件聘请专家及第三方专业机构进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，核查费用由成交供应商支付，并将追究成交供应商法律责任并要求供应商赔偿相关损失。	无偏离
		四、电梯监控系统	四、电梯监控系统	无偏离
		(一) 摄像机	(一) 摄像机	无偏离
		1. 采用不低于 400 万像素 1/2.9 英寸CMOS 图像传感器，低照度，图像清晰度可输出 400 万（2688	1. 采用不低于 400 万像素 1/2.9 英寸CMOS 图像传感器，低照度，图像清晰度可输出 400 万（2688×	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		×1520) @25/30fps。	1520) @25/30fps。	
		2. 可同时开启电瓶车入梯检测、开关门检测、人脸检测、人数统计 4 个智能方案（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。	2. 可同时开启电瓶车入梯检测、开关门检测、人脸检测、人数统计 4 个智能方案（响应文件提供产品说明书相关功能页面及封面扫描件。并加盖我公司电子签章）。	无偏离
		3. 支持人脸属性识别功能，可在浏览器界面显示包括年龄，性别、是否戴眼镜、表情（包括高兴、愤怒、悲伤、惊讶、困惑、厌恶、平静、害怕等人脸表情）有无胡子、是否戴口罩，是否戴帽子等人脸属性（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。	3. 支持人脸属性识别功能，可在浏览器界面显示包括年龄，性别、是否戴眼镜、表情（包括高兴、愤怒、悲伤、惊讶、困惑、厌恶、平静、害怕等人脸表情）有无胡子、是否戴口罩，是否戴帽子等人脸属性（响应文件提供产品说明书相关功能页面及封面扫描件。并加盖我公司电子签章）。	无偏离
		4. 支持对电梯内亮度进行检测（响应文件需提供包括但不限于以下	4. 支持对电梯内亮度进行检测（响应文件提供产品说明书相关功能页	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。	面及封面扫描件。并加盖我公司电子签章）。	
		5. 内置不少于 1 个温度传感器、1 个楼层传感器、1 个速度传感器、1 个姿态传感器（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。	5. 内置不少于 1 个温度传感器、1 个楼层传感器、1 个速度传感器、1 个姿态传感器（响应文件提供产品说明书相关功能页面及封面扫描件。并加盖我公司电子签章）。	无偏离
		6. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。	6. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。	无偏离
		7. 支持困人检测，可设置困人时长阈值和困人报警间隔，当触发困人检测后，可联动语音播报，同时上报智能事件（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，	7. 支持困人检测，可设置困人时长阈值和困人报警间隔，当触发困人检测后，可联动语音播报，同时上报智能事件（响应文件提供产品说明书相关功能页面及封面扫描件。并加盖我公司电子签章）。	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。		
		8. 可对电梯左右、前后、上下 3 轴晃动加度进行检测，当晃动加速度超过设定阈值时可联动电梯异常姿态事件上报，晃动检测灵敏度可配置（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。	8. 可对电梯左右、前后、上下 3 轴晃动加度进行检测，当晃动加速度超过设定阈值时可联动电梯异常姿态事件上报，晃动检测灵敏度可配置（响应文件提供产品说明书相关功能页面及封面扫描件。并加盖我公司电子签章）。	无偏离
		9. 可对电梯内温度进行检测，当温度超过设定阈值时可联动超温报警上传（响应文件需提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品型式试验报告，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图。并加盖供应商电子签章）。	9. 可对电梯内温度进行检测，当温度超过设定阈值时可联动超温报警上传（响应文件提供产品说明书相关功能页面及封面扫描件。并加盖我公司电子签章）。	无偏离
		10. 支持报警不少于 4 进 1 出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），最大支持不少于 256G	10. 支持报警不少于 4 进 1 出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），最大支持不少于 256G Micro SD	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		Micro SD 卡;	卡;	
		11. 内置不少于 1 个 MIC, 1 个扬声器;	11. 内置不少于 1 个 MIC, 1 个扬声器;	无偏离
		12. 支持 DC12V/POE 供电方式, 12V 电源返送。	12. 支持 DC12V/POE 供电方式, 12V 电源返送。	无偏离
		(二) 硬盘录像机 (2 台电梯共配置 1 台硬盘录像机)	(二) 硬盘录像机 (2 台电梯共配置 1 台硬盘录像机)	无偏离
		1. 主处理器: 微控制器;	1. 主处理器: 微控制器;	无偏离
		2. 操作系统: 参照或等同于嵌入式 Linux 操作系统;	2. 操作系统: 参照或等同于嵌入式 Linux 操作系统;	无偏离
		3. 后智能分析: 支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或 4K 显示输出功能同时启用;	3. 后智能分析: 支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或 4K 显示输出功能同时启用;	无偏离
		4. 前智能分析: 支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别;	4. 前智能分析: 支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别;	无偏离
		5. 周界后智能性能 (路数): 不少于 2 路, 每路绘制 10 规则线;	5. 周界后智能性能 (路数): 不少于 2 路, 每路绘制 10 规则线;	无偏离
		6. 周界前智能性能 (路数): 不少于 8 路;	6. 周界前智能性能 (路数): 不少于 8 路;	无偏离
		7. 人脸检测后智能性能 (1080P) (路数): 不少于 1 路, 单路同时最多检测 12 张人脸;	7. 人脸检测后智能性能 (1080P) (路数): 不少于 1 路, 单路同时最多检测 12 张人脸;	无偏离
		8. 人脸识别后智能性能 (1080P) (路数): (1) 前端人脸检测+后端人脸比对	8. 人脸识别后智能性能 (1080P) (路数): (1) 前端人脸检测+后端人脸比对	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		支持不少于 8 路图片流, 最多同时处理不少于 12 张/秒人脸;	支持不少于 8 路图片流, 最多同时处理不少于 12 张/秒人脸;	
		(2) 后端人脸检测+后端人脸比对支持不少于 1 路视频流, 最多同时处理不少于 12 张/秒人脸;	(2) 后端人脸检测+后端人脸比对支持不少于 1 路视频流, 最多同时处理不少于 12 张/秒人脸;	
		9. 人脸识别前智能性能 (路数): 全通道 (最大处理不少于 8 个事件/秒);	9. 人脸识别前智能性能 (路数): 全通道 (最大处理不少于 8 个事件/秒);	无偏离
		10. 接入路数: 不少于 16 路;	10. 接入路数: 不少于 16 路;	无偏离
		11. 分辨率: 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF;	11. 分辨率: 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF;	无偏离
		12. 解码能力: 1 路 16MP@30fps; 2 路 12MP@30fps; 3 路 8MP@30fps; 4 路 5MP@30fps; 6 路 4MP@30fps; 12 路 2MP@30fps;	12. 解码能力: 1 路 16MP@30fps; 2 路 12MP@30fps; 3 路 8MP@30fps; 4 路 5MP@30fps; 6 路 4MP@30fps; 12 路 2MP@30fps;	无偏离
		13. 硬盘接口: 2 个 SATA, 单盘最大 20T;	13. 硬盘接口: 2 个 SATA, 单盘最大 20T;	无偏离
		14. 网络接口: 1 个 (10M/100M/1000M 以太网口, RJ-45)	14. 网络接口: 1 个 (10M/100M/1000M 以太网口, RJ-45)	无偏离
		15. 本次配置 2 块各 6T 监控盘。	15. 本次配置 2 块各 6T 监控盘。	无偏离
		五、土建整改清单	五、土建整改清单	无偏离
		1. 施工内容: 旧电梯所有层门水泥牛腿打凿; 土建整改要求: 原电梯层门地坎浇筑混凝土固定, 需要拆除混凝土。	1. 施工内容: 旧电梯所有层门水泥牛腿打凿; 土建整改要求: 原电梯层门地坎浇筑混凝土固定, 需要拆除混凝土。	无偏离
		2. 施工内容: 电梯机房主机混凝土浇筑; 土建整改要求: 新电梯主机	2. 施工内容: 电梯机房主机混凝土浇筑; 土建整改要求: 新电梯主机	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		钢梁定位后，需要浇筑混凝土包住钢梁固定。	钢梁定位后，需要浇筑混凝土包住钢梁固定。	
		3. 施工内容：新电梯底坑缓冲墩混凝土浇筑；土建整改要求：新电梯坑底缓冲器定位后，需要浇筑混凝土包住缓冲器固定。	3. 施工内容：新电梯底坑缓冲墩混凝土浇筑；土建整改要求：新电梯坑底缓冲器定位后，需要浇筑混凝土包住缓冲器固定。	无偏离
		4. 施工内容：所有层外呼按钮周边修复；土建整改要求：原外呼预留孔，需要进行修补。	4. 施工内容：所有层外呼按钮周边修复；土建整改要求：原外呼预留孔，需要进行修补。	无偏离
		5. 施工内容：所有层门地坎、门边修补；土建整改要求：旧电梯厅门拆除过程中，因门边、地坎和厅门是连接的，拆除过程会出现小范围的破损，后续需要进行修补。	5. 施工内容：所有层门地坎、门边修补；土建整改要求：旧电梯厅门拆除过程中，因门边、地坎和厅门是连接的，拆除过程会出现小范围的破损，后续需要进行修补。	无偏离
		6. 施工内容：顶层井道内按电梯厂家要求增加钢梁用于固定导轨支架。	6. 施工内容：顶层井道内按电梯厂家要求增加钢梁用于固定导轨支架。	无偏离
		7. 施工内容：顶层控制柜打凿并后期修复；土建整改要求：因新旧电梯安装工艺区别，顶层电梯厅门右侧需要打凿控制柜安装位置，后续需要进行修补。	7. 施工内容：顶层控制柜打凿并后期修复；土建整改要求：因新旧电梯安装工艺区别，顶层电梯厅门右侧需要打凿控制柜安装位置，后续需要进行修补。	无偏离
		8. 施工内容：所有层电梯门口安全防护围栏；土建整改要求：安装电梯门口安全防护围栏。	8. 施工内容：所有层电梯门口安全防护围栏；土建整改要求：安装电梯门口安全防护围栏。	无偏离
		9. 旧电梯拆除后存放到采购人指定的地方，交由采购人处置。	9. 旧电梯拆除后存放到采购人指定的地方，交由采购人处置。	无偏离
		六、拆除及安装交流自动电梯及自	六、拆除及安装交流自动电梯及自	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		动快速电梯 层数 11 站数 11， 2 部 。	动快速电梯 层数 11 站数 11， 2 部 。	
		七、拆除及安装交流信号或集选控制（自动） 电梯电气安装电梯（层/站） 11/11， 2 部。	七、拆除及安装交流信号或集选控制（自动） 电梯电气安装电梯（层/站） 11/11， 2 部。	无偏离
		八、城市轨道交通专用电梯电气安装交流电梯调试 10 层/10 站以下， 2 部。	八、城市轨道交通专用电梯电气安装交流电梯调试 10 层/10 站以下， 2 部。	无偏离

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并 作出偏离说明。 2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明 “正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离” 即为“无偏离”。 3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件 中提供竞标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印 件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）

供应商（电子签章）：广西广发电梯工程有限公司

日期：2025 年 08 月 07 日

投标报价明细表

投标人全称（公章）



广西广友电梯工程有限公司

项目编号及分标：

更新110指挥中...大楼两部电梯（CZZC2025-J1-990147-YZLZ）

供应商名称	报价(总价, 元)	合同履行期限
广西广友电梯工程有限公司	436000	自签订合同之日起60天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用

1、竞标报价表

项目名称：更换 110 指挥中心办公大楼两部电梯 项目编号：CZZC2025-J1-990147-YZLZ

分标（如有）：无

供应商名称：广西广友电梯工程有限公司

单位：元

序号	标的名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价 ②	竞标报价 ③=①×②	备注
1	无机房电梯	2部	住富	规格： 载重：1050kg 速度：1.75m/s 层站数：11层11站11门 型号： MEGA-MRL1050-C01.75	住富电梯科技有限公司	中国佛山	218000.00	436000.00	/

合计金额大写：人民币肆拾叁万陆仟元整(¥436000.00元)

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为0 %。

注：

1. 以上竞标报价表中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）

供应商（电子签章）：广西广友电梯工程有限公司

日期：2025 年 08 月 07 日

成交通知书

广西广友电梯工程有限公司:

经评定, 编号为CZZC2025-J1-990147-YZLZ采购文件中的更换110指挥中心办公大楼两部电梯, 确定你公司成交, 成交价格为: 肆拾叁万陆仟元整(¥436,000.00)。

自此通知书发出之日起15天内, 与采购人签订政府采购合同。合同签订前, 需按本项目采购文件和你公司响应文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件), 报我机构项目联系人确认。

采购人联系人: 蔡春燕

电话: 0771-7966013

代理机构联系人: 梁立宇

电话: 0771-7833699

