

梧州市政府采购合同

合同编号: WZZC2025-C3-990034-GXJL

采购单位(甲方): 梧州市公安局交通警察支队

采购计划号: WZZC2025-C3-990034-GXJL

供应商(乙方): 梧州市大图汽车服务有限公司

项目名称: 梧州市公安局交通警察支队 2025 年度全市道路交通设施安装维护项目

项目编号: WZZC2025-C3-990034-GXJL

签订地点: 广西梧州市

签订时间: 2025 年 3 月 5 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件(采购文件)规定条款和中标(成交)供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 第一条 本合同所涉及的服务基本情况

- 1、招标人: 梧州市公安局交通警察支队
- 2、项目地址: 梧州市辖区范围内;
- 3、服务期限: 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 12 月 31 日止。
- 4、本合同全市道路交通设施日常维护项目金额: 捌拾贰万柒仟伍佰元。(¥82.75 万元)

第二条 合同标的

1、本项目需求清单一览表

序号	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
				上限控制 单价
1	车道分界线、车道边缘线、人行横道线、停止线、网状线、停车位标线、导向箭头、路面文字、图形、人行横道预告标识线、减速让行线等异型标线 1. 清扫、放样、上底漆、再清扫、漆线、撒玻璃球、修线形、护线等 2. 材料品种:热熔反光路面标线涂料 3. 工艺:热熔涂刷 4. 线宽:15~40cm 厚度:1.8mm 玻璃珠反光材质 5. 一次完成 20 m ² (以上)按此结算	m ²	1.00	50.65

2	车道分界线、车道边缘线、人行横道线、停止线、网状线、停车位标线、导向箭头、路面文字、图形、人行横道预告标识线、减速让行线等异型标线 1. 清扫、放样、上底漆、再清扫、漆线、撒玻璃球、修线形、护线等 2. 材料品种:热熔反光路面标线涂料 3. 工艺:热熔涂刷 4. 线宽:15~40cm 厚度:1.8mm 玻璃珠反光材质 5. 一次完成 20 m ² (以下) 按此结算	m ²	1.00	53.81
3	车道分界线、车道边缘线、人行横道线、停止线、网状线、停车位标线、导向箭头、路面文字、图形、人行横道预告标识线、减速让行线等异型标线 1. 清扫、放样、上底漆、再清扫、漆线、撒玻璃球、修线形、护线等 2. 材料品种:热熔反光路面标线涂料 3. 工艺:热熔涂刷 4. 线宽:15~40cm 厚度:1.8mm 玻璃珠反光材质 5. 一次完成 10 m ² (以下) 按此结算	m ²	1.00	59.65
4	车道分界线、人行横道线、停止线、网状线、停车位标线 1. 清扫、放样、漆划、修线形、护线等 2. 材料品种:常温路面标线涂料 3. 工艺:常温涂刷 4. 线宽:15~40cm 5. 厚度:0.3~0.4mm	m ²	1.00	38.52
5	导向箭头、路面文字、图形、人行横道预告标识线、减速让行线等异型标线 1. 清扫、放样、漆划、修线形、护线等 2. 材料品种:常温路面标线涂料 3. 工艺:常温涂刷 4. 厚度:0.3~0.4mm	m ²	1.00	41.39
6	打磨清除热熔标线 1. 清除标线、场地清扫 2. 清除方法:打磨清除热熔路面标线厚度 1.5~0.4mm	m ²	1.00	41.86
7	涂灰色黑色常温标线漆 1. 清扫、放样、漆划、修线形、护线等 2. 材料品种:常温黑色常温标 3. 工艺:常温涂刷	m ²	1.00	38.52

8	安装不锈钢折叠式反光警示牌 1. 含运输、安装、仓储、调整位置 2. A 类型:1.5mm 铝合金板反光标志 3. 材质、规格尺寸:不锈钢折叠式活动支架 1m×1.6m×0.8mm 4. 板面反光膜等级:国标三类反光膜	块	1	2159.36
	△900、Φ800、□800 国标反光标志 1. 含运输、安装、仓储、调整位置 2. 类型:1.5 mm 铝合金板反光标志 3. 板面反光膜等级:国标三类反光膜			

	6. 人行道或绿化带开挖、余方弃置，人行道砖或绿化恢复 7. 安装地点为梧州市区内，高速路上安装需增加措施项目费			
10	△900、Φ800、□800 国标反光标志 1. 含运输、安装、仓储、调整位置 2. 类型:1.5 mm 铝合金板反光标志 3. 板面反光膜等级:国标三类反光膜 4. Φ76×4 镀锌钢管单立柱安装，或不锈钢框底 5. 安装地点为梧州市区内，高速路上安装需增加措施项目费	块	1	1228.24
11	安装△1100、Φ1000、□1000 国标反光标志 1. 含运输、安装、仓储、调整位置 2. 类型:2.0 mm 铝合金板反光标志 3. 板面反光膜等级:国标三类反光膜 4. Φ89×4mm 镀锌钢管单立柱安装 5. C25 砼基础 0.4m*0.6m*0.8m 6. 人行道或绿化带开挖、余方弃置，人行道砖或绿化恢复 7. 安装地点为梧州市区内，高速路上安装需增加措施项目费	块	1	2013.60

12	安装△1100、Φ1000、□1000 国标反光标志 1. △1100、Φ1000、□1000 国标反光标志 2. 含运输、安装、仓储、调整位置 3. 类型:2.0 mm 铝合金板反光标志 4. 板面反光膜等级:国标三类反光膜 5. Φ89×4mm 热镀锌钢管单立柱安装, 或不锈钢框底 规格:18*36MM, 厚度:0.8MM 5. C25 砼基础 0.4m*0.6m*0.8m 6. 安装地点为梧州市区内, 高速路上安装需增加措施 项目费	块	1	1903.60
13	安装□ 1-2.5 m² 国标反光标志 1. 含运输、安装、仓储、调整位置 2. 类型:2.0 mm 铝合金板反光标志 3. 板面反光膜等级:国标三类反光膜 4. Φ89×4mm 热镀锌钢管单立柱安装 5. C25 砼基础 0.4m*0.6m*0.8m 6. 人行道或绿化带开挖、余方弃置, 人行道 砖或绿化 恢复 7. 安装地点为梧州市区内, 高速路上安装需增加措施 项目费	套	1	2533.20
14	安装□ 2.5-4 m² 国标反光标志 1. 含运输、安装、仓储、调整位置 2. 类型:2.0 mm 铝合金板反光标志 3. 板面反光膜等级:国标三类反光膜 4. Φ89×4mm 热镀锌钢管单立柱安装 5. C25 砼基础 0.4m*0.6m*0.8m 6. 人行道或绿化带开挖、余方弃置, 人行道 砖或绿化 恢复 7. 安装地点为梧州市区内, 高速路上安装需增加措施 项目费	套	1	3009.47
15	安装□ 4-6 m² 国标反光标志 1. 含运输、安装、仓储、调整位置 2. 类型:2.0 mm 铝合金板反光标志 3. 板面反光膜等级:国标三类反光膜 4. Φ89×4mm 热镀锌钢管单立柱安装 5. C25 砼基础 0.4m*0.6m*0.8m 6. 人行道或绿化带开挖、余方弃置, 人行道 砖或绿化 恢复 7. 安装地点为梧州市区内, 高速路上安装需增加措施 项目费	套	1	3725.29

16	安装□ 1-2.5 m ² 国标反光标志 1. 含运输、安装、仓储、调整位置 2. 类型:2.0 mm 铝合金板反光标志 3. 板面反光膜等级:国标三类反光膜 4. $\phi 89 \times 4$ mm 热镀锌钢管单立柱安装, 或不锈钢框底 5. C25 砼基础 0.4m*0.6m*0.8m 6. 安装地点为梧州市区内, 高速路上安装需增加措施项目费	套	1	2233.20
17	安装□ 2.5-4 m ² 国标反光标志 1. 含运输、安装、仓储、调整位置 2. 类型:2.0 mm 铝合金板反光标志 3. 板面反光膜等级:国标三类反光膜 4. $\phi 89 \times 4$ mm 热镀锌钢管单立柱安装, 或不锈钢框底 5. C25 砼基础 0.6m*0.6m*1m 6. 安装地点为梧州市区内, 高速路上安装需增加措施项目费	套	1	2855.54
18	安装□ 4-6 m ² 以上国标反光标志 1. □ 4-6 m ² 以上国标反光标志 2. 含运输、安装、仓储、调整位置 3. 类型:2.0 mm 铝合金板反光标志 4. 板面反光膜等级:国标三类反光膜 5. $\phi 89 \times 4$ mm 热镀锌钢管单立柱安装, 或不锈钢框底 6. C25 砼基础 0.6m*0.6m*1.2m 7. 安装地点为梧州市区内, 高速路上安装需增加措施项目费	套	1	3431.52
19	安装悬臂式标志 1. 单悬臂 2. 厚度为 3mm, 6 铝合金板反光标志(国标三类反光膜) 3. 悬臂立柱 $\phi 165 \times 5$ mm 4. C25 砼基础 1.6m $\times$ 1.6m $\times$ 1.6m 5. 人行道或绿化带开挖 6. 含运输、仓储、吊装, 余方弃置, 人行道砖或绿化恢复	套	1	46266.64
20	安装悬臂式标志 1. 厚度为 3mm, 6.1~12 铝合金板反光标志(国标三类反光膜) 2. 悬臂立柱 $\phi 219 \sim 273 \times 8$ mm 3. C25 砼基础 1.8m $\times$ 1.8m $\times$ 1.6m 4. 人行道或绿化带开挖 5. 含运输、仓储、吊装, 余方弃置, 人行道砖或绿化恢复	套	1	55845.41

21	更换 3.5~6 悬臂式标志牌面 1. 材质、规格尺寸:厚度为 3mm, 3.5~6 铝合金板反光标志 2. 板面反光膜等级:国标三类反光膜 3. 旧悬臂, 立柱翻新 4. 含运输、仓储、安装和安全措施等费用	套	1	18205.09
22	更换 6.1~12 悬臂式标志牌面 1. 材质、规格尺寸:厚度为 3mm, 6.1~12 铝合金板反光标志 2. 板面反光膜等级:国标三类反光膜 3. 旧悬臂, 立柱翻新 4. 含运输、仓储、安装和安全措施等费用	套	1	20683.43
23	拆除(安装)单立柱标志 1. 拆除(安装) $\phi 60\sim 89\text{mm}$ 钢管单立柱高度 4.5 米以下标志(含标志牌和杆) 2. 含拆除(安装)、清理现场、堆放、装卸、运输等费用	套	1	388.30
24	拆除(安装)悬臂式大型指示标志牌 1. 拆除(安装)立柱高度 4.5 米以下标志(壁厚 2mm 273 悬臂式标志 或悬挂于建筑物 6~8 米高的大型标志 (3~12) (含标志牌等和立杆) 2. 含拆除(安装)、清理现场、堆放、装卸、运输等费用 3. 含升降车或吊车、汽车、人工和安全措施费用	套	1	2551.38
25	拆除(安装)悬臂式大型指示标志牌 1. 拆除(安装)立柱高度 4.5 米以下标志(壁厚 2mm 273 悬臂式标志 或悬挂于建筑物 6~8 米高的大型标志 (3~12) (标志牌) 2. 含拆除(安装)、清理现场、堆放、装卸、运输等费用 3. 含升降车或吊车、汽车、人工和安全措施费用	块	1	849.97
26	更换花式拱型交通隔离栏护栏 1. 规格、型号:200cm $\times$ 80cm 2. 隔离钢护栏维修更换, 材料外管直径 50mm, 内管 30mm, 立柱 10cm $\times$ 10cm 厚 3.5mm, 2m/件, 包含一柱一杆一底座工艺: 高温蓝、白色喷涂。 3. 含运输、安装、仓储和安全措施等费用	件	1	757.41
27	更换交通安全隔离钢护栏 1. 规格、型号:300cm $\times$ (90~130) cm 2. 90~130cm 高 3m/件, 立柱管壁 1.2 毫米以上, 横梁 1.0 毫米以上, 竖管 0.6 毫米以上, 立柱 10cm $\times$ 10cm, 包含一柱一杆一底座隔离钢护栏维修更换 3. 含运输、安装、仓储和安全措施等费用	件	1	1131.53

28	维修更换人行横道分隔警示柱 1. 立柱 $\phi 114 \times 4\text{mm}$ 热镀锌钢管贴三类反光膜, 高 1500mm, 横杆 $\phi 89 \times 4\text{mm}$ 热镀锌钢管 贴国标三类反光膜, 长 1000mm 2. 含运输、安装仓储和安全措施等费	米	1.00	287.42
29	道路中央花圃锌钢隔离栏 1. 规格、型号: 立柱 5cm x 5cm 厚 1mm, 边框 3mx3m 厚 0.7mm, 竖管 1.6cm 厚 0.7mm, 竖管和管间距 12cm 2. 材料工艺: 高温喷涂, 1.8mx2m 3. 含材料仓储费用	米	1.00	265.96
30	更换反光防撞桶 1. D600 $\times$ 800mm 滚塑防撞桶, 桶身贴红白反光膜, 内充自来水 0.4 , 含清理现场费用 2. 含运输、安装、仓储和安全措施等费用	个	1	368.46
31	清洗隔离钢护栏 1. 清洗 90~130 cm 高隔离钢护栏, 包括护栏片和立柱 2. 含汽车、机械、人工、自来水、洗涤用品、安全防护措施等	m	1.00	18.93
32	清洗弹性警示柱 1. 清洗 80 $\times$ 800 反光弹性警示柱 2. 含汽车、机械、人工、自来水、洗涤用品、安全防护措施等	根	1	16.78
33	道路交通安全水泥防撞墩 1. 规格、型号: 100cm $\times$ 50cm $\times$ 80cm C25 砼凸形水泥防撞墩 2. 涂红、白油漆安全标识 3. 含运输、仓储、安装和安全措施等费用	m ³	1.00	730.10
34	道路交通安全柔性塑料防撞立柱 1 $\phi 80 \times 800\text{mm}$ 反光弹性警示柱 2. 规格、质量符合国家标准 3. 含运输、仓储、安装和安全措施等费用	根	1	46.26
35	道路交通设施安全反光警示圆锥筒 1. 规格、型号: 采用 EVA 材质, 高 700mm 以上, 重量 3.5KG 以上, 底 360mm $\times$ 260mm, 提环型, 筒身对称印“梧州交警”字样 2. 含安装、仓储、运输和安全措施等费用	个	1	62.30
36	道路交通设施安全反光警示圆锥外套 1. PVC 晶格反光, 红白圆锥反光套, 高: 40-55mm	个	1	7.29

37	道路交通设施安全反光警示圆锥筒 1. 规格、型号:采用EVA材——高90mm以上,重量4.5KG以上,底360mm×260mm,提环型,三道反光膜,筒身对称印“梧州交警”字样 2. 含安装、仓储、运输和安全措施等费用	个	1	77.41
38	道路交通设施安全反光警示圆锥外套 1. PVC晶格反光,红白圆锥反光套,高:50-60mm	个	1	9.66
39	道路交通设施安全隔离墩(吹塑) 1. 规格、型号:1250mm×650mm×150mm×300mm 2. 内含充自来水0.3m³及清理现场费用 3. 含安装、仓储、运输和安全措施等费用	只	1	312.45
40	道路交通设施安全隔离墩(吹塑) 1. 规格、型号:1500mm×800mm×150mm×300mm重8公斤 2. 内含充自来水0.3m³及清理现场费用 3. 含安装、仓储、运输和安全措施等费用	只	1	388.46
41	道路交通设施安全隔离墩(滚塑) 1. 规格、型号:1500mm×800mm×150mm×300mm重8.5公斤 2. 内含充自来水0.3m³及清理现场费用 3. 含安装、仓储、运输和安全措施等费用	只	1	412.34
42	道路交通设施安全减速板 1. 规格、型号:1000mm×350mm×40mm 2. 含安装、运输和安全措施等费用	米	1.00	242.26
43	拆除护栏 1. 拆除护栏15米(以内)的 2. 含运输、仓储、安装和安全措施等费用	米	1.00	46.32
44	拆除护栏 1. 拆除护栏15米(以上)的 2. 含运输、仓储、安装和安全措施等费用	米	1.00	36.79
45	安装护栏 1. 安装护栏15米以内的(由甲方提供) 2. 含运输、安装和安全措施等费用	m	1.00	47.46
46	安装护栏 1. 安装护栏15米以上的(由甲方提供) 2. 含运输、安装和安全措施等费用	m	1.00	38.61
47	清洗三米以下标志牌 1. 含人工、辅材等费用	套	1	123.97
48	清洗三米以上标志牌	套	1	301.95

	1. 含人工、辅材等费用			
49	吊装水泥防撞墩 1. 含人工、辅材等费用 2. 含材料仓储费用	只	1	320.11
50	道路中央绿化带隔离栏 1. 规格、型号:2000mm*1200mm 浸塑钢网 2. 含人工、辅材等费用 3. 含材料仓储费用	m	1.00	142.04
51	一体式太阳能两头爆闪灯组 1. 外壳由铝合金型材组合, 采用高亮 LED 密封结构组合式灯组, 520mm×200mm×130mm 2. 太阳能板:6W 以上、工作电压:12V、蓄电池:7AH 3. $\Phi 76 \times 4$ mm 热镀锌钢管单立柱安装 4. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	套	1	764.16
52	一体式太阳能两头爆闪灯 1. 外壳由铝合金型材组合, 采用高亮 LED 密封结构组合式灯组, 520mm×200mm×130mm 2. 太阳能板:6W 以上、工作电压:12V、蓄电池:7AH 3. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	套	1	545.97
53	一体式太阳能四头爆闪灯组 1. 外壳由铝合金型材组合, 采用高亮 LED 密封结构组合式灯组, 520mm×200mm×130mm 2. 太阳能板:6W 以上、工作电压:12V、蓄电池:7AH 3. $\Phi 76 \times 4$ mm 热镀锌钢管单立柱安装 4. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	个	1	1451.27
54	一体式太阳能四头爆闪灯 1. 外壳由铝合金型材组合, 采用高亮 LED 密封结构组合式灯组, 520mm×200mm×130mm 2. 太阳能板:6W 以上、工作电压:12V、蓄电池:7AH 3. $\Phi 76 \times 4$ mm 热镀锌钢管单立柱安装 4. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	个	1	687.68
55	高速公路交通设施安装措施项费 1. 含过路费	10 公里	1.0	28.33
56	更换高空安装标识牌单牌 1. $\triangle 900$ 、 $\Phi 800$ 、 $\square 800$ 国标反光标志 2. 4 米高以下, 含材料仓储费用 3. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	块	1	720.00

57	更换警示标识牌单牌 1. $\triangle 900$ 、 $\phi 800$ 、 $\square 800$ 国标反光标志 2. 4 米高以下, 含材料仓储费用 3. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	块	1	334.74
58	迁移立杆小型标志牌单牌 1. $\triangle 900$ 、 $\phi 800$ 、 $\square 800$ 国标反光标志 2. 4 米高以下含相关配件等费用	块	1	346.92
59	更换警示标识牌单牌 1. 1~2.5 国标反光标志 2. 含运输、仓储和安全措施等费用 3. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	块	1	1580.66
60	更换警示标识牌 单杆 1. $\phi 89 \times 4\text{mm}$ 热镀锌钢管单立柱安装 2. 4 米高以下含相关配件等费用 3. 含材料仓储费用	支	1	449.56
61	修复警示标识牌及牌杆 1. $\triangle 900$ 、 $\phi 800$ 、 $\square 800$ 国标反光标志 $\phi 76 \times 4\text{mm}$ 热镀锌钢管单立柱 2. 4 米高以下含相关配件 3. 含材料仓储费用	支	1	277.38
62	人行道防撞铁警示柱横杆 1. $\phi 89 \times 4\text{mm}$ 含运输和安全措施等费用	每米	1.00	184.62
63	更换(安装)栏杆头铁警示柱 1. 国标三类反光膜 2. $\phi 114 \times 2.5\text{mm}$, 高度 1200mm, 热镀锌钢管单反光立柱安装 3. 含材料仓储费用	每支	1	190.13
64	更换安装栏杆支柱 1. 交通安全隔离钢护栏支柱 80-130 cm, 立柱 10cm $\times$ 10cm 2. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	每支	1	190.40
65	更换安装栏杆支座 1. 外 30mm $\times$ 40 cm, 内柱 10cm $\times$ 10cm 2. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	每支	1	110.33
66	拆除(安装)道路交通安全柔性塑料防撞立柱 1. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	每支	1	18.03
67	清理反光防撞桶 1. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	只	1	135.63

68	拆除（安装）爆闪灯（由甲方提供） 1. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	每套	1	203.25
69	台、桌、椅、棚架及杂物搬运 1. 市区内	每次每车	1	610.63
70	拆除（安装）搬离道路交通设施安全隔离墩（滚塑） 1. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	只	1	49.39
71	高速安全隔离墩注水 1. 注水 5m ³ , 注水以吨计算 2. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	吨	1.000	63.43
72	拆除（安装）横道分隔警示柱 1. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	支	1	152.49
73	清除遮挡指示牌、红绿灯的树木或其它障碍物 1. 清除 4.5 米（以下） 2. 含运输、仓储和安全措施等费用	次	1	400.51
74	清除遮挡指示牌、红绿灯的树木或其它障碍物 1. 清除 4.5 米（以上） 2. 含运输、仓储和安全措施等费用	次	1	657.11
75	道路钢道钉 1. 直径 10mm 长 12mm 至 20mm 2. 含材料仓储费用	10 支	1.0	26.51
76	更换安装爆闪灯（由甲方提供） 1. 含安装、仓储、人工、辅材、运输等费用	盏	1	173.21
77	修复安装防撞铁警示柱 1. 立柱 $\phi 114 \times 4\text{mm}$ 热镀锌钢管贴三类反光膜，高 1000mm—1500mm 2. 含运输仓储和安全措施等费用	支	1	121.05
78	修复电焊补交通隔离栏护栏 1. 规格、型号: 300cm $\times$ (90~130) cm 修复损坏护栏 3 片以下（包括喷漆） 2. 含运输、仓储和安全措施等费用	每件	1	110.50
79	安装摆放或收取道路交通设施 安全反光警示锥 1. 高 90mm—750mm, 重量 2KG 以上, 底 360mm $\times$ 260mm 2. 含运输、仓储、安装和安全措施等费用	个	1	11.62
80	移动式不锈钢隔离护栏 1. 规格、型号: 不锈钢 201 材质, 长 1500mm 高 1000mm $\times$ 1mm, 外管 32mm $\times$ 0.8mm, 内管 19mm $\times$ 0.8mm, “梧州交警” 字样 2. 含运输、仓储和安全措施等费用	件	1	339.99

81	拆除（安装）指示标志单牌（由甲方提供） 1. 类型:△900、○800、□800 以下国标反光标志 2. 含运输、仓储、安装和安全措施等费用	块	1	136.30
82	拆除（安装）指示标志牌杆（由甲方提供） 1. 类型:△900、○800、□800 以下国标反光标志 2. 含运输、安装和安全措施等费用	支	1	139.62
83	修复道路或人行横道水泥或花岗岩防撞警示柱及路基石 1. 直径 15 cm-30 cm，高 60 cm-90 cm 圆柱或长 60 cm × 高 50 cm × 厚 25 cm 方石 2. 含运输、仓储和安全措施等费用	每件	1	378.06
84	交通安全隔离钢护栏支柱太阳能灯盖板 1. 12 cm × 12 cm 支柱太阳能灯盖板 2. 含运输、仓储和安全措施等费用	只	1	22.44
85	公路波型隔离钢护栏 1. 规格、型号:长 432 cm，宽 32 cm-60 cm 2. 含人工安装、仓储和安全措施等费用	m	1.00	391.25
86	公路波型隔离钢护栏支柱 1. 规格、型号:直径 14 cm，高 100 cm-150 cm 2. 含人工安装、仓储和安全措施等费用	支	1	274.10
87	公路波型隔离钢护栏连接钢耳 1. 含人工安装、仓储和安全措施等费用	只	1	113.41
88	制作应急交通指引临时标识（广告式灯布）	m ²	1.00	142.68
89	制作应急交通指引临时标识（广告式灯布） 1. 制作 A 型铁架 22mm × 22mm 方通高 1.4M 2. 底板 0.2mm 1.2M × 1.2M 3. 含人工安装、仓储和安全措施等费用	件	1	359.77
单价合计				190641.74

本合同实施总金额为 82.75 万元。

2、合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如磋商文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必

须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

2、本市辖区内发生的道路交通事故损坏交通设施时，由交通事故处理部门处理完成相关手续后，乙方根据甲方或事故责任方告知，对交通事故现场损毁的交通设施进行查勘损失并且对交通事故现场及时清理，以确保道路交通安全畅通。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条 交付和验收

1、服务期限：2025年3月5日至2025年12月31日止。服务地点：梧州市辖区范围内(含辖区内高速公路范围内)。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条 售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：双方约定，地点：梧州市。

第六条 付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第 2 项约定执行：

1、一次性支付

2、分期支付

本项目无预付款，服务项目经三方（采购单位、成交供应商及服务监理单位）验收完毕后按实际发生工程量每季度结算一次。

第七条 履约保证金

履约保证金金额：按中标金额的 %（注：履约保证金不超过 5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照磋商保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采（2015）22 号），保证金收取单位在收到合格材料后 5 个工作日内办理退还手续（不计利息）。

签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条 违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的 3% 支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 10%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1、成交通知书；

2、竞标报价表；

3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4、服务方案；



5、响应文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）梧州市公安局交通警察支队  2025年3月6日	乙方（章）梧州市大图汽车服务有限公司  2025年3月6日
单位地址：梧州市红岭路30号	单位地址：梧州市大图汽车服务有限公司
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人： 	委托代理人
电 话：0774-2068862	电 话：15807742913
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：桂林银行股份有限公司梧州灏景支行
账 号：	账 号：660000012589200019
邮政编码：543000	邮政编码：543000
经办人：  2025年3月6日	