合同编号: BLSGYSKGLS. 2025. 10.

2025 年北流市中央水利发展资金 白蚁等害堤动物防治项目

技术服务合同

委托方(甲方): 北流市国有水库管理所

受托方(乙方): 崇左市桂中田蚁防治有限公司

签 订 日 期: 2025年10月27日

SA PYCH GVAN. GO

2025 年北流市中央水利发展资金 白蚁等害堤动物防治项目技术服务合同

委托方(甲方): 北流市国有水库管理所

受托方(乙方): 崇左市桂中白蚁防治有限公司

甲方管辖的佛子湾等 43 座水库大坝及 5.73 公里堤防遭白蚁危害,须进行防治,使蚁患得到有效控制。根据《中华人民共和国民法典》及广西水利厅《桂水运管〔2023〕10号》文有关规定,本着平等、诚信、公正、自愿原则,经双方协商达成以下协议,双方共同遵守。

- 一、项目名称及地点
- (一)项目名称: <u>2025 年北流市中央水利发展资金</u> 白蚁等害堤动物防治项目
- (二)项目地点: <u>采购人指定的 43 座水库大坝及 5.73 公里堤</u> <u>防所在地</u>
 - 二、防治内容、范围及技术要求
- (一) 防治内容

要求乙方对佛子湾等 43 座水库大坝和 5.73 公里堤防内外坡及坝顶的主要危害种类白蚁进行常规灭治,对其中 2 座III级危害的龙头水库水库大坝和利迪塘水库副坝进行灌浆治理;对堤坝两端及坝脚外 50 米范围内检查发现的成年巢群白蚁也进行投药灭杀,防止外围白蚁蔓延至坝体造成新隐患。

(二) 防治范围

对佛子湾等 43 座水库大坝及 5.73 公里防洪堤的坝体、坝两端及坝脚外 50 米范围内开展白蚁等害堤动物防治工作。43 座水库大坝防治面积约为 261675 平方米(常规灭杀),对其中 2 座 III 级危害的龙头水库大坝和利迪塘水库副坝进行灌浆治理,防治面积为 6267 平方米。5.73 公里堤防的实际白蚁防治面积为:35870 平方米(常规灭杀)

(三)防治技术要求

采用水利部推荐的"三环节,八程序"综合治理法进行防治。

三、合同期限

- (一) 施工期: <u>2025</u>年 <u>12</u>月 <u>31</u>日前完成。
- (二)质保期:按灌浆治理的龙头水库大坝,利迪塘水库副坝,质保期叁年(灌浆面积部分),按常规灭治的其它堤坝,质保期为壹年。项目验收合格后的保质期内需进行回访复查,每年在白蚁活动高峰期(4-6月、9-11月)各复查一次,如发现蚁害应及时免费灭治,每次回访需提交回访复查报告。

四、合同价款与支付方式

(一)合同价款: 人民币: 壹佰零捌万陆仟伍佰元整(¥1086500.00)。

根据危害情况及防治要求,结合自治区水利厅有关文件规定,本项目 I 级和 II 级危害的水库大坝的实际防治面积为 261675 平方米(常规灭杀),III 级危害的龙头水库大坝和利迪塘水库副坝灌浆治理的面积为 6267 平方米; 5.73 公里堤防的实际白蚁防治面积为: 35870 平方米(常规灭杀)。

(二)付款方式:

1. 工程预付款在合同签订后,由承包人向发包人提交工程预付款申请,待财政资金下达,一次性支付合同金额的 30%。(在签

订合同时,供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,采购人可不适用前述规定。)

- 2. 本项目通过完工验收后,待财政资金下达,支付剩余合同总额的 67%,预留合同总额 3%作为项目质量保证金,待质保期满后无息返还。
- 3. 付款前由乙方提供正式发票,甲方完善相关报支手续,提交至财政部门,由财政部门审批后支付服务款。本合同资金来源为财政性资金,款项支付按财政相关规定办理付款手续。如因资金拨付不及时导致支付延误,发包人应尽快协调解决,承包人对此予以充分理解,发包人不承担违约责任。承包人不得因款项未及时拨付而暂停服务,承包人在投标时应充分考虑这一风险。

五、验收要求

- (一)验收申请:由乙方书面申请,甲方组织验收会议,通过 查看现场及施工有关资料,并出具验收报告。
- (二)验收资料:申请验收时,须提供蚁害情况检查报告、施工合同、治理方案、施工过程资料(含照片、视频资料)、施工总结报告、甲方意见。

(三)验收标准:

- 1. 是否按合同和治理方案完成治理任务,治理方法是否恰当。
- 2. 现场检查防治区域 5000 m²内白蚁鲜活迹象点是否小于 3 处。
- 3. 灌浆治理的水库的大坝浆体饱满度是否达 95%以上。
- 4. 提交的验收资料是否齐全。
- 5. 治理效果是否达到合同要求。

六、双方权利及义务

(一) 甲方:

1. 派驻地代表,做好有关方面协调工作,确保工程顺利施工。

- 2. 清理坝面杂草及障碍物,为乙方提供必要的施工环境。
- 3. 按合同约定在财政部门拨款后及时支付合同款。

(二) 乙方

- 1. 指派专门施工负责人,负责工程按时、按质、按量完成,确保工程治理成果的可靠性,保证服务到位。
 - 2. 严格执行有关技术规程和操作规范,保证工程质量。
- 3. 服从甲方有关文明施工和安全生产方面的要求,因治理药物造成人畜安全事故,一切后果由乙方负责。
- 4. 接受甲方质量监督,按甲方要求,提供项目施工相关技术成果资料,包括(1)灭蚁前的蚁害分布示意图;(2)投药灭杀点示意图(3)白蚁死亡巢分布图;(4)灭治技术服务工作总结。

七、廉政条款

- (一)甲方与乙方应当共同自觉遵守国家和自治区关于党风 廉政建设的各项关于大坝安全鉴定项目承发包的各项规定。
 - (二) 甲方及其工作人员应做到:
- 1、甲方工作人(含家属、女子,下同)不得以任何形式向乙 方索要赞助和收受回扣等好处费。
- 2、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受 乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得向乙方索要(接受)通 讯工具、交通工具、家电及高档办公服务器,不得在乙方报销任 何应由单位或个人支付的费用。
- 3、甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高 消费的娱乐活动。
- 4、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房建修、婚丧嫁娶、家属和女子的工作安排,以及出国提供方便。
 - 5、甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国

内外活动。

- 6、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程 有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
 - (三) 乙方及其工作人员应当做到:
- 1、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为谋取某 些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、女子,下同)增送礼 金、有价证券和贵重物品等。
- 2、乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程 承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收、工程 质量问题处理等进行私下商谈或者达成协议。
- 3、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同等为借口,邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。
- 4、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公服务器等物品。
- (四)乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者,应 当向甲方领导或者甲方上级单位举报,甲方不得找任何借口对乙 方进行反复或刁难、延误工作。
- (五)甲方如发现乙方及其工作人员有违反本协议或者采用 不正当的手段贿赂甲方工作人员,甲方应向乙方上级领导或有关 部门举报,由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

八、其他事项

- (一)本合同若有未尽事宜,由双方协商解决。若协商不成, 可向甲方所在地人民法院起诉,通过诉讼程序解决。
 - (二)本合同一式 陆 份, 甲方执 肆 份, 乙方执 贰 份。
- (三)本合同按常规灭治的水库大坝及堤防部分有效期<u>壹</u>年, 按灌浆治理的水库大坝质保期为叁年(灌浆面积部分),从通过

验收起算。自双方代表签字并加盖公章后生效。合同期满且费用结清后,本合同自动终止。

甲方: 北流市国营水库管理所

(盖章)

法定代表人:

或委托代理人:

统一社会信用代码:

地 址:

电话:

开户银行:

账号:

乙方: 崇左弟桂中白蚁防治有限公司 (盖章)

法定代表人:

或委托代理人

统一社会信用代码:

91451400071950986L

地址: 崇左市江州区城南九路与连城路交叉口东

南角(崇左碧桂园二期)第115栋1-101号

电话: 0771-7830682

开户银行: 农行崇左江州支行营业室

银行帐号: 20073801040005814

签订日期: 2025年10月27日

附件:

2025年北流市中央水利发展资金白蚁等事堤动物防治项目清单-水库大坝部分

序号	水库名称	普查面积(m²)	本次防治面积(m²)	灌浆面积(m²)	单价 (元)	工作内容	费用金额(元)	质保期 (年)			
1	佛子湾水库	8302	6351		3. 5	常规灭杀	22228.50	1年			
2	六和水库	1000	765		3. 5	常规灭杀	2677. 50	1年			
2	六和水库副坝	5501	4208		3. 5	常规灭杀	14728	1年			
3	六卜冲水库	5500	4208		3. 5	常规灭杀	14728	1年			
4	石鼓山水库	10401	7957		3. 5	常规灭杀	27849.5	1年			
5	石屋冲水库	6601	5050		3. 5	常规灭杀	17675	1年			
6	滑石河水库	8975	6866		3. 5	常规灭杀	24031	1年			
7	三三水库	6601	5050		3. 5	常规灭杀	17675	1年			
8	覃敏水库	5201	3979		3. 5	常规灭杀	13926.5	1年			
9	贡塘水库	4101	3138		3. 5	常规灭杀	10983	1年			
10	大双水库	9000	6885		3. 5	常规灭杀	24097.5	1年			
11	枯木冲水库	10201	7804		3. 5	常规灭杀	27314	1年			
12	旺竹垌水库	7001	5356		3. 5	常规灭杀	18746	1年			
13	梅子水库	7751	5929		3. 5	常规灭杀	20751.5	1年			
14	大众塘水库	4751	3635		3. 5	常规灭杀	12722.5	1年			
15	马长坑水库	5801	4438		3. 5	常规灭杀	15533	1年			
16	南山水库	6051	4629		3. 5	常规灭杀	16201.5	1年			
17	培岭水库	8501	6503		3. 5	常规灭杀	22760.5	1年			
18	石陂冲水库	4751	3634		3. 5	常规灭杀	12719	1年			
19	石献水库	6551	5011		3. 5	常规灭杀	17538. 5	1年			
20	石狗脚水库	7951	6082		3. 5	常规灭杀	21287	1年			
21	三山水库	10751	8224		3. 5	常规灭杀	28784	1年			

					_		1	
22	三面田水库	6551	5011		3. 5	常规灭杀	17538.5	1年
23	蒙山水库	11875	9084		3. 5	常规灭杀	31794	1年
24	黄塘水库	8325	6369		3. 5	常规灭杀	22291.5	1年
25	东叶水库	9701	7421		3. 5	常规灭杀	25973.5	1年
26	大浪水库	7601	5715		3. 5	常规灭杀	20002.5	1年
27	双塘水库	6701	5126		3. 5	常规灭杀	17941	1年
28	茂田水库	8975	6866		3. 5	常规灭杀	24031	1年
29	双龙水库	10051	7689		3. 5	常规灭杀	26911.5	1年
30	解放水库	9001	6886		3. 5	常规灭杀	24101	1年
31	龙头水库	6200	4743	2006	8	灌浆治理	32648.5	灌浆面积3年
32	马六水库	6201	4744		3. 5	常规灭杀	16604	1年
33	南木冲水库	5501	4208		3. 5	常规灭杀	14728	1年
34	良管塘水库	5401	4132		3. 5	常规灭杀	14462	1年
35	大坑水库	5851	4476		3. 5	常规灭杀	15666	1年
36	大水河水库	7751	5930		3. 5	常规灭杀	20755	1年
37	云罗水库	7001	5356		3. 5	常规灭杀	18746	1年
38	义丽水库	8501	6503		3. 5	常规灭杀	22760.5	1年
39	石榴水库	10201	7804		3. 5	常规灭杀	27314	1年
40	利迪塘水库	7601	5815		3. 5	常规灭杀	20352.5	1年
40	利迪塘副坝	12501	9563	4261	8	灌浆治理	67558. 5	灌浆面积3年
41	地豆冲水库	12502	9564		3. 5	常规灭杀	33474	1年
42	关塘水库	10401	7957		3. 5	常规灭杀	27849.5	1年
43	东方红水库	6551	5012		3. 5	常规灭杀	17542	1年
合计		342189	261675	6267	3.5		965998.5	

2025年北流市中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目清单-防洪堤部分 号序 工程名称 单元名称及编号 堤防长度 普查面积 实际防治面积 单价(元) 费用金额 备 注 (公里) (元) (m^2) (\mathfrak{m}^2) 北流河北流城区左堤 北流河北流城区左堤-1 3.5 19148.50 7151 5471 北流河北流城区左堤 北流河北流城区左堤-2 1 6798 5200 18200.00 1 质保期1年 北流河北流城区左堤 北流河北流城区左堤-3 1 6120 4682 16387.00 (常规灭杀) 北流河北流城区左堤 北流河北流城区左堤-4 0.63 5781 4422 15477.00 北流河北流城区右堤 北流河北流城区右堤-1 7819 5982 20937.00 1 北流河北流城区右堤 北流河北流城区右堤-2 7531 5761 20163.50 1 北流河北流城区右堤 北流河北流城区右堤-3 5689 4352 15232.00 0.1 合计 5.73 46889 35870 125545 万