

工程建设施工合同

合同编号：HCZC2025-C2-020064-GXJY

项目名称：分标2-金城江区抗旱应急水源工程

工程地点：金城江区

发包人：河池市金城江区水利工程站

承包人：广西同业建设有限公司

2025年 11月 10日

一、合同协议书

河池市金城江区水利工程院（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施分标2-金城江区抗旱应急水源工程（项目名称），已接受广西同业建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目分标2-金城江区抗旱应急水源工程（项目名称）分标2（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款（含附加条款）；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）玖拾柒万玖仟柒佰叁拾陆元伍角玖分（¥979736.59）。

4. 承包人项目经理：陆品燕、注册编号：桂245161761282。

5. 工程质量符合达到国家现行施工验收规范合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为90天。

9. 本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：河池市金城江区水利工程站

(盖单位公章)

法定代表人(或项目负责人)：(签字)

胡卫良

承包人：广西同业建设有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或其委托代理人)：(签字)

阮明成

开户银行：中国建设银行股份有限公司百色

中山支行

账户名称：广西同业建设有限公司

账号：45001676114050703350

邮政编码：547000

电话：0778-2283865

传真：0778-2283865

地址：广西河池市金城江区文体路2号

邮政编码：533000

电话：0771-5737537

传真：0771-5737537

地址：广西壮族自治区百色市龙景东路9号

鼎盛中央花园第2幢4层405号

2025年11月0日

2025年11月10日

二、中标通知书

成交通知书

广西同业建设有限公司：

你单位参加了分标2-金城江区抗旱应急水源工程的报价，编号：HCZ C2025-C2-020064-GXJY，经评审小组评审，确定你单位为成交单位，成交金额为人民币(大写)玖拾柒万玖仟柒佰叁拾陆元伍角玖分(¥979736.59元)，施工工期：90日历天，质量承诺：达到国家现行施工验收规范合格标准，项目经理：陆品燕，证书编号：桂245161761282，现将有关事项通知如下：

一、请接到本通知后，15天内与采购单位签订合同。若非采购单位原因不能在规定时间内签订合同的，视为成交单位违约，签订合同后1个工作日内传回招标代理备案，否则采购单位有权取消成交决定。

二、签订合同详细地点：双方自行协商

联系人：韦主任 联系电话：0778-2250699

三、签订合同时请带齐下列材料

(1)成交通知书

(2)采购文件上规定的材料(含法定代表人授权委托书)

(3)单位公章或合同专用章

(4)本单位的开户银行、账号及开户名称

特此通知。

采购单位：河池市金城江区水利

工程站(盖章)

2025年11月04日

采购代理单位：广西金瑶项目管理有

限公司(盖章)

2025年11月04日

三、专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：河池市金城江区水利工程站。

1.1.2.3 承包人：广西同业建设有限公司。

1.1.2.5 分包人：无。

1.1.2.6 监理人：_____。

1.1.4 日期：90日历天。

1.1.4.5 缺陷责任期(工程质量保修期)：双方约定本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过竣工验收后一年。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

(1) 合同协议书(包括补充协议、合同谈判备忘录)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 专用合同条款(含附加条款)；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求(合同技术条款)；

(7) 图纸；

(8) 已标价工程量清单；

(9) 投标文件其他内容；

(10)其他合同文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送河池市金城江区水利工程站。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关手续，向承包人提供施工用地。提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：在签订合同时商定。

2.8 其它义务

(一)执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金(适用于在本自治区行政区域内施工的所有水利水电工程项目)

根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅二00七年二月二十七日联合颁发的桂劳社发[2007]38号文《关于建立水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》精神，发包人在办理工程项目开工手续前必须向主管该工程项目招投标的水利部门的同级劳动保障部门履行以下义务：

(1)按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金：

工程项目成交价(合同价)1000万元(含1000万元)以下的，按2%计算；超过1000万元部分，按1%计算。

(2)承诺一旦其出现拖欠工程款导致施工单位无法按时足额支付农民工工资时，可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。

发包人应当根据上述作出的义务、持存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备。由劳动保障部门出具备案证明后到水利部门办理开工手续。

(二)其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按本工程委托监理合同。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(一) 办理有关保险。

按照《建筑法》规定，必须在工程开工前，为参加本合同工程现场施工的所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员(含民工)办理工伤保险，并缴纳工伤保险费。保险期限自投保之日(工程开工之日)起至工程竣工验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。

按照《建筑法》规定，鼓励为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

(二) 执行广西壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议关于保障农民工工资支付的有关规定，确保农民工工资无拖欠。

依法与招用的农民工签订并履行劳动合同，建立职工名册，及时办理劳动用工备案。实行农民工工资专用账户管理、银行代发农民工工资制度和农民工工资保证金制度。

(三) 工程施工的义务和责任

(1) 承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺、架设及其费用，并按供电部门规定向供电部门(或发包人)交纳水、电费。发包人提供的接电点在签订合同时明确。另外，施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。

(2) 除民房外，承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌木、树木、树根、杂草等。

(3) 承包人应充分理解有一些设施(如施工道路、桥梁)可能会有其它人和单位使用通行，在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。

(4) 承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。

(5) 工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意为止。

(6) 对上述(1)~(5)项工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再

另行支付由此所发生的一切费用。

(7) 经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等，其责任和费用均由承包人承担。

(8) 承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的一切费用概由承包人承担。

(9) 按照发包人的要求做好安全文明宣传、监督检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

(10) 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

1. 按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。
2. 每月25日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。
3. 承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。
4. 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音降尘管理等手续：遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音降尘管理规定，如有发生，费用由承包人承担。
5. 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
6. 承包人有义务对施工场地周围管线(含地上及地下)和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木等进行探明并负责保护。
7. 施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人承担。
8. 承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。

(11) 双方约定承包人应做的其他工作：

1. 凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面，承包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人，并取得监理人的同意。

2. 工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后6个月内完成并提交工程竣工资料和工程结算资料。承包人逾期提交，发包

人将对承包人的拖延行为视为违约，并按1000元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金额与各项逾期完工违约金合计不超过合同价格的5%。

(12)其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。

(四)鼓励承包人根据工程建设实际，吸纳建档立卡贫困劳动力参加工程建设。

(五)执行自治区关于松材线虫病防控工作的有关规定，工程建设采用的模板、支撑及脚手架以钢模板、钢支撑为主，木质模板及仿材尽量就地采购，避免长途转运。

4.2履约担保

无

4.3分包

4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

(1)工程项目：/。

(2)工作内容：/。

(3)分包金额限额：/。

4.3.10分包人项目管理机构的设立：/。

4.6承包人人员管理

4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人根据投标文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等主要管理人员在项目建设期间不得随意更换（除因故去世、严重疾病、终止劳动合同关系或且被责令停止执业、羁押或判刑等不能正常履职外，因病的必须有三级甲等以上医院出具疾病证明）。符合规定确需更换的，应征得项目法人书面同意后向水行政主管部门书面报告，更换后的人员不得低于原投标承诺所具有的资格和条件。如承包人不经批准随意更换项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等主要管理人员的，发包人有权终止合同。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

4.7.1 中标人根据投标文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等主要管理人员中标后不得更换（除因故去世、严重疾病、终止劳动合同关系或且被责令停止执业、羁押或判刑等不能正常履职外，因病的必须有三级甲等以上医院出具疾病证明）。

4.7.2 承包人项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员驻工程现场时间不得少于22天/月，否则对项目经理、技术负责人按每少1天处500元/天.人的罚款；对质量管理人员、安全管理人员按每少1天处300元/天.人的罚款。在工地现场实行每日签到上班制度，签到必须是本人签字，发现有代签弄虚作假的，每人次按缺勤10天处罚，发包人现场检查发现人员不到位的一次按缺勤10天处罚，发包人在每月支付给承包人的进度付款中直接扣除；若项目经理、技术负责人连续2个月少于合同规定驻工地时间，发包人将约谈承包人法定代表人；若第3个月依然不能履行合同规定驻工地时间，发包人有权与承包人解除本合同，按本合同完成工作量据实结算，承包人不得有异议并无条件承担由此给发包人带来的一切损失，同时招标人按未履职处理，由招标人报上级有关行政监督部门处理后报请自治区有关行政监督部门将结果记入市场主体信用档案，公布不良行为记录。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：在签订施工承包合同时明确。

5. 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人与承包人签订的施工合同中约定是否提供材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

(1) 发包人提供的的施工设备：施工合同中约定（或无）。

(2) 发包人提供的临时设施：在签订施工承包合同时明确（或无）。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：施工合同中约定。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：由承包人负责测设。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.8 安全施工措施所需费用在投标时不得做竞争调整。

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：在签订施工承包合同时明确（或无）。
其中应组织专家论证和审查的专项施工方案：在签订施工承包合同时明确（或无）。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。

11. 开工和竣工（完工）

11.2 本工程主体工程完工时间为：年月日。

11.3 发包人的工期延误

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于150mm的雨日超过1天；
- (2) 10级以上的持续1日的大风（以气象部门鉴定为准）
- (3) 日气温超过38℃的高温大于2天；
- (4) 日气温低于-10℃的严寒大于2天。

(5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害;

(6) 6级以上的地震;

(7) 50年一遇及以上的洪水;

(8) 其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

(1) 逾期完工违约金表(参考格式)

序号	项目及其说明	要求完工日期	违约金(元/天)
	工程完工	年 月	1000元/天

承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工,逾期完工违约金按1000元/天”计算。

(2) 全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的5%, 发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款, 此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

11.6 工期提前

工期提前的资金约定: 在保证工程质量的前提下, 发包人鼓励承包人提前完工, 但本合同工程无提前工期奖金或本合同工程的提前工期奖金在签订施工承包合同时约定。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

包人承担暂停施工责任的其它情形: 承包人在合同工期内非异常恶劣的气候条件、政策性调整和发包人等因素暂停施工所产生相关费用由承包人承担, 工期照计。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形: 在签订施工承包合同时商定。

13. 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：按项目划分结果确定。

13.7.7工程合格标准为：达到设计要求及水利水电工程施工质量检验与评定规程要求的合格标准；优良标准为：达到设计要求及水利水电工程施工质量检验与评定规程要求的优良标准。

达到优良的奖金为：/。

13.8 质量事故处理

13.8.4工程竣工验收时，承包人及监理人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责查收设备规格及数量，并保管设备。

发包人提供的所有设备因承包人保管和管理不当造成损坏或者遗失的，由承包人照价赔偿或从工程款中扣除相应款数。

14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：水泥、钢筋、砂、碎石、混凝土试块、砂浆试块。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

(6) 增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的无论多少，关键项目：所有关键，单价调整方式：①《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价；②《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由发包人、监理人及承包人协商变更后的单价或合价报政府性投资评审中心审核，最终以政府性投资评审中心确定的单价或合价为准，若存在争议时按第15.4执行。

15.4 变更的估价原则

15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定：①有定额可套的，套用编制控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数(中标价下浮系数为中标价与控制价的比值)，其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、承包人、监理人

市场询价确定。②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：在签订施工承包合同时商定。

16. 价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

☒本项目不因为物价波动原因引起合同价格变动而调整。

☐本项目由于物价波动原因引起合同价格变动时，对其价格按下列方式进行调整。

16.1.1物价波动引起的价格调整方式：合同实施期间主要材料价格（只限于水泥、钢材、砂、碎石、块石、商品砼）的平均值在施工招标预算主要材料价格±10%以内（含±10%）波动不作调整，若超过±10%时，超过±10%以上部分作价格调整。主要材料价格按当地建设工程造价管理部门公布的《造价信息》为依据。其他材料价格不作调整。

16.1.2调整价格的主要材料：仅对在市场上购买的水泥、钢材、砂、碎石、块石、商品砼进行补差，其他材料价格一律不予调整。

定额人工单价按照国家或省（自治区、直辖市）行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的对应相关定额的人工单价调整文件进行调整。

16.1.3主要材料补差的计算方法：按公式“ $\Delta A = Q \cdot [A - A_0 \cdot (1 \pm 5\%) \cdot (1 + P\%)]$ ”进行计算补差。

其中： ΔA ---主要材料补差款；

Q ---结算完成工程量统计的主要材料用量；

A ---结算期主要材料价格；

A_0 ---基准期主要材料价格

P ---相应税率

16.1.4采用造价信息调整价格差额：

工程造价信息的来源：当地建设工程造价管理部门公布的《造价信息》。

价格调整的项目和系数：主要材料价格（只限于水泥、钢材、砂、碎石、块石、商品砼）的平均值在施工招标预算主要材料价格±10%以内（含±10%）波动不作调整，若超过±10%时，
超过±10%以上部分作价格调整。

17. 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款支付比例或金额：1. 预付款支付比例或金额：工程预付款施工合同签订后，施工单位须履行缴纳农民工工程意外伤害保险、履约金等相关手续后，可申请拨付工程合同价30%的预付款。

(2) 工程材料预付款的额度和预付办法约定为：无。

17.2.2 预付款保函（担保）

(2) 工程材料预付款的担保约定为：无。

17.2.3 预付款的扣回与还清

工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的/时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的/时全部扣清。

$$R = \frac{A}{(F_2 - F_1)S} (C - F_1 S)$$

式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价格；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

(2) 工程材料预付款的扣回与还清约定为：无。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

承包人提交进度付款申请单的份数：4份。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(2) 本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额的利息。

17.3.5 工程进度付款的支付比例

工程款按月支付，合同内进度款支付金额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付金额为已完成工程量的70%；工程完工验收合格后，结算经审计单位审定后，工程款支付至结算总价的100%（含已支付的）；承包人按工程价款审计结算总额的3%交付工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后无息返还。

17.4 质量保证金

☐ 17.4.1.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的3%，扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的3%。

☒ 17.4.1.2 工程完工验收后，一次性扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的3%。

17.4.1.3 在工程项目完工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时扣留工程质量保证金。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交竣工付款申请单份数：在签订施工承包合同时明确。

17.5.3 除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终结算以财政评审结果为准。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单份数：4份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

18. 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223）2008）的相关规定执行。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为：主体部分工程，其余由监理主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：在签订施工承包合同时明确。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：在签订施工承包合同时明确。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：在签订施工承包合同时明确。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：在签订施工承包合同时明确。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：承包人组织；费用承担：承包人负责。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：起算日按通用条款19.1和19.7的约定，终止日按专用条款1.1.4.5约定。

20. 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人；

投保内容：为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参

加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工）办理建筑意外伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费为中标的工程量清单总价的3%，由发包人在办理开工手续前垫支，由承包人承担）；

保险金额、保险费率和保险期限：建筑意外伤害保险金额为人民币12万元，其中意外伤害保险金额10万元，意外伤害医疗保险金额2万元。承包人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人。保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工（或投入使用）验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。

鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式，一旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，都应该由保险公司在保险责任范围内负责赔付。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：由承包人自行投保；

第三者责任险保险金额：由承包人自行投保。

20.5 其他保险

需要投保的其他内容：由承包人自行投保；

保险金额、保险费率和保险期限：由承包人自行投保；

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7天内提交；

保险条件：∕。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金额不足的补偿由承包人负责；

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均有投标人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、

瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和本合同专用合同条款第11.4款的约定。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

25. 附加条款

25.1 对承包人的要求

1. 因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知5天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行为不免除承包人按合同规定应负的责任。

2. 遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利厅的有关质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合同约定等级。

3. 按国家《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全生产管理制度，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。

4. 按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护措施。

5. 承包人违约有以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重处予违约金。

(1) 未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员(包括建造师、专业工程师)，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的5%~20%(视情节严重而定)。

(2) 未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的5%~20%(视情节严重而定)。

(3) 所有以上违约金额均在承包人的履约保证金(包括银行利息)及计量支付款内扣除，承包人履约保证金被扣除后，由发包人从最后一次计量支付时扣相

应金额补足履约保证金。

(4) 承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机械、材料和劳动

力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入，承包人不得拒绝。

(5) 合同签订之日起10日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为承包人违约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。

(6) 合同履行过程中，承包人未按规定要求落实安全生产措施费用专款专用，挪用、扣减安全生产措施费用，且不服从发包人或监理人的安全生产管理，不按规定做好安全生产防护措施，不履行安全生产主体责任的，发包人有权对违反安全生产相关规定的行为处以罚款（发包人或有关部门检查发现安全生产责任不落实的，每次罚款5000至20000元），连续三次不整改的，发包人终止合同。

6. 承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

7. 承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。

8. 凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。

9. 承包人未能按时完成当月合同进度计划70%工程量的，发包人有权自行组织施工，以不超过投标报价的2倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也有权终止本合同并清退承包人，承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

10. 有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进行整改或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

25.2 发包人所有付款（含预付款）均转入如下承包人单位基本账户：户名：广西同业建设有限公司；帐号：45001676114050703350；开户行：中国建设银行股

份有限公司百色中山支行；（签订施工合同时标明），承包人单位基本账户发生改变时，承包人应书面通知（法定代表人签字并加盖单位公章）发包人。

25.3专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。

四、通用合同条款

（详见通用合同条款）

2. 封面

金城江区抗旱应急水源

工程

工程量清单报价表

(招标编号: _____)

投 标



广西同业建设有限公司

(盖单位公章)

法定代表人
(或委托代理人):

顾昭成

(签字)

编 制 时 间: 2025年11月02日

3. 投标总价表

投 标 总 价

工 程 名 称: 金城江区抗旱应急水源工程

招 标 编 号:

投标总价(小写): 979736.59元

(大写): 玖拾柒万玖仟柒佰叁拾陆元伍角玖分

投标总报价(A): 玖拾柒万玖仟柒佰叁拾陆元伍角玖分

(填入投标函和投标函附录)

投标人：广西同业建设有限公司 (盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书代理人): _____ (签字)

编制时间：2025年11月02日

4. 工程项目总价表

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	河池镇板坡村高洞屯	115478.07
2	河池镇板坡村板坡屯	10966.19
3	板坡片主要材料运输(城区至工地78km, 含装卸)	37345.18
4	九圩镇那朝村地陆屯	131713.04
5	九圩镇梅洞村	594.17
6	九圩镇拉拱村	86611.63
7	九圩镇梅洞拉拱片主要材料运输(城区至工地64km, 含装卸)	3205.77
8	白土乡德合村	5673.50
9	工程标志牌	2400.00
10	河池镇板坡村高洞屯	26111.48
11	九圩镇那朝村地陆屯	30716.00
12	九圩镇梅洞村	38718.48
13	九圩镇拉拱村	4500.00
14	白土乡德合村	52150.44
15	河池镇板坡村高洞屯	8649.70
16	河池镇板坡村板坡屯	215494.42
17	九圩镇那朝村地陆屯	88948.61
18	九圩镇梅洞村	3396.66
19	白土乡德合村	94781.29
20	办公生活及文化福利建筑	8064.40
21	其他工程	12217.56
22	勾机进场费(参照市政定额)	2000.00
23	措施项目	0.00
24	其他项目	0.00
	合计	979736.59

投标人: 广西同业建设有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		河池镇板坡村高洞屯				115478.07		
1.1		30m³ 抽水前池(1座)				31159.36		
1.1.1		挖掘机挖IV类土(废料运距500m)	m³	15	15.37	230.55		
1.1.2		凿岩机开凿VII级岩石,(废料运距1km)	m³	18.57	84.25	1564.52		
1.1.3		回填土石方	m³	4.41	12.86	56.71		
1.1.4		C15砼垫层	m³	3.24	378.82	1227.38		
1.1.5		C25砼底板	m³	1.82	377.78	687.56		
1.1.6		C25砼池壁	m³	6.59	453.34	2987.51		
1.1.7		C25砼盖板	m³	1.52	426.44	648.19		
1.1.8		1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m²	12.56	14.02	176.09		
1.1.9		1:2水泥砂浆抹拱面,平均厚2cm	m²	68.98	25.99	1792.79		
1.1.10		一般钢筋制作安装,机械	t	0.47	6339.75	2979.68		
1.1.11		普通平面木模板制作、安装拆除	m²	25.12	119.63	3005.11		
1.1.12		普通曲面木模板制作、安装拆除	m²	68.98	202.28	13953.27		
1.1.13		水池标志牌	块	1	350.00	350.00		
1.1.14		钢爬梯、管配件等构件	项	1	1500.00	1500.00		
1.2		100m³ 高位蓄水池(1座)				71267.80		
1.2.1		挖掘机挖IV类土(废料运距500m)	m³	354	15.37	5440.98		
1.2.2		凿岩机开凿VII级岩石,(废料运距1km)	m³	52	84.25	4381.00		
1.2.3		回填土石方	m³	2	12.86	25.72		
1.2.4		C15砼垫层	m³	7.8	378.82	2954.80		
1.2.5		C25砼底板	m³	4.36	377.78	1647.12		
1.2.6		C25砼池壁	m³	12.43	453.34	5635.02		
1.2.7		C25砼盖板	m³	3.63	426.44	1547.98		

投标人: 广西同业建设有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人)

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.8		C25砼梁	m ³	0.52	405.34	210.78		
1.2.9		1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	69.43	14.02	973.41		
1.2.10		1:2水泥砂浆抹拱面, 平均厚2cm	m ²	129.04	25.99	3353.75		
1.2.11		一般钢筋制作安装, 机械	t	1.26	6339.75	7988.09		
1.2.12		普通平面木模板制作、安装拆除	m ²	40.15	119.63	4803.14		
1.2.13		普通曲面木模板制作、安装拆除	m ²	145.62	202.28	29456.01		
1.2.14		钢爬梯、管配件等构件	项	1	2500.00	2500.00		
1.2.15		水池标志牌	块	1	350.00	350.00		
1.3		泵房(1间)				12306.14		
1.3.1		岩石破碎机拆除混凝土	m ³	1.56	81.95	127.84		
1.3.2		挖掘机拆除砌体, 浆砌砖, 水泥浆	m ³	5.32	20.56	109.38		
1.3.3		挖掘机挖IV类土(废料运距500m)	m ³	4	15.37	61.48		
1.3.4		回填土石方	m ³	1.6	12.86	20.58		
1.3.5		C15砼垫层及基础	m ³	4.17	378.82	1579.68		
1.3.6		浆砌砖, 混凝土砌块墙	m ³	5.27	320.67	1689.93		
1.3.7		C20砼顶板	m ³	1.92	378.01	725.78		
1.3.8		C20砼梁	m ³	0.07	395.29	27.67		
1.3.9		M10砂浆抹面, 平均厚2cm	m ²	70.35	15.03	1057.36		
1.3.10		一般钢筋制作安装, 机械	t	0.14	6339.75	887.57		
1.3.11		普通平面木模板制作、安装拆除	m ²	28.46	119.63	3404.67		
1.3.12		内外墙刮腻子	m ²	56.45	12.00	677.40		
1.3.13		顶棚刮腻子	m ²	13.9	12.00	166.80		
1.3.14		防盗门(含安装费)	樘	1	970.00	970.00		

投标人: 广西同业建设有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理)

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.15		铝合金推拉窗(含安装费)	扇	1	800.00	800.00		
1.4		镇、支墩(5个)				744.77		
1.4.1		人工挖一般土方	m ³	0.16	24.12	3.86		
1.4.2		人工开挖一般石方	m ³	0.08	94.93	7.59		
1.4.3		C15砼镇、支墩	m ³	0.48	331.45	159.10		
1.4.4		普通平面木模板制作、安装拆除	m ²	4.8	119.63	574.22		
2		河池镇板坡村板坡屯				10966.19		
2.1		拦水坝(1座)				4197.01		
2.1.1		人工挖一般土方, III类土(弃料50m)	m ³	2.7	24.12	65.12		
2.1.2		人工石方风镐开挖, 岩石级别VI(弃料50m)	m ³	0.76	94.93	72.15		
2.1.3		C20砼基础	m ³	1.42	367.39	521.69		
2.1.4		C20坝体, 浇筑(≤1.5m), 半机械化	m ³	3	355.30	1065.90		
2.1.5		M10砂浆抹面, 平均厚2cm	m ²	3.4	15.03	51.10		
2.1.6		普通平面木模板制作、安装拆除	m ²	7.31	119.63	874.50		
2.1.7		人力搬运水泥, 装运卸500m(崎岖山路人工按2倍正常价计)	t	1.38	170.51	235.30		
2.1.8		人力搬砂石料, 装运卸500m(崎岖山路人工按2倍正常价计)	m ³	6.31	203.79	1285.91		
2.1.9		人力搬运木材, 装运卸500m(崎岖山路人工按2倍正常价计)	m ³	0.16	158.39	25.34		
2.2		2m ³ 过滤池(1座)				4982.66		
2.2.1		人工挖一般土方, III类土(弃料50m)	m ³	1.5	24.12	36.18		
2.2.2		人工石方风镐开挖, 岩石级别VI(弃料50m)	m ³	0.5	94.93	47.47		

投标人: 广西同业建设有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.3		C15砼垫层	m ³	0.45	378.82	170.47		
2.2.4		C25砼底板	m ³	0.55	377.78	207.78		
2.2.5		C25砼池壁	m ³	1.64	453.34	743.48		
2.2.6		C25砼盖板	m ³	0.31	426.44	132.20		
2.2.7		M10砂浆抹面, 平均厚2cm	m ²	10	15.03	150.30		
2.2.8		一般钢筋制作安装, 机械	t	0.01	6339.75	63.40		
2.2.9		普通平面木模板制作、安装拆除	m ²	18.98	119.63	2270.58		
2.2.10		人力搬运水泥, 装运卸500m (崎岖山路人工按2倍正常价计)	t	1.03	170.51	175.63		
2.2.11		人力搬砂石料, 装运卸500m (崎岖山路人工按2倍正常价计)	m ³	4.5	203.79	917.06		
2.2.12		人力搬运木材, 装运卸500m (崎岖山路人工按2倍正常价计)	m ³	0.43	158.39	68.11		
2.3		镇、支墩 (12个)				1786.52		
2.3.1		人工挖一般土方	m ³	0.38	24.12	9.17		
2.3.2		人工开挖一般石方	m ³	0.19	94.93	18.04		
2.3.3		C15砼镇、支墩	m ³	1.15	331.45	381.17		
2.3.4		普通平面木模板制作、安装拆除	m ²	11.52	119.63	1378.14		
3		板坡片主要材料运输 (城区至工地78km, 含装卸)				37345.18		
3.1		水泥	t	23.33	37.40	872.54		
3.2		钢筋	t	2.01	37.40	75.17		
3.3		木材 (0.8t/m ³)	t	7.59	37.40	283.87		
3.4		砂子 (1.5t/m ³)	t	71.73	37.40	2682.70		
3.5		碎石 (1.5t/m ³)	t	75.63	37.40	2828.56		

投标人: 广西同业建设有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人)

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.6		管材(每批次运输10t以内)	批	34	800.00	27200.00		
3.7		人力搬运管材(二次搬运), 装运卸100m	t	33.61	101.23	3402.34		
4		九圩镇那朝村地陆屯				131713.04		
4.1		水井围栏(1座)				572.59		
4.1.1		C25砼底板	m ³	0.03	377.78	11.33		
4.1.2		C25砼池壁	m ³	0.12	453.34	54.40		
4.1.3		C25砼盖板	m ³	0.03	426.44	12.79		
4.1.4		一般钢筋制作安装, 机械	t	0.01	6339.75	63.40		
4.1.5		普通平面木模板制作、安装拆除	m ²	3.6	119.63	430.67		
4.2		200m ³ 高位蓄水池(1座)				123814.47		
4.2.1		挖掘机挖IV类土(废料运距500m)	m ³	100	15.37	1537.00		
4.2.2		凿岩机开凿VII级岩石, (废料运距1km)	m ³	20	84.25	1685.00		
4.2.3		回填土石方	m ³	12	12.86	154.32		
4.2.4		C10砼垫层	m ³	8.01	336.81	2697.85		
4.2.5		C25砼底板	m ³	19.23	377.78	7264.71		
4.2.6		C25砼池壁	m ³	22.2	453.34	10064.15		
4.2.7		C25砼盖板	m ³	12.49	426.44	5326.24		
4.2.8		C25砼立柱	m ³	1.67	442.26	738.57		
4.2.9		1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	133.88	14.02	1877.00		
4.2.10		1:2水泥砂浆抹拱面, 平均厚2cm	m ²	214.91	25.99	5585.51		
4.2.11		一般钢筋制作安装, 机械	t	5.01	6339.75	31762.15		
4.2.12		普通平面木模板制作、安装拆除	m ²	73.56	119.63	8799.98		
4.2.13		普通曲面木模板制作、安装拆除	m ²	214.91	202.28	43471.99		

投标人: 广西同业建设有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书):

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.14		钢爬梯、管配件等构件	项	1	2500.00	2500.00		
4.2.15		水池标志牌	块	1	350.00	350.00		
4.3		九圩镇那朝村地陆屯主要材料运输(城区至工地63km, 含装卸)				7325.98		
4.3.1		水泥	t	23.92	29.15	697.27		
4.3.2		钢筋	t	5.37	29.15	156.54		
4.3.3		木材(0.8t/m ³)	t	6.54	29.15	190.64		
4.3.4		砂子(1.5t/m ³)	t	68.31	29.15	1991.24		
4.3.5		碎石(1.5t/m ³)	t	84.14	29.15	2452.68		
4.3.6		管材(每批次运输10t以内)	批	1	800.00	800.00		
4.3.7		人力搬运管材(二次搬运), 装运卸100m	t	10.25	101.23	1037.61		
5		九圩镇梅洞村				594.17		
5.1		镇、支墩(4个)				594.17		
5.1.1		人工挖一般土方	m ³	0.13	24.12	3.14		
5.1.2		人工开挖一般石方	m ³	0.06	94.93	5.70		
5.1.3		C15砼镇、支墩	m ³	0.38	331.45	125.95		
5.1.4		普通平面木模板制作、安装拆除	m ²	3.84	119.63	459.38		
6		九圩镇拉拱村				86611.63		
6.1		浆砌砖挡墙				7602.82		
6.1.1		人工挖一般土方, III类土(弃料50m)	m ³	5.98	24.12	144.24		
6.1.2		人工石方风镐开挖, 岩石级别VI(弃料50m)	m ³	1.5	94.93	142.40		
6.1.3		回填土石方	m ³	1.73	12.86	22.25		
6.1.4		C15砼基础	m ³	5.75	343.07	1972.65		
6.1.5		普通平面木模板制作、安装拆除	m ²	23.5	119.63	2811.31		
6.1.6		浆砌砖, 混凝土砌块墙	m ³	5.24	320.67	1680.31		

投标人: 广西同业建设有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.7		M10砂浆抹面, 平均厚2cm	m ²	55.2	15.03	829.66		
6.2		混凝土步梯				79008.81		
6.2.1		人工清理表土, 厚30cm	m ²	90	9.18	826.20		
6.2.2		人工石方风镐开挖, 岩石级别VI (弃料50m)	m ³	1.71	94.93	162.33		
6.2.3		C25砼基础	m ³	0.36	378.82	136.38		
6.2.4		C25砼墩	m ³	2.7	367.59	992.49		
6.2.5		C25砼板	m ³	16.09	390.27	6279.44		
6.2.6		普通平面木模板制作、安装拆除	m ²	146.61	119.63	17538.95		
6.2.7		一般钢筋制作安装, 机械	t	1.51	6339.75	9573.02		
6.2.8		安全措施 (包含: 锚栓及安全绳)	项	1	5000.00	5000.00		
6.2.9		304不锈钢扶手	m	100	300.00	30000.00		
6.2.10		单轨滑轨	m	100	85.00	8500.00		
7		九圩镇梅洞拉拱片主要材料运输 (城区至工地64km, 含装卸)				3205.77		
7.1		水泥	t	9.26	29.70	275.02		
7.2		钢筋	t	1.62	29.70	48.11		
7.3		木材 (0.8t/m ³)	t	3.12	29.70	92.66		
7.4		砂子 (1.5t/m ³)	t	32.45	29.70	963.77		
7.5		碎石 (1.5t/m ³)	t	33.53	29.70	995.84		
7.6		管材 (每批次运输10t以内)	批	1	800.00	800.00		
7.7		人力搬运管材 (二次搬运), 装运卸100m	t	0.3	101.23	30.37		
8		白土乡德合村				5673.50		
8.1		镇、支墩 28个				1192.59		
8.1.1		人工挖一般土方	m ³	0.26	24.12	6.27		
8.1.2		人工开挖一般石方	m ³	0.13	94.93	12.34		

投标人: 广西同业建设有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人)

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.3		C15砼镇、支墩	m ³	0.77	331.45	255.22		
8.1.4		普通平面木模板制作、安装拆除	m ²	7.68	119.63	918.76		
8.2		砼路面埋管(路面恢复20m)				1351.65		
8.2.1		3.5m宽混凝土路面单侧割缝(参照市政定额)	m	40	9.00	360.00		
8.2.2		风镐凿除路(地)面混凝土	m ³	1.6	128.68	205.89		
8.2.3		碎石公路基础, 压实厚10cm	m ²	8	15.93	127.44		
8.2.4		水泥混凝土公路路面, 压实厚20cm	m ²	8	82.29	658.32		
8.3		白土乡德合村主要材料运输(城区至工地19km, 含装卸)				3129.26		
8.3.1		水泥	t	0.65	4.95	3.22		
8.3.2		木材(0.8t/m ³)	t	0.14	4.95	0.69		
8.3.3		砂子(0.8t/m ³)	t	2.06	4.95	10.20		
8.3.4		碎石(0.8t/m ³)	t	4.65	4.95	23.02		
8.3.5		管材(每批次运输10t以内)	批	2	800.00	1600.00		
8.3.6		人力搬运管材(二次搬运), 装运卸100m	t	14.74	101.23	1492.13		
9		工程标志牌	块	4	600.00	2400.00		

投标人: 广西同业建设有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

(签字)



邵昭成 邵昭成

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10		河池镇板坡村高洞屯					22590.00	3521.48	26111.48		
10.1		氯酸钙加药缓释消毒器(LYJY-1)	套	1	6600.00	500.00	6600.00	500.00	7100.00		
10.2		抽水设备					9690.00	3021.48	12711.48		
10.2.1		避雷针	根	1	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00		
10.2.2		QY10-54/3-3潜水泵(流量10m³/h, 扬程54m, 功率3kw)	套	1	3500.00	880.48	3500.00	880.48	4380.48		
10.2.3		防水电缆3*2.5	m	20	9.00	5.50	180.00	110.00	290.00		
10.2.4		1.5自动抽水信号线(带DN15镀锌包管)	m	90	12.00	10.50	1080.00	945.00	2025.00		
10.2.5		液位控制器(控制水泵)	套	1	2000.00	500.00	2000.00	500.00	2500.00		
10.2.6		0.4kV水泵电机控制柜(防水)	面	1	2000.00	500.00	2000.00	500.00	2500.00		
10.2.7		真空表0.1MPa	个	1	250.00	50.00	250.00	50.00	300.00		
10.2.8		压力表Y-1.0	个	1	180.00	36.00	180.00	36.00	216.00		
10.3		电力设备(架设低压输电线)					6300.00	0.00	6300.00		
10.3.1		架设0.4kV低压输电线(含电杆含安装)	km	0.07	90000.00	0.00	6300.00	0.00	6300.00		
11							27450.00	3266.00	30716.00		

投标人:

河池同业建设有限公司

法定代表人(或授权委托代理)

陈服成 陈服成

(盖单位公章)

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11.1		氯酸钙加药缓释消毒器(LYJY-1)	套	1	6600.00	500.00	6600.00	500.00	7100.00		
11.2		抽水设备					20850.00	2766.00	23616.00		
11.2.1		避雷针	根	1	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00		
11.2.2		1.5自动抽水信号线(带DN15镀锌包管)	m	160	12.00	10.50	1920.00	1680.00	3600.00		
11.2.3		液位控制器(控制水泵)	套	1	1800.00	500.00	1800.00	500.00	2300.00		
11.2.4		220V水泵电机控制柜(防水)	面	1	1800.00	500.00	1800.00	500.00	2300.00		
11.2.5		真空表0.1MPa	个	1	250.00	50.00	250.00	50.00	300.00		
11.2.6		压力表Y-1.0	个	1	180.00	36.00	180.00	36.00	216.00		
11.2.7		电力设备(架设低压输电线路)	km	0.16	90000.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00		
12		九圩镇梅洞村					30122.00	8596.48	38718.48		
12.1		抽水设备					18422.00	8596.48	27018.48		
12.1.1		避雷针	根	1	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00		
12.1.2		150mm ³ /10-12.5公用潜水泵(流量19m ³ /h,扬程12m,功率7.5kw)	套	1	5500.00	880.48	5500.00	880.48	6380.48		
12.1.3		防水电缆3*4	m	60	13.20	5.50	792.00	330.00	1122.00		

投标人: 广西同建建设有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托人):

陈服成

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.4		1.5自动抽水信号线(带DN15镀锌包管)	m	600	12.00	10.50	7200.00	6300.00	13500.00		
12.1.5		液位控制器(控制水泵)	套	1	2000.00	500.00	2000.00	500.00	2500.00		
12.1.6		0.4kV水泵电机控制柜(防水)	面	1	2000.00	500.00	2000.00	500.00	2500.00		
12.1.7		真空表0.1MPa	个	1	250.00	50.00	250.00	50.00	300.00		
12.1.8		压力表Y-1.0	个	1	180.00	36.00	180.00	36.00	216.00		
12.2		电力设备(架设低压输电线)	km	0.13	90000.00	0.00	11700.00	0.00	11700.00		
13		九圩镇拉拱村					3500.00	1000.00	4500.00		
13.1		滑轨牵引装置	套	1	3500.00	1000.00	3500.00	1000.00	4500.00		
14		白土乡德合村					46086.00	6064.44	52150.44		
14.1		抽水设备					31686.00	6064.44	37750.44		
14.1.1		避雷针	根	3	500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00		
14.1.2		Q5-92/11-1.1潜水泵(流量5m³/h,扬程92m,功率11kW)	套	3	5500.00	880.48	16500.00	2641.44	19141.44		
14.1.3		防水电缆	m	30	13.20	5.50	396.00	165.00	561.00		
14.1.4		液位控制器(控制水泵)	套	3	2000.00	500.00	6000.00	1500.00	7500.00		

投标人:

广西恒业建设工程有限公司

法定代表人(或授权委托代理人):

陈服成

(盖单位公章)

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.1.5		0.4kV水泵电机控制柜(防水)	面	3	2000.00	500.00	6000.00	1500.00	7500.00		
14.1.6		真空表0.1MPa	个	3	250.00	50.00	750.00	150.00	900.00		
14.1.7		压力表Y-1.0	个	3	180.00	36.00	540.00	108.00	648.00		
14.2		电力设备(架设低压输电线)	km	0.16	90000.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00		
15		河池镇板坡村高洞屯					1238.11	7411.59	8649.70		
15.1		管道工程					0.00	6345.48	6345.48		
15.1.1		DN65镀锌钢管,壁厚4mm,电弧焊连接,GB/T3091-2015	m	84	0.00	48.34	0.00	4060.56	4060.56		
15.1.2		镀锌钢管螺纹连接,公称直径50mm,壁厚3.8mm,GB/T3091-2015	m	66	0.00	34.62	0.00	2284.92	2284.92		
15.2		管道闸阀安装					1021.11	1066.11	2087.22		
15.2.1		法兰阀门安装,直径65mm	个	2	72.10	100.16	144.20	200.32	344.52		
15.2.2		止回阀(直径65mm)法兰安装	个	1	92.70	100.16	92.70	100.16	192.86		
15.2.3		螺纹阀门安装,直径50mm	个	3	70.04	127.21	210.12	381.63	591.75		
15.2.4		止回阀(直径50mm)螺纹安装	个	1	54.69	127.21	54.69	127.21	181.90		
15.2.5		螺纹连接安装,公称直径50mm	个	1	217.00	69.80	217.00	69.80	286.80		

投标人:

河池同建建设有限公司

法定代表人(或授权委托代理人)

陈服成

陈服成

(盖单位公章)

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.2.6		排污阀, 螺纹阀门, 直径32mm (安装在主管道末端或主管低洼位置排污)	个	2	110.00	69.41	220.00	138.82	358.82		
15.2.7		DN25自动排气阀	个	1	82.40	48.17	82.40	48.17	130.57		
15.3		管道配件					217.00	0.00	217.00		
15.3.1		弯头DN65	个	5	17.00	0.00	85.00	0.00	85.00		
15.3.2		异径三通DN65	个	2	19.00	0.00	38.00	0.00	38.00		
15.3.3		弯头DN50	个	4	15.00	0.00	60.00	0.00	60.00		
15.3.4		异径三通DN50	个	2	17.00	0.00	34.00	0.00	34.00		
16		河池镇板坡村板坡屯					5226.03	210268.39	215494.42		
16.1		管道工程					0.00	207619.32	207619.32		
16.1.1		DN65镀锌钢管, 壁厚4mm, 电弧焊连接, GB/T3091-2015	m	390	0.00	48.34	0.00	18852.60	18852.60		
16.1.2		镀锌钢管螺纹连接, 公称直径50mm, 壁厚8mm, GB/T3091-2015	m	3768	0.00	34.62	0.00	130448.16	130448.16		
16.1.3		镀锌钢管螺纹连接, 公称直径40mm, 壁厚5mm, GB/T3091-2015	m	90	0.00	27.48	0.00	2473.20	2473.20		

投标人:

广西同建建设有限公司

法定代表人

或授权委托代理人:

张顺成

张顺成

(盖单位公章)

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
16.1.4		镀锌钢管螺纹连接, 公称直径32mm, 壁厚3.5mm, GB/T3091-2015	m	1140	0.00	22.46	0.00	25604.40	25604.40		
16.1.5		镀锌钢管螺纹连接, 公称直径25mm, 壁厚3.2mm, GB/T3091-2015	m	912	0.00	17.84	0.00	16270.08	16270.08		
16.1.6		镀锌钢管螺纹连接, 公称直径20mm, 壁厚2.8mm, GB/T3091-2015	m	1056	0.00	13.23	0.00	13970.88	13970.88		
16.2		管道闸阀安装					3216.03	2649.07	5865.10		
16.2.1		法兰阀门安装, 直径65mm	个	3	173.19	100.16	519.57	300.48	820.05		
16.2.2		螺纹阀门安装, 直径50mm	个	3	61.98	127.21	185.94	381.63	567.57		
16.2.3		螺纹阀门安装, 直径40mm	个	1	53.78	99.79	53.78	99.79	153.57		
16.2.4		螺纹阀门安装, 直径32mm	个	6	41.98	69.41	251.88	416.46	668.34		
16.2.5		螺纹阀门安装, 直径25mm	个	1	30.08	48.17	30.08	48.17	78.25		
16.2.6		螺纹阀门安装, 直径20mm	个	2	21.88	34.43	43.76	68.86	112.62		
16.2.7		止回阀(直径65mm)法兰安装	个	1	82.04	100.16	82.04	100.16	182.20		
16.2.8		总表法连接安装, 公称直径65mm	个	1	424.78	96.55	424.78	96.55	521.33		
16.2.9		非污阀, 螺纹阀门, 直径32mm (安装在主管末端, 主管低洼位置)	个	2	110.00	69.41	220.00	138.82	358.82		

投标人:

广西同业建设有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

阮服成

(签字)

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
16.2.10		DN25自动排气阀	个	10	72.92	48.17	729.20	481.70	1210.90		
16.2.11		螺纹减压阀安装, 直径20mm	个	15	45.00	34.43	675.00	516.45	1191.45		
16.3		管材配件					2010.00	0.00	2010.00		
16.3.1		弯头DN65	个	3	17.00	0.00	51.00	0.00	51.00		
16.3.2		异径三通DN65	个	3	19.00	0.00	57.00	0.00	57.00		
16.3.3		弯头DN50	个	38	15.00	0.00	570.00	0.00	570.00		
16.3.4		异径三通DN50	个	5	17.00	0.00	85.00	0.00	85.00		
16.3.5		弯头DN40	个	3	13.00	0.00	39.00	0.00	39.00		
16.3.6		异径三通DN40	个	2	15.00	0.00	30.00	0.00	30.00		
16.3.7		弯头DN32	个	35	9.00	0.00	315.00	0.00	315.00		
16.3.8		异径三通DN32	个	20	11.00	0.00	220.00	0.00	220.00		
16.3.9		弯头DN25	个	8	7.00	0.00	56.00	0.00	56.00		
16.3.10		异径三通DN25	个	4	9.00	0.00	36.00	0.00	36.00		
16.3.11		弯头DN20	个	85	5.00	0.00	425.00	0.00	425.00		
16.3.12		异径三通DN20	个	18	7.00	0.00	126.00	0.00	126.00		

投标人:

广西同业建设有限公司

法定代表人(或授权委托代理人):

梁服成

(盖单位公章)

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
17		九圩镇那朝村地陆屯					11379.53	77569.08	88948.61		
17.1		管道工程					0.00	68274.72	68274.72		
17.1.1		DN65镀锌钢管,壁厚4mm,电弧焊连接, GB/T3091-2015	m	156	0.00	48.34	0.00	7541.04	7541.04		
17.1.2		镀锌钢管螺纹连接,公称直径50mm,壁厚3.8mm, GB/T3091-2015	m	420	0.00	34.62	0.00	14540.40	14540.40		
17.1.3		镀锌钢管螺纹连接,公称直径40mm,壁厚3.5mm, GB/T3091-2015	m	168	0.00	27.48	0.00	4616.64	4616.64		
17.1.4		镀锌钢管螺纹连接,公称直径32mm,壁厚3.5mm, GB/T3091-2015	m	648	0.00	22.46	0.00	14554.08	14554.08		
17.1.5		镀锌钢管螺纹连接,公称直径25mm,壁厚3.2mm, GB/T3091-2015	m	696	0.00	17.84	0.00	12416.64	12416.64		
17.1.6		镀锌钢管螺纹连接,公称直径20mm,壁厚2.8mm, GB/T3091-2015	m	1104	0.00	13.23	0.00	14605.92	14605.92		
17.2		管道闸阀安装					9445.53	9294.36	18739.89		
17.2.1		法兰闸阀安装,直径65mm	个	2	173.19	100.16	346.38	200.32	546.70		
17.2.2		蝶阀安装,直径50mm	个	3	61.98	127.21	185.94	381.63	567.57		
17.2.3		蝶阀安装,直径40mm	个	1	53.78	99.79	53.78	99.79	153.57		

投标人:

法定代表人(或授权委托代理)

(盖单位公章)

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
17.2.4		螺纹闸阀安装, 直径32mm	个	2	41.98	69.41	83.96	138.82	222.78		
17.2.5		螺纹闸阀安装, 直径25mm	个	5	30.08	48.17	150.40	240.85	391.25		
17.2.6		螺纹闸阀安装, 直径20mm (70户, 安装于入户管后)	个	70	21.88	34.43	1531.60	2410.10	3941.70		
17.2.7		止回阀(直径65mm)法兰安装	个	1	82.04	100.16	82.04	100.16	182.20		
17.2.8		止回阀(直径50mm)螺纹安装	个	1	54.69	127.21	54.69	127.21	181.90		
17.2.9		螺纹止回阀安装, 直径20mm (安装于入户表前)	个	70	18.23	34.43	1276.10	2410.10	3686.20		
17.2.10		总表法兰连接安装, 公称直径65mm	个	1	424.78	96.55	424.78	96.55	521.33		
17.2.11		入户水表, 螺纹安装, 公称直径20mm	个	70	55.75	31.68	3902.50	2217.60	6120.10		
17.2.12		排污阀, 螺纹阀门, 直径32mm (安装于主管道末端或主管低洼位置排污)	个	7	110.00	69.41	770.00	485.87	1255.87		
17.2.13		DN25自动排气阀	个	8	72.92	48.17	583.36	385.36	968.72		
17.3		管材配件					1934.00	0.00	1934.00		
17.3.1		弯头DN65	个	6	17.00	0.00	102.00	0.00	102.00		
17.3.2		管箍DN50	个	11	15.00	0.00	165.00	0.00	165.00		

投标人:

恒同业建设有限公司

法定代表人(或授权委托代理人) 阮服成

(盖单位公章)

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
17.3.3		弯头DN40	个	5	13.00	0.00	65.00	0.00	65.00		
17.3.4		弯头DN32	个	14	9.00	0.00	126.00	0.00	126.00		
17.3.5		弯头DN25	个	15	7.00	0.00	105.00	0.00	105.00		
17.3.6		弯头DN20	个	75	5.00	0.00	375.00	0.00	375.00		
17.3.7		异径三通DN65	个	2	19.00	0.00	38.00	0.00	38.00		
17.3.8		异径三通DN50	个	5	17.00	0.00	85.00	0.00	85.00		
17.3.9		异径三通DN40	个	4	15.00	0.00	60.00	0.00	60.00		
17.3.10		异径三通DN32	个	7	11.00	0.00	77.00	0.00	77.00		
17.3.11		异径三通DN25	个	18	9.00	0.00	162.00	0.00	162.00		
17.3.12		异径三通DN20	个	82	7.00	0.00	574.00	0.00	574.00		
18		九圩镇梅洞村					951.93	2444.73	3396.66		
18.1		管道工程					0.00	2030.28	2030.28		
18.1.1		DN65镀锌钢管, 壁厚4mm, 电弧焊连接, 90°弯头1-2015	m	42	0.00	48.34	0.00	2030.28	2030.28		
18.2		管道阀门安装					862.93	414.45	1277.38		
18.2.1		法兰阀门安装, 直径65mm	个	1	173.19	100.16	173.19	100.16	273.35		

投标人:

西同业建设有限公司

法定代表人(或授权委托代理人)

(盖单位公章)

(签字)

2025年11月02日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 金城江区抗旱应急水源工程

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
18.2.2		止回阀(直径65mm)法兰安装	个	1	82.04	100.16	82.04	100.16	182.20		
18.2.3		总表法兰连接安装, 公称直径65mm	个	1	424.78	96.55	424.78	96.55	521.33		
18.2.4		排污阀, 螺纹阀门, 直径32mm (安装于主管道末端或主管低洼位置排污)	个	1	110.00	69.41	110.00	69.41	179.41		
18.2.5		DN25自动排气阀	个	1	72.92	48.17	72.92	48.17	121.09		
18.3		管材配件					89.00	0.00	89.00		
18.3.1		弯头DN65	个	3	17.00	0.00	51.00	0.00	51.00		
18.3.2		异径三通DN65	个	2	19.00	0.00	38.00	0.00	38.00		
19		白土乡德合村					2471.43	92309.86	94781.29		
19.1		管道工程					0.00	90981.36	90981.36		
19.1.1		镀锌钢管螺纹连接, 公称直径50mm, 壁厚3.8mm, GB/T3091-2015	m	2628	0.00	34.62	0.00	90981.36	90981.36		
19.2		管道阀门安装					2194.43	1328.50	3522.93		
19.2.1		法兰阀门安装, 直径65mm	个	2	173.19	100.16	346.38	200.32	546.70		
19.2.2		蝶阀安装, 直径65mm	个	2	61.98	127.21	123.96	254.42	378.38		
19.2.3		球阀(直径65mm)法兰安装	个	2	82.04	100.16	164.08	200.32	364.40		

投标人:

广西同业建设有限公司

法定代表人(或委托代理人):

张顺成

(盖单位公章)

(签字)

2025年11月02日

