

# 政府采购合同

项目名称：凭祥市行政村（社区）篮球场提升改造工程

项目编号：CZZC2025-C3-810054-GXLT

采购人：凭祥市文化旅游和体育广电局

成交供应商：广西研诺建设工程有限公司

签订日期：2025 年 7 月 18 日

政府采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

一、合同标的

1．项目一览表

| 序号                                                | 名称                  | 服务内容              | 数 量 | 单位 | 单 价 （ 元 ） | 总 价（元）    |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----|----|-----------|-----------|
| 1                                                 | 凭祥市行政村（社区）篮球场提升改造工程 | 详见商务条款偏离表及技术需求偏离表 | 1   | 项  | 946777.00 | 946777.00 |
| 人民币合计金额（大写）： <u>玖拾肆万陆仟柒佰柒拾柒元整元整</u> （¥946777.00元） |                     |                   |     |    |           |           |

2．合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、税费等所有费用。

二、项目概况

**项目名称：**凭祥市行政村（社区）篮球场提升改造工程

**改造范围：**凭祥市 26 个行政村（社区）篮球场，具体包括：

凭祥镇新华社区佳德小区、北大社区祥龙小区等（详见附件 1：篮球场清单及改造要求）；

各场地改造内容包含：伸缩缝修补、地面打磨 / 拉毛、丙烯酸地面铺设、场地划线等，部分场地需拆除硅 PU 地面或进行碎石垫层、混凝土硬化处理（具体工艺要求见采购说明）。

**合同金额：**人民币 946777.00 元（大写：玖拾肆万陆仟柒佰柒拾柒元整元整），

具体以双方确认的工程量清单为准。

### 三、付款方式

合同签订后支付合同金额的 30%预付款，待供应商完成所有篮球场改造工程并验收合格，采购人支付至合同金额的 100%，支付前，成交人按采购人的财务管理，开具同等额度的发票给采购人，采购人收发票后的 15 天内支付款项。

### 四、履约保证金

履约保证金金额：每分标按中标金额的 0 %。

### 五、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

### 六、履约期限

**1.工期：** 自合同签订之日起 90 日内完工，具体以甲方开工通知为准。

**2.施工要求：** 乙方需按采购说明中技术标准施工，如丙烯酸地面需满足“清扫吹灰→透明底漆→中涂刮砂找平→耐磨丙烯酸面漆”工艺，划线需符合体育场地标准（见采购说明各篮球场施工条款）。

### 七、质量标准与验收

**1.质量标准：** 工程质量需符合国家体育场地建设规范及采购说明要求，如地面平整度误差 $\leq 3\text{mm}/3\text{m}$ ，丙烯酸涂层厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。

#### 2.验收程序：

(1)乙方完工后提交竣工报告及验收申请；

(2)甲方在 10 个工作日内组织验收，验收依据为采购说明中的场地改造要求（含基层处理、面层施工等细节）。

### 八、双方权利与义务

## **1.甲方责任:**

- (1)提供场地原始资料, 施工便利及用水用电;
- (2)按合同约定支付款项。

## **2.乙方责任:**

- (1)按采购说明要求采购材料 (如 C25 混凝土、丙烯酸涂料), 确保材料合格证齐全;
- (2)承担施工安全责任, 因乙方原因造成的事故由乙方负责。

## **九、违约责任**

- 1.乙方逾期完工, 每延误 1 日按合同金额的 0.5% 支付违约金;
- 2.工程质量不合格, 乙方需无偿返工, 直至符合标准, 返工费用由乙方承担。

## **十、质保条款**

**质保期:** 1 年, 自验收合格之日起算;

**质保责任:** 在质保期内, 若出现地面开裂、涂层脱落等非除外情形导致的质量问题, 乙方应在接到甲方通知后 3 日内, 免费提供维修服务, 并确保维修后质量符合本合同约定标准。维修所产生的人工、材料等一切费用均由乙方承担。

**除外情形:** 因以下原因导致的场地损坏, 不在质保范围内:

**自然灾害因素:** 包括但不限于地震、洪水、台风、泥石流等不可抗力自然现象造成的结构性损坏;

**车辆碾压损耗:** 因频繁机动车碾压、超重荷载车辆通行等导致的地面开裂、沉降或铺装层破损;

**人为使用不当:** 非产品设计用途的违规使用、故意破坏、未按技术规范维护保养等人为因素引发的损坏。

## 十一、不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
- 3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十二、争议解决

因合同履行发生争议，双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

## 十三、合同的变更、终止与转让

- 1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
- 2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

## 十四、签订本合同依据

- 1.成交通知书；
- 2.竞标报价表；
- 3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；
- 4.响应文件中的其他相关文件。
- 5.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

## 十三、其他约定

合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同冲突时以补充协议为准。

## 十一、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应

当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方：（章）凭祥市文化旅游和体育广电局 乙方：（章）广西研诺建设工程有限公司



2025 年 7 月 18 日

2025 年 7 月 18 日

单位地址： 凭祥市南大路 7 号

单位地址：中国（广西）自由贸易试验区  
崇左片区凭祥市广西凭祥综合保税区卡  
凤物流加工区 2 号标准厂房四楼 401-5  
室（凭祥市友谊镇卡凤村卡防屯）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：0771-8521001

电话：0771-8524588

开户银行： 中国建设银行股份有限公司凭  
祥支行

开户银行：中国银行股份有限公司广西自  
贸区崇左片区凭祥支行

账号：45050159845100000166

账号：624973811782

## 中标(成交)通知书

广西研诺建设工程有限公司:

经评定, 编号为CZZC2025-C3-810054-GXLT采购文件中的凭祥市行政村(社区)篮球扬提升工程-分标1, 确定你公司中标(成交), 中标(成交)价格为946777元。

自此通知书发出之日起15天内, 与采购人签订政府采购合同。合同签订前, 需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件), 报我机构项目联系人确认。



广西隆泰招标代理有限公司

2025年07月08日

# 1. 竞标报价表及报价明细表

## (1) 竞标报价表

项目名称：凭祥市行政村（社区）篮球扬提升工程

项目编号：CZZC2025-C3-810054-GXLT

分标（如有）：无

供应商名称：广西研诺建设工程有限公司

| 序号                                    | 服务名称                  | 数量 | 单位 | 单价          | 总价          | 备注 |
|---------------------------------------|-----------------------|----|----|-------------|-------------|----|
| 1                                     | 凭祥市行政村（社区）<br>篮球扬提升工程 | 1  | 项  | 946777.00 元 | 946777.00 元 |    |
| 合计金额大写：人民币玖拾肆万陆仟柒佰柒拾柒元整（¥946777.00 元） |                       |    |    |             |             |    |

注：

- 1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
- 2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
- 3.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：廖军礼

供应商（盖公章）：广西研诺建设工程有限公司

日期：2025 年 7 月 7 日

## 四、商务条款偏离表、技术需求偏离表

### 商务条款偏离表

| 名称         | 磋商文件商务条款要求                                                                                                                 | 供应商的承诺                                                                                                                     | 偏离说明 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. 实施地点    | 采购人指定                                                                                                                      | 采购人指定                                                                                                                      | 无偏离  |
| 2. 合同签订时间  | 自成交通知书发出之日起 15 日内                                                                                                          | 自成交通知书发出之日起 15 日内                                                                                                          | 无偏离  |
| 3. 服务期限    | 自合同签订之日起 90 日历天内完成。                                                                                                        | 自合同签订之日起 90 日历天内完成。                                                                                                        | 无偏离  |
| 4. 售后服务要求: | 质保期: 壹年, 自验收合格之日起计算, 质保期内免费维修损坏的地面及划线。质保期内, 若出现地面开裂、涂层脱落、划线模糊等质量问题 (自然灾害因素、车辆碾压损耗及人为使用不当等均不在质保范围内), 成交供应商需在接到通知后 3 日内免费维修。 | 质保期: 壹年, 自验收合格之日起计算, 质保期内免费维修损坏的地面及划线。质保期内, 若出现地面开裂、涂层脱落、划线模糊等质量问题 (自然灾害因素、车辆碾压损耗及人为使用不当等均不在质保范围内), 成交供应商需在接到通知后 3 日内免费维修。 | 无偏离  |
| 5. 付款方式    | 合同签订后支付预付款的 30%, 待供应商完成所有篮球场改造工程并验收合格, 采购人支付至合同金额的 100%, 支付前, 成交人按采购人的财务管理, 开具同等额度的发票给采购人, 采购人收发票后的 15 天内支付款               | 合同签订后支付预付款的 30%, 待我公司完成所有篮球场改造工程并验收合格, 采购人支付至合同金额的 100%, 支付前, 我公司按采购人的财务管理, 开具同等额度的发票给采购人, 采购人收发票后的 15 天内支付                | 无偏离  |

|         |                                                                        |                                                                        |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | 项。                                                                     | 款项。                                                                    |     |
| 6. 质量要求 | 符合《凭祥市行政村（社区）篮球场提升改造采购说明》工艺要求。                                         | 符合《凭祥市行政村（社区）篮球场提升改造采购说明》工艺要求。                                         | 无偏离 |
| 7. 验收要求 | 由采购人依据《采购说明》中各篮球场基层处理、丙烯酸铺设、场地划线等工艺要求及国家现行篮球场地质量验收规范，对完工项目进行整体验收并确认合格。 | 由采购人依据《采购说明》中各篮球场基层处理、丙烯酸铺设、场地划线等工艺要求及国家现行篮球场地质量验收规范，对完工项目进行整体验收并确认合格。 | 无偏离 |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

供应商（盖公章）：广西研诺建设工程有限公司

日期：2025 年 7 月 7 日



### 技术需求偏离表

| 序号 | 名称    | 磋商文件技术需求                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 竞标响应                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 偏离说明 | 备注 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 标的的名称 | 凭祥市行政村（社区）篮球扬提升工程                                                                                                                                                                                                                                                                                | 凭祥市行政村（社区）篮球扬提升工程                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 无偏离  |    |
| 2  | 数量及单位 | 1 项                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 项                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无偏离  |    |
| 3  | 服务要求  | <p><b>1. 服务需求</b></p> <p>详见附件 1《凭祥市行政村（社区）篮球场提升改造采购说明》</p> <p><b>2. 材料要求</b></p> <p>(1) 成交供应商自行采购的材料应满足规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。我成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人认可。如采购人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。</p> | <p><b>1. 服务需求</b></p> <p>详见附件 1《凭祥市行政村（社区）篮球场提升改造采购说明》</p> <p><b>2. 材料要求</b></p> <p>(1) 我公司自行采购的材料应满足规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。我公司选定的材料供应厂家和价格须经采购人认可。如采购人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，我公司一定服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由我公司自负。因我公司自行采购的材料质量引起的工程质量问题由我公司承担所造成的一切损失。</p> <p>(2) 如本项目采购人对工程</p> | 无偏离  |    |

|     |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |  |  |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |  | <p>(2) 如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌。</p> <p>(3) 对于采购人参考品牌的材料，供应商如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应向采购人或采购代理机构提出。</p> | <p>质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，我公司可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌。</p> <p>(3) 对于采购人参考品牌的材料，我公司如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应向采购人或采购代理机构提出。</p> |  |  |
| 4   |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |  |  |
| 5   |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |  |  |
| ... |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：  廖军礼

供应商（盖公章）： 广西研诺建设工程有限公司

日期：2025 年 7 月 7 日

附件 1:

## 凭祥市行政村（社区）篮球场提升改造

# 采 购 说 明

采购单位：凭祥市文化旅游和体育广电局

# 凭祥市行政村（社区）篮球场提升改造 采购说明

采购单位：凭祥市文化旅游和体育广电局

## 总说明

凭祥市行政村（社区）篮球场提升改造主要是采购丙烯酸针对篮球场地面提升改造，改产品优点为双重环保材料无需添加化学助剂，对气候环境的适应性强，高强度涂层，防滑和耐磨处理，不易起粉，并可有效减少意外伤害，同时维护简单，面层表面孔隙少、平整度高，维护保养简单，费用低拒绝剥离与气泡运用密封涂层的分层工艺，各面层之间的附着力强，同时通过现代科学生产工艺形成的特殊树脂结构组成的丙烯酸酯类水性环保产品，对光的吸收峰处于太阳光谱范围外，所以具备优越的耐光性和抗户外老化性能；本采购项目需求中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求，具体参见清单项目要求和项目需求表中表述；同时以下是根据现场勘察的实际情况，凭祥市行政村（社区）篮球场现状情况：

- 一、凭祥镇新华社区佳德小区篮球场—现状为已损坏丙烯酸地面（篮球场面积：491.36㎡，其中排球场面积：72㎡）。
- 二、凭祥镇北大社区祥龙小区篮球场—现状为已损坏硅PU地面（篮球场面积：491.36㎡，其中排球场面积：72㎡）。
- 三、凭祥镇竹山村把满屯篮球场—现状为混凝土硬化地面（篮球场面积：491.36㎡，其中排球场面积：72㎡）。
- 四、凭祥镇前进村篮球场—现状为已损坏丙烯酸地面（篮球场面积：491.36㎡，其中排球场面积：72㎡）。
- 五、凭祥镇南山村篮球场—现状为混凝土硬化地面（篮球场面积：491.36㎡，其中排球场面积：72㎡）。
- 六、凭祥镇柳班村篮球场—现状为混凝土硬化地面（篮球场面积：491.36㎡，其中排球场面积：72㎡）。
- 七、凭祥镇新华社区祥信小区篮球场—现状为已损坏丙烯酸地面（篮球场面积：491.36㎡，其中排球场面积：72㎡）。
- 八、凭祥镇狮子山社区住建篮球场—现状为已损坏丙烯酸地面（篮球场面积：491.36㎡，其中排球场面积：72㎡）。
- 九、友谊镇礼茶村板价屯篮球场—现状为混凝土硬化地面（篮球场面积：491.36㎡，其中排球场面积：72㎡）。
- 十、友谊镇匠龙村篮球场—现状为混凝土硬化地面（篮球场面积：491.36㎡）。
- 十一、上石镇白龙村那孝屯篮球场—现状为已损坏丙烯酸地面（篮球场面积：491.36㎡）。
- 十二、上石镇镇政府篮球场—现状为已损坏丙烯酸地面（篮球场面积：491.36㎡，其中排球场面积：72㎡）。
- 十三、上石镇上石社区篮球场—现状为已损坏硅PU地面（篮球场面积：491.36㎡，其中排球场面积：72㎡）。
- 十四、上石镇练江村篮球场—现状为已损坏硅PU地面（篮球场面积：491.36㎡）。
- 十五、上石镇板旺村板标屯篮球场—现状为混凝土硬化地面（篮球场面积：491.36㎡）。
- 十六、上石镇浦东村篮球场—现状为已损坏硅PU地面（篮球场面积：491.36㎡）。
- 十七、上石镇燕安村马约屯篮球场——现状为回填素土地面（篮球场面积：594㎡）。  
（要求先平整、夯实、100mm碎石垫层、C25混凝土硬化完成后方可采购丙烯酸地面）
- 十八、上石镇白龙村叫条屯篮球场——现状为50碎石地面（篮球场面积：594㎡）。  
（要求重新平整、夯实、50mm碎石垫层、C25混凝土硬化完成后方可采购丙烯酸地面）
- 十九、夏石镇新鸣村篮球场—现状为已损坏丙烯酸地面（篮球场面积：491.36㎡）。
- 二十、夏石镇白马村那拉屯篮球场—现状为混凝土硬化地面（篮球场面积：491.36㎡）。
- 二十一、夏石镇夏石社区派道屯篮球场—现状为混凝土硬化地面（篮球场面积：491.36㎡）。
- 二十二、夏石镇榴利村吟咀屯篮球场—现状为已损坏混凝土硬化地面（篮球场面积：491.36㎡）。  
（要求原地拉毛处理、150mmC25混凝土硬化完成后方可采购丙烯酸地面）
- 二十三、夏石镇哨平村篮球场—现状为混凝土硬化地面（篮球场面积：491.36㎡）。
- 二十四、夏石镇夏桐村篮球场—现状为混凝土硬化地面（篮球场面积：491.36㎡）。
- 二十五、夏石镇那留村那僚屯篮球场—现状为混凝土硬化地面（篮球场面积：491.36㎡）。
- 二十六、夏石镇丰乐村板增屯篮球场—现状为混凝土硬化地面（篮球场面积：491.36㎡）。

| 序号               | 名目              | 单位 | 数量     | 项目要求和技术需求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、凭祥镇新华社区佳德小区篮球场 |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注，伸缩缝修补，水泥路面快速修补料盖面覆盖（产品自检——初凝时间≤30min，终凝时间≤50min，6h抗压强度≥15.0MPa，24抗压强度≥0.6）；<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨（见水泥面）；<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                | 丙烯酸地面           | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm，冲击吸收40.1%，垂直变形1.6mm，抗滑值58.8BPN，拉伸强度0.85MPa，拉伸伸长率93.4%，阻燃性能Ⅰ级；<br>2、天料含量，3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和，3种邻苯二甲酸化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和，18种多环芳烃总和，苯并[a]芘，短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），可溶性铅，（C10-C13），4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA），游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和性锅，可溶性铬，可溶性汞，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，甲醛释放量，量，甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量，二硫化碳释放量，气味等级；<br>3、材料使用流程：基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3                | 篮球场场地划线         | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆，人工清扫场地，定位，美纹纸胶带粘贴，粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                | 排球场地划线          | m² | 72     | 1、高耐磨道路划线漆，人工清扫场地，定位，美纹纸胶带粘贴，粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 二、凭祥镇北大社区祥龙小区篮球场 |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                | 原已损坏硅PU地面拆除     | m² | 491.36 | 1、人工环氧地坪打磨机打磨；<br>2、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注，伸缩缝修补，水泥路面快速修补料盖面覆盖（产品自检——初凝时间≤30min，终凝时间≤50min，6h抗压强度≥15.0MPa，24抗压强度≥0.6）；<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨（见水泥面）；<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3                | 丙烯酸地面           | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm，冲击吸收40.1%，垂直变形1.6mm，抗滑值58.8BPN，拉伸强度0.85MPa，拉伸伸长率93.4%，阻燃性能Ⅰ级；<br>2、天料含量，3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和，3种邻苯二甲酸化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和，18种多环芳烃总和，苯并[a]芘，短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），可溶性铅，（C10-C13），4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA），游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和性锅，可溶性铬，可溶性汞，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，甲醛释放量，量，甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量，二硫化碳释放量，气味等级；<br>3、材料使用流程：基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 4                | 篮球场场地划线         | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆，人工清扫场地，定位，美纹纸胶带粘贴，粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                | 排球场地划线          | m² | 72     | 1、高耐磨道路划线漆，人工清扫场地，定位，美纹纸胶带粘贴，粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 三、凭祥镇竹山村把满屯篮球场   |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                | 伸缩缝修补、全场拉毛、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注，伸缩缝修补，水泥路面快速修补料盖面覆盖（产品自检——初凝时间≤30min，终凝时间≤50min，6h抗压强度≥15.0MPa，24抗压强度≥0.6）；<br>2、人工环氧地坪打磨机拉毛；<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                            |

|             |                 |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2           | 丙烯酸地面           | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm,冲击吸收40.1%,垂直变形1.6mm,抗滑值58.8BPN,拉伸强度0.85MPa,拉断伸长率93.4%,阻燃性能I级;<br>2、天料含量,3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和,3种邻苯二甲酸化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和,18种多环芳烃总和,苯并[a]芘,短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和,游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),可溶性铅,(C10-C13),4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA),游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和性锅,可溶性铬,可溶性汞,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量,甲醛释放量,量,甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量,二硫化碳释放量,气味等级;<br>3、材料使用流程:基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3           | 篮球场场地划线         | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4           | 排球场地划线          | m <sup>2</sup> | 72     | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 四、凭祥镇前进村篮球场 |                 |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1           | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注,伸缩缝修补,水泥路面快速修补料盖面覆盖(产品自检——初凝时间≤30min,终凝时间≤50min,6h抗压强度≥15.0MPa,24抗压强度≥0.6);<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨(见水泥面);<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2           | 丙烯酸地面           | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm,冲击吸收40.1%,垂直变形1.6mm,抗滑值58.8BPN,拉伸强度0.85MPa,拉断伸长率93.4%,阻燃性能I级;<br>2、天料含量,3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和,3种邻苯二甲酸化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和,18种多环芳烃总和,苯并[a]芘,短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和,游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),可溶性铅,(C10-C13),4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA),游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和性锅,可溶性铬,可溶性汞,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量,甲醛释放量,量,甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量,二硫化碳释放量,气味等级;<br>3、材料使用流程:基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3           | 篮球场场地划线         | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4           | 排球场地划线          | m <sup>2</sup> | 72     | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 五、凭祥镇南山村篮球场 |                 |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1           | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注,伸缩缝修补,水泥路面快速修补料盖面覆盖(产品自检——初凝时间≤30min,终凝时间≤50min,6h抗压强度≥15.0MPa,24抗压强度≥0.6);<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨(见水泥面);<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2           | 丙烯酸地面           | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm,冲击吸收40.1%,垂直变形1.6mm,抗滑值58.8BPN,拉伸强度0.85MPa,拉断伸长率93.4%,阻燃性能I级;<br>2、天料含量,3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和,3种邻苯二甲酸化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和,18种多环芳烃总和,苯并[a]芘,短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和,游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),可溶性铅,(C10-C13),4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA),游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和性锅,可溶性铬,可溶性汞,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量,甲醛释放量,量,甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量,二硫化碳释放量,气味等级;<br>3、材料使用流程:基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3           | 篮球场场地划线         | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4           | 排球场地划线          | m <sup>2</sup> | 72     | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 六、凭祥镇柳班村篮球场 |                 |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1           | 伸缩缝修补、打磨、清理清洁   | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注,伸缩缝修补,水泥路面快速修补料盖面覆盖(产品自检——初凝时间≤30min,终凝时间≤50min,6h抗压强度≥15.0MPa,24抗压强度≥0.6);<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨(见水泥面);<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                      |

|                  |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                | 丙烯酸地面           | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm，冲击吸收40.1%，垂直变形1.6mm，抗滑值58.8BPN，拉伸强度0.85MPa，拉伸伸长率93.4%，阻燃性能I级；<br>2、天料含量，3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和，3种邻苯二甲酸化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和，18种多环芳烃总和，苯并[a]芘，短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），可溶性铅，（C10-C13），4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA），游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和性锅，可溶性铬，可溶性汞，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，甲醛释放量，量，甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量，二硫化碳释放量，气味等级；<br>3、材料使用流程：基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3                | 篮球场场地划线         | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆，人工清扫场地，定位，美纹纸胶带粘贴，粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                | 排球场地划线          | m² | 72     | 1、高耐磨道路划线漆，人工清扫场地，定位，美纹纸胶带粘贴，粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 七、凭祥镇新华社区祥信小区篮球场 |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注，伸缩缝修补，水泥路面快速修补料盖面覆盖（产品自检——初凝时间≤30min，终凝时间≤50min，6h抗压强度≥15.0MPa，24抗压强度≥0.6）；<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨（见水泥面）；<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                | 丙烯酸地面           | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm，冲击吸收40.1%，垂直变形1.6mm，抗滑值58.8BPN，拉伸强度0.85MPa，拉伸伸长率93.4%，阻燃性能I级；<br>2、天料含量，3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和，3种邻苯二甲酸化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和，18种多环芳烃总和，苯并[a]芘，短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），可溶性铅，（C10-C13），4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA），游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和性锅，可溶性铬，可溶性汞，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，甲醛释放量，量，甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量，二硫化碳释放量，气味等级；<br>3、材料使用流程：基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3                | 篮球场场地划线         | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆，人工清扫场地，定位，美纹纸胶带粘贴，粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                | 排球场地划线          | m² | 72     | 1、高耐磨道路划线漆，人工清扫场地，定位，美纹纸胶带粘贴，粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 八、凭祥镇狮子山社区住建篮球场  |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注，伸缩缝修补，水泥路面快速修补料盖面覆盖（产品自检——初凝时间≤30min，终凝时间≤50min，6h抗压强度≥15.0MPa，24抗压强度≥0.6）；<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨（见水泥面）；<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                | 丙烯酸地面           | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm，冲击吸收40.1%，垂直变形1.6mm，抗滑值58.8BPN，拉伸强度0.85MPa，拉伸伸长率93.4%，阻燃性能I级；<br>2、天料含量，3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和，3种邻苯二甲酸化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和，18种多环芳烃总和，苯并[a]芘，短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），可溶性铅，（C10-C13），4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA），游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和性锅，可溶性铬，可溶性汞，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，甲醛释放量，量，甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量，二硫化碳释放量，气味等级；<br>3、材料使用流程：基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3                | 篮球场场地划线         | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆，人工清扫场地，定位，美纹纸胶带粘贴，粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                | 排球场地划线          | m² | 72     | 1、高耐磨道路划线漆，人工清扫场地，定位，美纹纸胶带粘贴，粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 九、友谊镇礼茶村板屯篮球场    |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注，伸缩缝修补，水泥路面快速修补料盖面覆盖（产品自检——初凝时间≤30min，终凝时间≤50min，6h抗压强度≥15.0MPa，24抗压强度≥0.6）；<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨（见水泥面）；<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                      |

|                 |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2               | 丙烯酸地面           | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm, 冲击吸收40.1%, 垂直变形1.6mm, 抗滑值58.8BPN, 拉伸强度0.85MPa, 拉伸伸长率93.4%, 阻燃性能 I 级;<br>2、天料含量, 3种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和, 3种邻苯二甲酸化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和, 18种多环芳烃总和, 苯并[a]芘, 短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和, 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI), 可溶性铅, (C10-C13), 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA), 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和性锅, 可溶性铬, 可溶性汞, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量, 甲醛释放量, 量, 甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量, 二硫化碳释放量, 气味等级;<br>3、材料使用流程: 基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3               | 篮球场场地划线         | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆, 人工清扫场地, 定位, 美纹纸胶带粘贴, 粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4               | 排球场地划线          | m² | 72     | 1、高耐磨道路划线漆, 人工清扫场地, 定位, 美纹纸胶带粘贴, 粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 十、友谊镇匠龙村篮球场     |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1               | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注, 伸缩缝修补, 水泥路面快速修补料盖面覆盖 (产品自检——初凝时间≤30min, 终凝时间≤50min, 6h抗压强度≥15.0MPa, 24抗压强度≥0.6);<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨 (见水泥面);<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2               | 丙烯酸地面           | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm, 冲击吸收40.1%, 垂直变形1.6mm, 抗滑值58.8BPN, 拉伸强度0.85MPa, 拉伸伸长率93.4%, 阻燃性能 I 级;<br>2、天料含量, 3种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和, 3种邻苯二甲酸化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和, 18种多环芳烃总和, 苯并[a]芘, 短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和, 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI), 可溶性铅, (C10-C13), 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA), 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和性锅, 可溶性铬, 可溶性汞, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量, 甲醛释放量, 量, 甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量, 二硫化碳释放量, 气味等级;<br>3、材料使用流程: 基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3               | 篮球场场地划线         | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆, 人工清扫场地, 定位, 美纹纸胶带粘贴, 粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 十一、上石镇白龙村那孝屯篮球场 |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1               | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注, 伸缩缝修补, 水泥路面快速修补料盖面覆盖 (产品自检——初凝时间≤30min, 终凝时间≤50min, 6h抗压强度≥15.0MPa, 24抗压强度≥0.6);<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨 (见水泥面);<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2               | 丙烯酸地面           | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm, 冲击吸收40.1%, 垂直变形1.6mm, 抗滑值58.8BPN, 拉伸强度0.85MPa, 拉伸伸长率93.4%, 阻燃性能 I 级;<br>2、天料含量, 3种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和, 3种邻苯二甲酸化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和, 18种多环芳烃总和, 苯并[a]芘, 短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和, 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI), 可溶性铅, (C10-C13), 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA), 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和性锅, 可溶性铬, 可溶性汞, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量, 甲醛释放量, 量, 甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量, 二硫化碳释放量, 气味等级;<br>3、材料使用流程: 基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3               | 篮球场场地划线         | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆, 人工清扫场地, 定位, 美纹纸胶带粘贴, 粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 十二、上石镇政府篮球场     |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1               | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注, 伸缩缝修补, 水泥路面快速修补料盖面覆盖 (产品自检——初凝时间≤30min, 终凝时间≤50min, 6h抗压强度≥15.0MPa, 24抗压强度≥0.6);<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨 (见水泥面);<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                 |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2               | 丙烯酸地面           | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm,冲击吸收40.1%,垂直变形1.6mm,抗滑值58.8BPN,拉伸强度0.85MPa,拉断伸长率93.4%,阻燃性能I级;<br>2、天料含量,3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和,3种邻苯二甲酸化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和,18种多环芳烃总和,苯并[a]芘,短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和,游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),可溶性铅,(C10-C13),4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA),游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和性锅,可溶性铬,可溶性汞,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量,甲醛释放量,量,甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量,二硫化碳释放量,气味等级;<br>3、材料使用流程:基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3               | 篮球场场地划线         | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4               | 排球场地划线          | m² | 72     | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 十三、上石镇上石社区篮球场   |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1               | 原已损坏硅PU地面拆除     | m² | 491.36 | 1、人工环氧地坪打磨机打磨;<br>2、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2               | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注,伸缩缝修补,水泥路面快速修补料盖面覆盖(产品自检——初凝时间≤30min,终凝时间≤50min,6h抗压强度≥15.0MPa,24抗压强度≥0.6);<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨(见水泥面);<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3               | 丙烯酸地面           | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm,冲击吸收40.1%,垂直变形1.6mm,抗滑值58.8BPN,拉伸强度0.85MPa,拉断伸长率93.4%,阻燃性能I级;<br>2、天料含量,3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和,3种邻苯二甲酸化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和,18种多环芳烃总和,苯并[a]芘,短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和,游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),可溶性铅,(C10-C13),4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA),游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和性锅,可溶性铬,可溶性汞,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量,甲醛释放量,量,甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量,二硫化碳释放量,气味等级;<br>3、材料使用流程:基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 4               | 篮球场场地划线         | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5               | 排球场地划线          | m² | 72     | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 十四、上石镇练江村篮球场    |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1               | 原已损坏硅PU地面拆除     | m² | 491.36 | 1、人工环氧地坪打磨机打磨;<br>2、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2               | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注,伸缩缝修补,水泥路面快速修补料盖面覆盖(产品自检——初凝时间≤30min,终凝时间≤50min,6h抗压强度≥15.0MPa,24抗压强度≥0.6);<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨(见水泥面);<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3               | 丙烯酸地面           | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm,冲击吸收40.1%,垂直变形1.6mm,抗滑值58.8BPN,拉伸强度0.85MPa,拉断伸长率93.4%,阻燃性能I级;<br>2、天料含量,3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和,3种邻苯二甲酸化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和,18种多环芳烃总和,苯并[a]芘,短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和,游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),可溶性铅,(C10-C13),4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA),游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和性锅,可溶性铬,可溶性汞,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量,甲醛释放量,量,甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量,二硫化碳释放量,气味等级;<br>3、材料使用流程:基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 4               | 篮球场场地划线         | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 十五、上石镇板旺村板标屯篮球场 |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1               | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、人工环氧地坪打磨机打磨;<br>2、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                 |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2               | 丙烯酸地面             | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm, 冲击吸收40.1%, 垂直变形1.6mm, 抗滑值58.8BPN, 拉伸强度0.85MPa, 拉伸伸长率93.4%, 阻燃性能 I 级;<br>2、天料含量, 3种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和, 3种邻苯二甲酸化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和, 18种多环芳烃总和, 苯并[a]芘, 短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和, 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI), 可溶性铅, (C10-C13), 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA), 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和性锅, 可溶性铬, 可溶性汞, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量, 甲醛释放量, 量, 甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量, 二硫化碳释放量, 气味等级;<br>3、材料使用流程: 基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3               | 篮球场场地划线           | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆, 人工清扫场地, 定位, 美纹纸胶带粘贴, 粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 十六、上石镇浦东村篮球场    |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1               | 原已损坏硅PU地面拆除       | m² | 491.36 | 1、人工环氧地坪打磨机打磨;<br>2、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2               | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁   | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注, 伸缩缝修补, 水泥路面快速修补料盖面覆盖 (产品自检——初凝时间≤30min, 终凝时间≤50min, 6h抗压强度≥15.0MPa, 24抗压强度≥0.6);<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨 (见水泥面);<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3               | 丙烯酸地面             | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm, 冲击吸收40.1%, 垂直变形1.6mm, 抗滑值58.8BPN, 拉伸强度0.85MPa, 拉伸伸长率93.4%, 阻燃性能 I 级;<br>2、天料含量, 3种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和, 3种邻苯二甲酸化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和, 18种多环芳烃总和, 苯并[a]芘, 短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和, 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI), 可溶性铅, (C10-C13), 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA), 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和性锅, 可溶性铬, 可溶性汞, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量, 甲醛释放量, 量, 甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量, 二硫化碳释放量, 气味等级;<br>3、材料使用流程: 基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 4               | 篮球场场地划线           | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆, 人工清扫场地, 定位, 美纹纸胶带粘贴, 粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 十七、上石镇燕安村马约屯篮球场 |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1               | 场地平整              | m² | 594    | 人工、勾机平整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2               | 填土碾压夯实 (夯实度大于95%) | m² | 594    | 压路机碾压夯实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3               | 100mm碎石           | m² | 594    | 100mm碎石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4               | C25混凝土地面硬化        | m² | 594    | 150厚C25混凝土、塑料膜养生、伸缩缝切割—缝中填沥青玛蹄脂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5               | 丙烯酸地面             | m² | 594    | 1、物理性能—厚度13.2mm, 冲击吸收40.1%, 垂直变形1.6mm, 抗滑值58.8BPN, 拉伸强度0.85MPa, 拉伸伸长率93.4%, 阻燃性能 I 级;<br>2、天料含量, 3种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和, 3种邻苯二甲酸化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和, 18种多环芳烃总和, 苯并[a]芘, 短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和, 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI), 可溶性铅, (C10-C13), 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA), 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和性锅, 可溶性铬, 可溶性汞, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量, 甲醛释放量, 量, 甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量, 二硫化碳释放量, 气味等级;<br>3、材料使用流程: 基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 6               | 篮球场场地划线           | m² | 594    | 1、高耐磨道路划线漆, 人工清扫场地, 定位, 美纹纸胶带粘贴, 粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 十八、上石镇白龙村叫条屯篮球场 |                   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1               | 场地平整              | m² | 594    | 人工标注定位水平点、勾机平整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2               | 50mm碎石垫层          | m² | 594    | 人工标注水平点、碎石垫层、勾机平整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3               | 地面硬化              | m² | 594    | 150厚C25混凝土、塑料膜养生、伸缩缝切割—缝中填沥青玛蹄脂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                   |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                 | 丙烯酸地面           | m² | 594    | 1、物理性能—厚度13.2mm,冲击吸收40.1%,垂直变形1.6mm,抗滑值58.8BPN,拉伸强度0.85MPa,拉断伸长率93.4%,阻燃性能I级;<br>2、天料含量,3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和,3种邻苯二甲酸化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和,18种多环芳烃总和,苯并[a]芘,短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和,游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),可溶性铅,(C10-C13),4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA),游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和性锅,可溶性铬,可溶性汞,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量,甲醛释放量,量,甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量,二硫化碳释放量,气味等级;<br>3、材料使用流程:基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 5                 | 篮球场场地划线         | m² | 594    | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 十九、夏石镇新鸣村篮球场      |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                 | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注,伸缩缝修补,水泥路面快速修补料盖面覆盖(产品自检——初凝时间≤30min,终凝时间≤50min,6h抗压强度≥15.0MPa,24抗压强度≥0.6);<br>2、人工环氧地坪打磨机打磨(见水泥面);<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                 | 丙烯酸地面           | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm,冲击吸收40.1%,垂直变形1.6mm,抗滑值58.8BPN,拉伸强度0.85MPa,拉断伸长率93.4%,阻燃性能I级;<br>2、天料含量,3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和,3种邻苯二甲酸化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和,18种多环芳烃总和,苯并[a]芘,短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和,游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),可溶性铅,(C10-C13),4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA),游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和性锅,可溶性铬,可溶性汞,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量,甲醛释放量,量,甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量,二硫化碳释放量,气味等级;<br>3、材料使用流程:基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3                 | 篮球场场地划线         | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 二十、夏石镇白马村那拉屯篮球场   |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                 | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注,伸缩缝修补,水泥路面快速修补料盖面覆盖(产品自检——初凝时间≤30min,终凝时间≤50min,6h抗压强度≥15.0MPa,24抗压强度≥0.6);<br>2、人工环氧地坪打磨机拉毛;<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                 | 丙烯酸地面           | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm,冲击吸收40.1%,垂直变形1.6mm,抗滑值58.8BPN,拉伸强度0.85MPa,拉断伸长率93.4%,阻燃性能I级;<br>2、天料含量,3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和,3种邻苯二甲酸化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和,18种多环芳烃总和,苯并[a]芘,短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和,游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),可溶性铅,(C10-C13),4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA),游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和性锅,可溶性铬,可溶性汞,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量,甲醛释放量,量,甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量,二硫化碳释放量,气味等级;<br>3、材料使用流程:基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3                 | 篮球场场地划线         | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 二十一、夏石镇夏石社区派道屯篮球场 |                 |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                 | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注,伸缩缝修补,水泥路面快速修补料盖面覆盖(产品自检——初凝时间≤30min,终凝时间≤50min,6h抗压强度≥15.0MPa,24抗压强度≥0.6);<br>2、人工环氧地坪打磨机拉毛;<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                            |

|                  |                             |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                | 丙烯酸地面                       | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm，冲击吸收40.1%，垂直变形1.6mm，抗滑值58.8BPN，拉伸强度0.85MPa，拉断伸长率93.4%，阻燃性能Ⅰ级；<br>2、天料含量，3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和，3种邻苯二甲酸化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和，18种多环芳烃总和，苯并[a]芘，短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），可溶性铅，（C10-C13），4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA），游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和性锅，可溶性铬，可溶性汞，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，甲醛释放量，量，甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量，二硫化碳释放量，气味等级；<br>3、材料使用流程：基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3                | 篮球场场地划线                     | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆，人工清扫场地，定位，美纹纸胶带粘贴，粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 二十二、夏石镇榴利村岭咀屯篮球场 |                             |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                | 地面拉毛                        | m² | 594    | 人工电镐凿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                | 地面硬化                        | m² | 594    | 150厚C25混凝土、塑料膜养生、升缩缝切割—缝中填沥青玛蹄脂（材料运距28KM）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                | 丙烯酸地面                       | m² | 594    | 1、物理性能—厚度13.2mm，冲击吸收40.1%，垂直变形1.6mm，抗滑值58.8BPN，拉伸强度0.85MPa，拉断伸长率93.4%，阻燃性能Ⅰ级；<br>2、天料含量，3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和，3种邻苯二甲酸化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和，18种多环芳烃总和，苯并[a]芘，短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），可溶性铅，（C10-C13），4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA），游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和性锅，可溶性铬，可溶性汞，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，甲醛释放量，量，甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量，二硫化碳释放量，气味等级；<br>3、材料使用流程：基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 4                | 篮球场场地划线                     | m² | 594    | 1、高耐磨道路划线漆，人工清扫场地，定位，美纹纸胶带粘贴，粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 二十三、夏石镇哨哨村篮球场    |                             |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                | 升缩缝修补、全场打磨、清理清洁（含原球场分线贴砖处理） | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注，升缩缝修补，水泥路面快速修补料盖面覆盖（产品自检——初凝时间≤30min，终凝时间≤50min，6h抗压强度≥15.0MPa，24抗压强度≥0.6）；<br>2、人工环氧地坪打磨机拉毛，含原球场分线贴砖凿除后修补；<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                | 丙烯酸地面                       | m² | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm，冲击吸收40.1%，垂直变形1.6mm，抗滑值58.8BPN，拉伸强度0.85MPa，拉断伸长率93.4%，阻燃性能Ⅰ级；<br>2、天料含量，3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和，3种邻苯二甲酸化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和，18种多环芳烃总和，苯并[a]芘，短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），可溶性铅，（C10-C13），4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA），游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和性锅，可溶性铬，可溶性汞，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，甲醛释放量，量，甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量，二硫化碳释放量，气味等级；<br>3、材料使用流程：基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3                | 篮球场场地划线                     | m² | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆，人工清扫场地，定位，美纹纸胶带粘贴，粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 二十四、夏石镇夏桐村篮球场    |                             |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                | 升缩缝修补、全场打磨、清理清洁             | m² | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注，升缩缝修补，水泥路面快速修补料盖面覆盖（产品自检——初凝时间≤30min，终凝时间≤50min，6h抗压强度≥15.0MPa，24抗压强度≥0.6）；<br>2、人工环氧地坪打磨机拉毛；<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                            |

|                  |                 |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                | 丙烯酸地面           | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm,冲击吸收40.1%,垂直变形1.6mm,抗滑值58.8BPN,拉伸强度0.85MPa,拉断伸长率93.4%,阻燃性能I级;<br>2、天料含量,3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和,3种邻苯二甲酸化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和,18种多环芳烃总和,苯并[a]芘,短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和,游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),可溶性铅,(C10-C13),4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA),游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和性锅,可溶性铬,可溶性汞,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量,甲醛释放量,量,甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量,二硫化碳释放量,气味等级;<br>3、材料使用流程:基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3                | 篮球场场地划线         | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 二十五、夏石镇那留村那僚屯篮球场 |                 |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注,伸缩缝修补,水泥路面快速修补料盖面覆盖(产品自检——初凝时间≤30min,终凝时间≤50min,6h抗压强度≥15.0MPa,24抗压强度≥0.6);<br>2、人工环氧地坪打磨机拉毛;<br>3、人工清洁场地。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                | 丙烯酸地面           | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm,冲击吸收40.1%,垂直变形1.6mm,抗滑值58.8BPN,拉伸强度0.85MPa,拉断伸长率93.4%,阻燃性能I级;<br>2、天料含量,3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和,3种邻苯二甲酸化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和,18种多环芳烃总和,苯并[a]芘,短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和,游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),可溶性铅,(C10-C13),4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA),游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和性锅,可溶性铬,可溶性汞,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量,甲醛释放量,量,甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量,二硫化碳释放量,气味等级;<br>3、材料使用流程:基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3                | 篮球场场地划线         | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 二十六、夏石镇丰乐村板增屯篮球场 |                 |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                | 伸缩缝修补、全场打磨、清理清洁 | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、地面裂缝高强无收缩灌浆料灌注,伸缩缝修补,水泥路面快速修补料盖面覆盖(产品自检——初凝时间≤30min,终凝时间≤50min,6h抗压强度≥15.0MPa,24抗压强度≥0.6);                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                | 丙烯酸地面           | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、物理性能—厚度13.2mm,冲击吸收40.1%,垂直变形1.6mm,抗滑值58.8BPN,拉伸强度0.85MPa,拉断伸长率93.4%,阻燃性能I级;<br>2、天料含量,3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和,3种邻苯二甲酸化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和,18种多环芳烃总和,苯并[a]芘,短链氯化石六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和,游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),可溶性铅,(C10-C13),4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA),游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和性锅,可溶性铬,可溶性汞,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量,甲醛释放量,量,甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量,二硫化碳释放量,气味等级;<br>3、材料使用流程:基层处理—底涂—中涂—面漆—画线。 |
| 3                | 篮球场场地划线         | m <sup>2</sup> | 491.36 | 1、高耐磨道路划线漆,人工清扫场地,定位,美纹纸胶带粘贴,粉刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |