合 同 书

项目名称：柳州市第一看守所智能监区装备采购

项目编号：LZZC2025-G3-990598-GTZB

需方(甲方)：柳州市公安局

供方(乙方)：柳州市神游网络科技有限公司

签订合同地点：柳州市城中区学院路6号

签订合同时间：二〇二五年十二月四日

目　录

一、合同书

采购人（甲方）：柳州市公安局　　合同编号：12N00760356820253815

供应商（乙方）：柳州市神游网络科技有限公司　　采购计划表编号：LZZC2025-G1-02806

项目名称及编号：柳州市第一看守所智能监区装备采购（LZZC2025-G3-990598-GTZB）

签订地点：柳州市城中区学院路6号

本合同为中小企业预留合同：（否）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	存储硬盘	希捷酷鱼	Exos 7E10	希捷酷鱼科技	43	块	1331.00	57233.00
2	交换机A	新华三	H3C S5130S	新华三技术有限公司	2	台	5264.00	10528.00
3	交换机B	新华三	H3C S1208V	新华三技术有限公司	10	台	324.00	3240.00
4	万能支架	定制	定制	定制	20	个	48.00	960.00
5	千兆光收发	博扬	BY-OTE113T/R-G	博扬	12	对	478.00	5736.00
6	集中供电变压器	小耳朵	20A开关电源	小耳朵电子科技	20	个	377.00	7540.00
7	12V电源	小耳朵	DC12V2A	小耳朵电子科技	30	个	48.00	1440.00
8	DVD	先科	PDVD-7026A	先科公司	1	台	530.00	530.00
9	AV切换器	迈拓	MT-HK401	迈拓	1	套	221.00	221.00
10	枪式摄像机	大华	DH-IPC-HFW8238D	大华集团股份有限公司	6	台	2497.00	14982.00
11	半球摄像机	大华	DH-IPC-HDBW8331E	大华集团股份有限公司	2	台	2388.00	4776.00

12	网线 A	秋叶原	QS6602CLT305	秋叶原	16	箱	956.00	15296.00
13	网线 B	秋叶原	QS6169CLT305	秋叶原	1	箱	574.00	574.00
14	电源线 2*1.5	赛格	国标电源线 RVV2*1.5	赛格	4	卷	336.00	1344.00
15	水晶头	富利联讯	FLLX-S601A	富利联讯	6	盒	70.00	420.00
16	大型工程纯水机	洺膜	工业用反渗透纯水机商务 RO 纯净水设备	洺膜	1	台	35980.00	35980.00
17	中央饮水机	德玛仕	YT-RO-800G	德玛仕	7	台	6697.00	46879.00
18	净水增压泵	广东凌霄泵业	VM2-9x6	广东凌霄泵业	7	个	1716.00	12012.00
19	32 管明装 ppr 热熔管	金牛	32 管明装 ppr 热熔管	金牛	550	米	53.50	29425.00
20	32 管暗装 ppr 热熔管	金牛	32 管暗装 ppr 热熔管	金牛	300	米	53.20	15960.00
21	20 管暗埋 ppr 热熔管	金牛	20 管暗埋 ppr 热熔管	金牛	364	米	37.40	13613.60
22	在押人员专用出水设施	定制	定制	定制	91	个	23.50	2138.50
23	7 台加热设备安装电源	顺业电缆	顺业电缆	顺业电缆	600	米	54.70	32820.00
24	墙面恢复	三棵树	定制	三棵树	1	项	3885.00	3885.00
25	腻子粉 A	定制	腻子粉	定制	43	袋	62.40	2683.20
26	乳胶漆 A	艾礼安	乳胶漆	深圳市艾礼安安防设备有限公司	50	桶	236.50	11825.00
27	安装费 A	艾礼安	定制	深圳市艾礼安安防设备有限公司	1	项	19650.00	19650.00

28	网络总线报警主机	艾礼安	AL-7480E	深圳市艾礼安安防设备有限公司	1	台	2123.00	2123.00
29	总线编程键盘	艾礼安	K500	深圳市艾礼安安防设备有限公司	1	个	476.00	476.00
30	声光警号	艾礼安	AL-103	深圳市艾礼安安防设备有限公司	1	个	26.00	26.00
31	后备电池	艾礼安	12V7-4AH	深圳市艾礼安安防设备有限公司	1	个	73.00	73.00
32	网络型八防区扩展模块	艾礼安	AL-7480-8E/J	深圳市艾礼安安防设备有限公司	14	个	677.00	9478.00
33	金属面板紧急按钮	艾礼安	PB-6B	深圳市艾礼安安防设备有限公司	91	个	88.00	8008.00
34	开关电源	艾礼安	DC-12V/5A	深圳市艾礼安安防设备有限公司	7	个	116.00	812.00
35	信号总线	远洋	UTP6-HSYV4*2*0.55	广东远洋线缆科技有限公司	1	箱	607.00	607.00
36	电源总线	远洋	RVV 2*1.0	广东远洋线缆科技有限公司	100	米	2.95	295.00
37	分支线缆	远洋	RVV 4*0.5	广东远洋线缆科技有限公司	4000	米	3.00	12000.00
38	交换机	普联	TL-SG1005M	深圳市普联技术有限公司	7	台	87.00	609.00
39	PVC 管（暗配）	联塑	PVC Φ20	联塑	91	间	305.00	27755.00
40	安装费 B	定制	定制	定制	1	项	21970.00	21970.00
41	砂	定制	定制	定制	5	m^3	115.00	575.00

42	红砖	定制	定制	定制	2327	块	0.45	1047.15
43	四周墙面木板	定制	定制	定制	15	张	1498.00	22470.00
44	重点在押人员休息设施改造	定制	定制	定制	1	项	3278.00	3278.00
45	地胶	定制	定制	定制	55.2	m²	539.00	29752.80
46	重点在押人员卫生间设施改造	九牧	九牧	九牧集团有限公司	1	项	7605.00	7605.00
47	重点在押人员生活设施改造	耐特	耐特实木	佛山市耐特家具有限公司	1	项	21596.00	21596.00
48	水泥	鱼峰水泥	鱼峰	广西鱼峰水泥股份有限公司	8	吨	388.00	3104.00
49	乳胶漆 B	立邦	立邦	立邦涂料（中国）有限公司	4	桶	379.00	1516.00
50	铝扣板	雷士	铝扣板专用600*600款厚度2厘米	雷士照明	245	m²	132.60	32487.00
51	镀锌方通做骨架	柴霸	长500mm×宽500mm×2.厚0mm	柴霸	70	根	119.00	8330.00
52	吊顶灯	金牛	长600mm×宽600mm（48W）	金牛	14	盏	124.50	1743.00
53	电线	顺业电缆	顺业电缆	顺业电缆	450	米	2.00	900.00
54	线槽	联塑	联塑	联塑	225	米	11.60	2610.00
55	孔插	公牛	公牛	公牛	35	个	14.50	507.50
56	安装费 C	定制	定制	定制	406	m²	44.70	18148.20
57	腻子粉 B	三棵树	腻子粉	三棵树	81	袋	62.60	5070.60
58	乳胶漆 C	三棵树	乳胶漆	三棵树	80	桶	236.50	18920.00

59	在押人员休息设施	旭天	旭天牌	烟台旭天警用器材有限公司	335	个	990.00	331650.00
人民币合计金额（大写）：玖拾肆万柒仟贰佰叁拾叁元伍角伍分 （小写）：¥ 947,233.55								

2. 合同合计金额包括货物（包括备品备件、专用工具等）的价格、报价货物运输（含保险）、改造、安装、调试、技术服务、使用培训、第三方验收检验（如甲方需要）等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

第二条　质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2. 乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单也一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6. 货物的运输方式：不限。

7. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　交付、调试和验收

1. 交货时间：自签订合同之日起20天安装调试完毕并交付使用、地点：柳州市内甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

5. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

6. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

7. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

8. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

9. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

10. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方指定。

第七条　售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：

（1）质保期自产品安装调试验收合格之日起1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费保修），质保期内产品发生一般故障时，负责维修、更换零配件：产品发生重大故障（指主要部件出现质量问题）时，负责更换相同品牌、型号的新设备，产品维修或更换后其保修期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均

要维修。

（2）质保期内发生的故障维修服务及更换配件均包含在投标报价中，甲方不再另外支付费用。对因甲方人员的不正当使用所造成的设备损坏不在乙方保修范围，但乙方也要积极帮助甲方修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。

（1）合同签订10个工作日内，甲方先向乙方支付50%预付款，等项目验收合格并交付使用后，乙方凭全额发票向甲方申请支付剩余50%尾款，甲方收到发票后需在10个工作日内办理支付手续。

（2）因甲方使用的是财政资金，合同前款规定的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其他特殊情况，由双方共同协商。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方故障通知后15分钟内响应，3小时内到达现场，一般故障处理时限不超过12小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复，如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方同意，并承担一切相关费用；规定时限内乙方未能按时响应，甲方有权聘请第三方进行维修处理，由此产生的相关费用由乙方承担。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为_1_年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，

应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十二条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 中标通知书。

第十七条　本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门） 壹 份，采购代理机构 壹 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份（可根据需要另增加）。

甲方（章） 柳州市公安局 2025 年 12 月 4 日	乙方（章） 柳州市神游网络科技有限公司 2025 年 12 月 4 日
单位地址：柳州市城中区学院路 6 号	单位地址：柳州市解放南路 138 号和友商住楼 2 栋 1 单元 3-1 号
法定代表人（盖章或签字）：	法定代表人（盖章或签字）：
或委托代理人（签字）：	或委托代理人（签字）：
电话：0772-3891366	电话：18177296632
电子邮箱：	电子邮箱：1076056161@qq.com
开户银行：	开户银行：中国农业银行股份有限公司柳州立新支行
账号：	账号：105401040001533
邮政编码：	邮政编码：545001

二、合同附件

1、供应商承诺具体事项： 与乙方投标文件承诺、合同附件一致。	
2、售后服务具体事项： 与乙方投标文件承诺、合同附件一致。	
3、质保期责任： 与乙方投标文件承诺、合同附件一致。	
4、其他具体事项： 与乙方投标文件承诺、合同附件一致。	
甲方（章） 柳州市公安局 2025 年 12 月 4 日	乙方（章） 柳州市神游网络科技有限公司 2025 年 12 月 4 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

三、招标项目采购需求

说明：

1.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2.凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内的品目，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

4.投标人应保证投标产品涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不允许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

7.投标人填报投标产品的各项技术参数及技术响应表时必须真实可靠，如有不实，即作投标响应无效处理。

8.投标人所报单价不得高于采购需求中列明的单价最高限价，否则投标响应无效。

本项目的核心产品为下表的第 16 项产品。

序号	标的名称	数量	单位	所属行业	技术要求	单价最高限价（元/单位）
一、监区信息化改造设备						
1	存储硬	43	块	工业	1.采用 2.5 英寸标准规格盘体、单碟容量 1TB	1332.45

	盘				四碟封装结构、配备 128MB 缓存加速数据读写。 2.平均无故障时间（MTBF）达 140 万小时。 3.内置旋转震动补偿技术（RVFF），有效抑制多盘位机箱环境中的机械震动干扰。 4.主要应用于以下领域：企业级文件服务器存储扩展、视频监控系统录像存储、医疗影像归档系统、金融行业数据备份。	
2	交换机 A	2	台	工业	1.交换容量 336Gbps、包转发率 140Mpps。 2.管理端口 24 个 10/100/1000Base-T 电口+4 个 1000Base-X SFP 光口。 3.支持半双工、全双工、自协商工作模式、支持 MDI/MDI-X。 4.支持 802.3x 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合。 5.工作温度：-5～45℃、输入电压 AC：100V～240V AC，50/60Hz。	5265.87
3	交换机 B	10	台	工业	1.8 个 10/100/1000Base-T 电口（Auto MDI/MDIX）。 2.支持最大传输距离 100m。 3.交换容量 16Gbps、包转发率 12Mpps。 4.电源 DC12V/0.5。	326.81
4	万能支架	20	个	工业	1.使用优质铝合金材料制作，具有强度高、抗氧化、抗腐蚀、防水等特性。 2.灰色涂装，表面光滑、无毛刺，外观美观大方。 3.支持吊装和固定安装两种方式，一般可根据使用环境和需要灵活选择。 4.万能支架适用于各类监控设备的安装，如摄像头、红外线灯、报警器等。 5.具有 360 度旋转角度，可根据需要进行调节和固定。 6.IP66 防护等级，能够有效保护监控设备免受恶劣环境的影响。	50.00

					7.万能支架适用于-20℃～60℃的环境，适应性强。	
5	千兆光收发	12	对	工业	1.支持标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x。 2.传输介质。 3.支持超五类或以上 UTP 和 STP、单模光纤。 4.电源 5VDC/0.6A。 5.工作温度-20℃～60℃、工作湿度 10%～90%RH 不凝结。	480.00
6	集中供电变压器	20	个	工业	1.输入电压：220v、输出电压：ac24v、输出电流：20a。 2.为安防监控系统供电稳压电源，提供恒定、强劲、纯净的电力输出。	380.00
7	12V 电源	30	个	工业	1.输出电压为 12V、电流为 2A、额定功率 20W。 2.输入电压范围为 90～264V、适配全球多数地区电网标准。 3.输出端配备 1 米双芯线缆和 5.5×2.1mm DC 接口，覆盖过流、短路自动恢复保护功能。 4.工作温度范围 0～40℃，适用于稳定性要求较高的电子设备供电场景。	50.00
8	DVD	1	台	工业	1.多格式兼容：支持 DVD、VCD、CD-R/RW、MP3 等传统介质。 2.可播放 USB 存储设备中的 MPEG4、3GP-AVI 视频和 JPEG 图片。 3.集成 MPEG4 字幕解码功能，支持中文曲目显示与 A-B 重放。 4.视频输出：逐行扫描技术提升画质表现。 5.能耗表现：整机功耗为 10W，采用宽电压电源适配器。	532.35
9	AV 切换器	1	套	工业	1.视频输入路数 4 路、视频输出路数 1 路。 2.音频频率特性 10Hz-20KHz，0dB、视频频带宽度 50Hz～5.5MHz。 3.视频额定输入信号电平及阻抗 VS 0.8-1.0VP-P/75Ω。	222.08

					4. 视频额定输出信号电平及阻抗 VS 0.8-1.0VP-P/75Ω。 5. 音频输入路数 4 路（L+R）、音频输出路数 1 路（L+R）。 6. 音频额定输入信号电平及阻抗 2V（RMS）/47KΩ。 7. 音频额定输入信号电平及阻抗 2V（RMS）/1KΩ。	
10	枪式摄像机	6	台	工业	1. 采用高性能 300 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，可输出 300 万（2048×1536）@25fps，支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流，支持宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境，支持 ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持畸变矫正，远端放大功能，支持区域入侵，绊线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸检测，攀高检测，离岗检测，起身检测，外部报警，热度图，支持大 128G Micro SD 卡，支持报警 3 进 2 出，音频 1 进 1 出，BNC，485，MIC 支持 AC24V/DC12V/POE 供电方式，支持 12V 电源返送 支持 IP67，IK10 防护等级，适用于学校、机场、工厂、公安、司法、平安城市等要求超高清画质且光线复杂的场所。 2. 传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS、调整角度：水平：0°～355°，垂直：0°～65°。 3. 红外灯数量三灯、大红外距离 50 米、低照度 0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）电子快门 1/3s～1/100000s；可手动或自动调节、降噪 3D 降噪、日夜转换 IR-CUT 自动切换、MIC	2500.00

					支持、强光抑制支持。 4.镜头焦距 1.85mm、镜头接口 M12、支持宽动态、镜头光圈 F2.0、小聚焦距离 0.3m、白平衡自动、音频接口支、支持背光补偿，可选择区域。 5.视场角水平：151° 垂直：114.4° 对角：165.7° （矫畸变强度 0）水平：129.2° ；垂直 102° 。 6.H.265 支持、视频编码标准 H.265；H.264H；MJPEG、视频码率 H.264H。 7.视频帧率 50Hz：主码流（2048×1536@25fps），辅码流（704×576@25fps）。 8.音频输入 1 路 LINE IN RCA 接口、音频输出 1 路 LINE OUT RCA 接口。 9.报警联动；网络断开；非法访问；移动检测；视频遮挡；区域入侵；绊线入侵；物品遗留等。 10.网络协议 HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；UDP；RTCP；SMTP；FTP；DHCP；DNS；DDNS；IPv4/v6。	
11	半球摄像机	2	台	工业	1.采用高性能 300 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，可输出 300 万（2048×1536）@25fps，支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流，支持宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境，支持 ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持畸变矫正，远端放大功能支持区域入侵，绊线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸检测，攀高检测，离岗检测，起身检测，外部报警，热度图，支持大 128G Micro SD 卡，支持报警 3 进 2 出，音频 1 进 1 出，BNC，485，MIC 支	2400.00

					持 AC24V/DC12V/POE 供电方式，支持 12V 电源返送 支持 IP67，IK10 防护等级，适用于学校、机场、工厂、公安、司法、平安城市等要求超高清画质且光线复杂的场所。 2.传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS、调整角度：水平：0°～355°，垂直：0°～65°。 3.红外灯数量三灯、大红外距离 50 米、低照度 0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）电子快门 1/3s～1/100000s；可手动或自动调节、降噪 3D 降噪、日夜转换 IR-CUT 自动切换、MIC 支持、强光抑制支持。 4、镜头焦距 1.85mm、镜头接口 M12、支持宽动态、镜头光圈 F2.0、小聚焦距离 0.3m、白平衡自动、音频接口支、支持背光补偿，可选择区域。 5.视场角水平：151° 垂直：114.4° 对角：165.7°（矫畸变强度 0）水平：129.2°；垂直 102°。 6.H.265 支持、视频编码标准 H.265;H.264H;MJPEG、视频码率 H.264H。 7.视频帧率 50Hz：主码流（2048×1536@25fps），辅码流（704×576@25fps）。 8.音频输入 1 路 LINE IN RCA 接口、音频输出 1 路 LINE OUT RCA 接口。 9.报警联动；网络断开；非法访问；移动检测；视频遮挡；区域入侵；绊线入侵；物品遗留等。 10.网络协议 HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；UDP；RTCP；SMTP；FTP；DHCP；DNS；DDNS；IPv4/v6。	
12	网线 A	16	箱	工业	1.符合 TIA/EIA-568-C.2 标准的高性能网络电缆、采用 99.99%无氧铜导体（含氧量＜0.0005%）。	957.60

					2.支持 10Gbps 传输速率和 250MHz 带宽，适用于千兆网络、数据中心及智能建筑布线。 3.导体：单股直径 0.57mm，抗氧化、低损耗。 4.绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），减少信号衰减。 5.护套：阻燃 PVC 材质，耐腐蚀、抗拉性强。 6.规格：300 米/箱。	
13	网线 B	1	箱	工业	1.符合 YD/T1019-2001 通信行业标准的网络电缆、采用四对八芯无氧铜导线结构。 2.该线缆传输频率达到 100MHz 以上、支持 1000BASE-T 千兆以太网传输协议。 3.产品通过聚氯乙烯护套实现非屏蔽结构设计，工作温度范围覆盖-20℃至+60℃。 4.规格：300 米/箱。	576.00
14	电源线 2*1.5	4	卷	工业	1.导体材质：多股无氧铜丝（直径约 0.16mm）。 2.截面积：1.5 mm²，电流承载能力约 10～15A（视布线环境和温度而定）。 3.电压等级：300/500V，适用于低压电路。 4.绝缘材料：聚氯乙烯或聚乙烯，部分型号可能具有阻燃特性。 5.标准：符合 JB/T 8734.3-2016 等国家标准。 6.柔韧性好，适合弯曲布线；双绞结构减少信号干扰。	336.42
15	水晶头	6	盒	工业	1.采用三叉簧片触点结构，镀金层厚度达 50μm，接触电阻小于 20mΩ。 2.支持 T568A/B 两种线序标准，导线直径适配范围 0.4～0.9mm，最大绝缘外径 1.02mm。 3.满足 1000Mbps 千兆以太网传输要求，串扰衰减比（ACR）优于 55dB。 4.外壳采用高密度聚乙烯材料注塑成型，拉伸强度≥30MPa，工作温度范围-40℃至 75℃。 5.RJ45 接口设计自动防脱落卡扣，插拔寿命超过 750 次，排线管保证线缆绞距不大。 6.规格：100 颗/盒。	70.56

二、监区饮用水系统装备 1.设备出来的水质达到生活饮用水标准，热水水温可调节，最高水温100度（开水），温水：40～60度。 2.根据现场实际情况需重新布水管拉电，露天的全采用保温PPR管，舍内走暗管。						
16	大型工程纯水机	1	台	工业	1.500L工程纯水机，采用航天RO反渗透技术，产水通过多层净化，水质达到国家直饮水标准。 2.过滤流程：前置PP滤芯+活性碳+精密PP芯+RO反渗透。 3.设备额定电压：220V/50Hz，额定功率：1.1kW.全自动控制。 4.外观尺寸（约）：长1050×宽600×高1550mm。	36004.50
17	中央饮水机	7	台	工业	1.中央热供饮机。 2.水胆容量：35L。 3.功率：4.5kW。 4.适用电源：220V/50Hz。 5.出水方式：全温开水（温度可调）。 6.温开水供水量：350L/H。 7.外观尺寸(约):长800×宽425×高820mm。 8.控制系统：微电脑数码显示。	6700.00
18	净水增压泵	7	个	工业	1.功率：1.0kW。 2.电压：220v。 3.额定扬程：57m。 4.进出口径：1寸。	1717.45
19	32管明装ppr热熔管	550	米	工业	1.ppr热熔管含保温棉接头三通等配件。 2.32管明装（各个监区走廊）。	53.90
20	32管暗装ppr热熔管	300	米	工业	1.ppr热熔管含保温棉接头三通等配件。 2.32管暗装（主走廊）。	54.00
21	20管暗埋ppr热熔管	364	米	工业	1.ppr热熔管含保温棉接头三通等配件。 2.20管暗埋（下监舍）。	38.00

22	在押人员专用出水设施	91	个	工业	1.2.0 不锈钢。 2.按采购人要求定制改装并加固安装。	24.00
23	7 台加热设备安装电源	600	米	工业	6 平方线路，含电线 4 线槽安装。	54.96
24	墙面恢复	1	项	其他未列明行业	1.打凿 50 口径墙洞，91 个。 2.开凿 10 公分宽，364 米。	3886.43
25	腻子粉 A	43	袋	工业	腻子粉，20kg/袋。	63.00
26	乳胶漆 A	50	桶	工业	乳胶漆，20kg/桶。	237.00
27	安装费 A	1	项	其他未列明行业	1.ppr 热熔管含保温棉接头三通等配件； 2.32 管明装（各个监区走廊），约 550 米； 3.32 管暗装（主走廊），约 300 米； 4.20 管暗埋（下监舍），约 364 米。	19698.58
三、在押人员风场报警装备						
28	网络总线报警主机	1	台	工业	1.自带 8 个有线防区，可扩展 256 个总线设备或 128 个网络设备，至多支持 2048 个防区。 2.支持管理 485 防区模块和 485 一体化设备，可接入脉冲围栏、张力围栏等。 3.支持管理 IP 防区模块、IP 脉冲围栏、IP 张力围栏、IP 紧急按钮、IP 温湿度探测器、IP 红外探测器等网络设备。 4.▲支持管理 256 个联动模块的输出联动，至多支持 4096 个联动继电器输出。 5.1 个防区至多联动 8 个联动输出点，联动属性和联动时间可设置。 6.支持 17 个键盘分区，包含 1 个主键盘和 16 个从键盘，从键盘可实现总线通信或 IP 通信。 7.支持每个键盘 6 组定时布撤防功能，共 102 组；支持周一至周日定时权限可选。 8.支持 16 个 LED 屏联动，实现报警显示联动，	2128.70

					同时 LED 条屏还能够联动语音。 9.自带一路无源继电器报警输出，报警输出时间可设置。 10.自带两路 RS485 总线通信接口，每个总线接口的通信距离可达 1.2km，可扩展 4.8km。 11.▲□持 8 组用户接警电话号码和 8 组用户接警短信号码。 12.支持 3 个电话线接警中心，支持话机复用。 13.支持 ContactID protocol，可缓存 250 条 CID 报告。 14.支持 273 个密码管理，1 个安装员密码、每个键盘具有 8 个布防密码和 8 个布撤防密码。 15.▲支持通过网络、Type-C 串口、4G 等方式连接接警中心。 16.▲支持通过微信小程序及中心接警软件对主机远程控制和接警功能。 17.支持通过配置工具修改防区名称，防区名称最多支持 7 个汉字。 18.支持 1000 条报警事件记录和 1000 条操作事件记录，记录支持掉电保存。 19.▲支持外接打印机功能，可实时打印当前主机状态，防止篡改数据信息。 20.支持防拆报警功能，防拆报警可设置开启和关闭。 21.主机自带时钟芯片，掉电时间继续运行。 22.支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换。 23.支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护。 24.支持 Type-C 接口本地升级功能。 25.供电电源：DC13.8V 电源输入。 26.主机功耗：≤24W。	

					27.辅助输出：DC12V 800mA。 28.报警输出：1 路无源继电器常开输出。 29.防拆开关：1 个，支持防拆报警。 30.RS485 总线通信接口：2 个。 31.通信方式：UDP、MQTT、RS485、Type-C 串口。 32.工作温度：-10℃～55℃。 33.工作湿度：10%～90%。 34.外壳尺寸（约）：长 335mm×宽 275mm×高 80mm。	
29	总线编程键盘	1	个	工业	1.▲≥7 寸触摸屏显示。 2.▲支持显示设备的各类信息：报警、状态、编程等。 3.自带有蜂鸣器，可用于操作提示和报警提示。 4.本身带有 1 路继电器报警输出，常开/常闭可选。 5.支持 485 或网络通讯，可实现 485 或网络的从键盘管理。 6.支持键盘的网络查询集参数配置。 7.支持学习 8 个无线遥控器（433MHZ），通过遥控器对系统布撤防。 8.支持防拆报警，内置防拆开关。 9.工作电压：DC12～24V。 10.静态耗电：20mA。 11.报警状态：80mA。 12.无线参数：433MHz。 13.工作温度：0℃～+50℃。 14.工作湿度：0%～85%湿度。 15.外观尺寸(约):长 230×宽 140×高 35mm; 16.产品重量（约）：580g。	480.00
30	声光警号	1	个	工业	1.音量可调型声光报警器。 2.声压≥108 分贝。 3.工作电压：DC12V。	27.00

					4.电流≤200毫安。 5.尺寸（约）：长122×宽72×高43mm。	
31	后备电池	1	个	工业	报警主机专用后备电池，12V/7AH。	75.00
32	网络型八防区扩展模块	14	个	工业	1.支持8路防区输入，可设置常开、常闭或10K电阻。 2.支持2路继电器输出。 3.支持网络通讯方式上报2个接警中心。 4.支持UDP和MQTT两种通讯协议。 5.支持后端管理对网络模块进行布撤防或输出控制。 6.支持LED灯防区状态提示，设备布撤防，网络通讯，设备运行等状态。 7.支持防区类型（立即、24小时）设置。 8.▲支持Web端远程配置参数，可实现远程配置网络参数、防区参数等信息。 9.支持Web端远程重启设备和恢复出厂。 10.▲支持网络配置2.0工具，可快速配置模块，支持导入和导出设备信息。 11.▲支持蓝牙通讯，可通过蓝牙方式，现场配置设备参数。 12.▲支持升级工具可实现远程升级设备。 13.输入电源：DC 12V～24V。 14.工作电流：60～90mA。 15.通讯方式：IP网络。 16.防区接口：8路防区，常闭、常开或者10K电阻可设置。 17.工作温度：-40℃～70℃。 18.工作湿度：0～95%。 19.外观尺寸(约)：长143×宽98×高26mm。	680.00
33	金属面板紧急按钮	91	个	工业	1.金属型八六面板式紧急按钮。 2.报警输出常开常闭可选，适合86盒暗装，自动复位。 3.尺寸（约）：长86mm×宽86mm。	89.00

					4.工作电压：DC 12～24V。 5.触点电流：≤300mA。 6.重量（约）：0.25kg。	
34	开关电源	7	个	工业	集中供电开关电源（模块供电）。	118.00
35	信号总线	1	箱	工业	六类非屏蔽 0.55A。	609.00
36	电源总线	100	米	工业	RVV2×1.0 mm² 护套线。	3.00
37	分支线缆	4000	米	工业	RVV4*0.5。	3.00
38	交换机	7	台	工业	5 口网络交换机。	89.00
39	PVC 管（暗配）	91	间	工业	1.规格：Φ20。 2.墙面开槽（3 米）及恢复、紧急按钮暗配底盒长 86mm×宽 86mm、地面开槽（2 米）及恢复。 3.垃圾清运。	306.44
40	安装费 B	1	项	其他未列明行业	综合布线、紧急按钮安装及调试。	22000.00
四、九监区安全防护装备（重点人员监区）						
41	砂	5	m³	工业	河砂，中砂。	116.50
42	红砖	2327	块	工业	长 240mm×宽 115mm×高 55mm。	0.50
43	四周墙面木板	15	张	工业	32m×0.8m，9 厘厚阻燃板（宽 1.2m×长 2.44m），杉木条打底（20cm×30cm）。	1500.00
44	重点在押人员休息设施改造	1	项	其他未列明行业	按采购人要求对重点在押人员的休息设施进行定制采购并改造，含钢架 1 个：40*60 方通，组合焊接（宽 1.8m×长 2m×厚 0.06m）、垫子 1 个（宽 1.8×长 2×厚 0.06m，天然棕榈材质），并对设施进行软包处理（海绵长 2.1×宽 2m，人造皮革宽 2.4×长 2.5m）。	3280
45	地胶	55.2	m²	工业	长 11.5m×宽 4.8m，厚度 4mm，地胶 pvc。	540.00
46	重点在押人员	1	项	其他未列明行	对重点在押人员卫生间设施进行定制采购，含专用出水设施 3 套、清洁设施 3 套、排泄	7608

	卫生间设施改造			业	设施 3 套、脚阀（全铜）1 套，并按采购人要求改装并加固安装、管道暗埋。	
47	重点在押人员生活设施改造	1	项	其他未列明行业	按采购人要求对监区的活动设施进行定制采购并做软包处理（材质为人造皮革，海绵 3cm），含台面设施（长 2×高 0.8×宽 0.6m，实木）、储物设施（长 2×高 0.8×宽 0.6m，实木）、座位（长 0.75×高 0.42×宽 0.5m，实木）、清洁盆（长 600×高 600×宽 800cm，实木）。	21600
48	水泥	8	吨	工业	水泥。	390.27
49	乳胶漆 B	4	桶	工业	白色，18L。	380.00
五、监区谈话室装备						
50	铝扣板	245	m²	工业	长 600mm×宽 600mm×厚 2.0mm。	133.00
51	镀锌方通做骨架	70	根	工业	长 500mm×宽 500mm×2.厚 0mm。	120.00
52	吊顶灯	14	盏	工业	长 600mm×宽 600mm（48W）。	125.00
53	电线	450	米	工业	2.5 电线。	2.15
54	线槽	225	米	工业	电路 4 公分线槽。	11.80
55	孔插	35	个	工业	10 孔插。	15.00
56	安装费 C	406	m²	其他未列明行业	抹灰，内墙 406m²。	45.00
57	腻子粉 B	81	袋	工业	腻子粉，20kg/袋。	63.00
68	乳胶漆 C	80	桶	工业	乳胶漆，20kg/桶。	237.00
六、监区休息设施						
59	在押人员休息设施	335	个	工业	按采购人要求定制采购并加固安装： 1.框架及立柱由 50mm×50mm×2mm 带大圆弧异形镀锌方管组焊而成，托架为 40mm×20mm×2mm 的镀锌方管，托架间距约 380mm，托架与主框架焊接牢固，箱子下横梁为 40mm×20mm×2mm 镀锌方管，与地面间距 120mm。 2.框架下方尾部设置箱子，箱子侧板及底板	1000

					由 2mm 镀锌钢板组焊，高度 320mm，深度 500mm，立柱下方均焊有 5mm 厚的安装底板，通过 M8×100mm 膨胀螺栓与地面固定。 3. 实木铺板，厚度为 20mm，木板表面喷涂木器专用清漆防腐蚀。木板与框架用螺栓连接牢固，铺板表面与框架表面平齐，固定好后所有螺栓孔作隐蔽处理，从任一部位都接触不到固定螺栓。 4. 框架制作好后除锈表面进行喷塑处理。 5. 符合看守所相关标准要求。	

一、商务要求

▲投标报价要求	投标报价包含报价货物（包括备品备件、专用工具等）的价格、报价货物运输（含保险）、改造、安装、调试、技术服务、使用培训、第三方验收检验（如采购人需要）等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。 以上内容由投标人综合考虑在报价中，对于招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
▲交付使用期及交付地点	1. 交付使用期：自签订合同之日起 25 天安装调试完毕并交付使用。 2. 交付地点：柳州市内采购人指定地点。
▲质保期	1. 质保期自产品安装调试验收合格之日起不少于 1 年（若厂家质保期超过 1 年的，按厂家规定全免费保修），质保期内产品发生一般故障时，负责维修、更换零配件：产品发生重大故障（指主要部件出现质量问题）时，负责更换相同品牌、型号的新设备，产品维修或更换后其保修期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。 2. 质保期内发生的故障维修服务及更换配件均包含在投标报价中，采购人不再另外支付费用。对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不在中标人保修范围，但中标人也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 3. 超过质保期的另行协商，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行。
▲售后服务要求	1. 按国家有关规定实行产品“三包”。 2. 免费送货上门。 3. 免费安装调试：中标人负责本项目所有产品的安装、调试，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。

	4.免费培训：项目整体建设完毕后，由中标方工程师、维修人员对采购方操作人员在现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用。 5.故障响应时间：接到故障通知后30分钟内响应，6小时内到达现场，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过48小时修复，如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意，并承担一切相关费用；规定时限内中标人未能按时响应，采购人有权聘请第三方进行维修处理，由此产生的相关费用由中标人承担。 6.质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级和维护；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 7.技术支持与服务：中标人提供每周7×24小时技术响应服务。 8.定期回访，质保期满后提供终身维护，提供优惠零配件服务。 9.其余按厂家承诺进行。
▲付款方式	财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。 （1）合同签订10个工作日内，采购人先向中标人支付50%预付款，等项目验收合格并交付使用后，中标人凭全额发票向采购人申请支付剩余50%尾款，采购人收到发票后需在10个工作日内办理支付手续。 （2）因采购人使用的是财政资金，合同前款规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其他特殊情况，由双方共同协商。
▲其他要求	1.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 2.所投产品如果高于招标要求时，应提供足以证明的技术支持资料（可以是但不仅限于相关功能的照片或功能截图或提供相应的检测报告复印件）。 3.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 4.中标人应保证针对本项目的货物涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 5.对同一参数指标如技术响应表参数与相关证明材料中相应参数有不一致的，以相

	关证明材料中参数为准。
验收要求	1. 以招标文件参数为依据，以满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对货物技术性能进行验收，货物参数是否符合招标文件参数要求以实际验收结果为准。 2. 技术性能资料涵盖招标文件技术参数，投标文件响应表及配置清单等。 3. 货物技术参数及配置清单必须与投标文件相符合，如出现不一致，以技术要求偏离表响应内容为准。 4. 验收小组依据投标文件技术要求偏离表逐条进行验收，对于货物技术参数与投标文件技术参数响应不符的，作如下处理： ①货物技术参数与投标文件参数比较有漏项的，在投标中未被发现的，以不实质响应要求论处； ②货物实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ③货物实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在投标中未被发现的，以虚假响应论处； ④货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应论处。 中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属于虚假响应行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，并追究中标人违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。 5. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 6. 采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。 7. 中标人交付前须作出全面检查并对验收材料进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 8. 采购人对中标人所交货物依照招标文件的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。不合格的不予签收，后果由中标人负责。 9. 采购人应在货到指定地点后尽快安装调试完毕，安装调试完毕之日起 30 个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标人必须在现场。
备品备件及耗材等要求	1. 一年内，发现产品存在制造上的缺陷，中标人应负责采取补救措施，包括维修或免费更换必要配件，若该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标人应负责更换整件产品，投标人应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使

	用。 2. 投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 3. 常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。
二、进口产品说明	
本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。	

四、中标通知书

广西国泰招标咨询有限公司

柳州市第一看守所智能监区装备采购（LZZC2025-G1-990870-GTZB）

中标通知书

柳州市神游网络科技有限公司：

你单位参加了本采购代理机构组织的柳州市第一看守所智能监区装备采购，采购编号：LZZC2025-G1-990870-GTZB，经评委评定，确定你单位为该项目的中标人，中标金额：人民币玖拾肆万柒仟贰佰叁拾叁元伍角伍分（¥947,233.55），现将有关事项通知如下：

一、请接到本通知后，在25个日历天与采购单位柳州市公安局签订合同，延期自误。

二、合同编号：LZZC2025-G1-990870-GTZB

三、签订合同详细地点：柳州市城中区学院路6号（柳州市公安局）。

四、届时请带齐下列证件：

（1）中标通知书

（2）采购文件中规定的文件材料（含法人授权委托书）

（3）单位公章

（4）本单位的开户银行、账号及开户名称

特此通知。

广西国泰招标咨询有限公司

2025年11月24日