

采购合同

本合同为中小企业预留合同：☒是 ☐否

合同名称：北流市妇幼保健院门诊综合楼、公共卫生综合楼建设项目医用
家具采购

项目编号：YLZC2025-G1-810084-DCGS

采购人（甲方）北流市妇幼保健院

供 应 商（乙方）广西裕昌盛智能设备有限公司

签订合同地点：北流市妇幼保健院

签订合同时间：2025 年 6 月 30 日

政府采购合同

（货物类）

合同编号：YLZC2025-G1-810084-DCGS

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	货物名称	数量	单位	生产厂家	品牌、型号	单价（元）	小计（元）
1	医用环保护士站 （核心产品）	91.33	米	江西德泰科技有限公司	东芄、DT-296	9000.00	821970.00
2	医用环保治疗柜 （核心产品）	97.95	米		东芄、DT-300	7000.00	685650.00
3	诊桌	96	组		东芄、DT-495	3300.00	316800.00
4	更衣柜 （核心产品）	4	组		东芄、DT-450	1900.00	7600.00
		68	组		东芄、DT-453	1850.00	125800.00
		12	组		东芄、DT-452	1800.00	21600.00
		6	组		东芄、DT-455	1700.00	10200.00
5	边柜	2	组		东芄、DT-364	12500.00	25000.00
		4	组		东芄、DT-368	13500.00	54000.00
6	工作边台	7.7	米		东芄、DT-358	3500.00	26950.00
7	PP 水盘	1	个		东芄、DT-603	606.00	606.00
8	收费桌	8	张		东芄、DT-488	3000.00	24000.00
9	文件柜	31	组		东芄、DT-403	2100.00	65100.00
		4	组		东芄、DT-406	2300.00	9200.00
		16	组		东芄、DT-405	2200.00	35200.00
10	医用环保拖把	1	组		东芄、DT-398	8300.00	8300.00

	柜	1	组		东茆、DT-397	7500.00	7500.00
		6	组		东茆、DT-395	8000.00	48000.00
		2	组		东茆、DT-394	8500.00	17000.00
		1	组		东茆、DT-399	8200.00	8200.00
		1	组		东茆、DT-400	7900.00	7900.00
		1	组		东茆、DT-390	7600.00	7600.00
		6	组		东茆、DT-387	7000.00	42000.00
11	双层值班床	19	张		东茆、DT-690	2300.00	43700.00
12	医用环保地柜	22.7	米		东茆、DT-375	4000.00	90800.00
13	备餐柜	7.2	米		东茆、DT-380	3000.00	21600.00
14	吊柜	24	米		东茆、DT-255	2500.00	60000.00
15	办公桌	19	组		东茆、DT-588	2100.00	39900.00
16	讲台	2	张		东茆、DT-578	1100.00	2200.00
17	班台	5	张		东茆、DT-560	1300.00	6500.00
18	桌子	4	张		东茆、DT-595	1100.00	4400.00
19	垃圾处置柜（2位）	6	组		东茆、DT-322	6600.00	39600.00
20	垃圾处置柜（3位）	6	组		东茆、DT-323	7000.00	42000.00
21	办公椅	5	张		东茆、DT-503	350.00	1750.00
22	衣柜	112	组		东茆、DT-511	4500.00	504000.00
23	浴室柜	112	组		恒洁 BC6197	2480.00	277760.00
24	台面	112	块		恒洁 UA9866	495.00	55440.00
25	台盆	112	块		恒洁、10350-060	700.00	78400.00
26	圆镜	112	块		恒洁、msyj1	450.00	50400.00
27	龙头	112	个		恒洁、HMF152-111	560.00	62720.00
28	玻璃隔断	112	套		恒洁、11996	680.00	76160.00
29	下水器	112	个		恒洁、91093	50.00	5600.00

30	铜角阀	112	个		恒洁、F101	60.00	6720.00
31	排水管	112	个		恒洁 018	70.00	7840.00
合计金额大写： <u>人民币叁佰捌拾伍万叁仟陆佰陆拾陆元整（¥3853666.00）</u>							

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 交付时间：自合同签订之日起 60 个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用。

2. 交付的地点：北流市采购人指定地点。

3. 履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：由乙方自行安排。

（2）交货方式

☒ 乙方将货物送到甲方指定地点。

☐ 甲方自行到乙方指定地点提货。

☐ 其他：_____。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 交付和培训

1. 交付时间：自合同签订之日起 60 个日历日内送到采购人指定地点并安装调试至正常使用；交付地点：北流市采购人指定地点。

2. 安装要求：乙方应当按采购文件要求（如有）或甲方要求进行安装。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：甲方指定时间；培训地点：甲方指定地点。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：人民币叁佰捌拾伍万叁仟陆佰陆拾陆元整（¥3853666.00）。

3. 合同价款包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输（或搬运）、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本招标文件所列设备材料、税金、售后服务、培训及其他所有成本费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

4. 付款方式：本项目无预付款，中标人所提供的货物经采购人书面验收合格并收到乙方出具的增值税发票后按政府采购支付流程支付合同款。

5. 资金支付方式：银行转账。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

（2）验收程序及方法：

1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起 7 个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式 2 份，甲乙双方各执 1 份。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 7 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后 7 日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权自甲方向乙方付清全部货款之日起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担，甲方未付清货款前所有权归乙方所有，甲方延期支付货款视为甲方违约，则甲方前期支付的货款视为违约金乙方不予以退还。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2. 质量保修范围：整机质量保修期不少于一年，在质量保修期内提供产品包退、包换、包修的“三包”服务；保修期：1 年。

第九条 履约保证金：无

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：每逾期一天，按照合同成交总价的万分之一计算每天违约金，直至交付为止。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：每逾期一天，按照合同成交总价的万分之一计算每天违约金，直至付清为止。

4. 乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 1 %向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（2）方式解决：

- （1）向玉林仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同
2. 中标通知书
3. 设备参数及配置清单
4. 售后服务承诺书
5. 双方约定的其他合同文件。
6. 医疗卫生机构廉洁购销协议。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 权利和义务

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合

同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

7. 本合同内所有价格及相关信息均为甲乙双方商业秘密，未经乙方的书面授权，甲方不得向任何第三方个人或单位透露、公开此类信息。若因甲方违约或乙方违约给对方造成经济或商业名誉损失，违约方需以赔偿对方所有损失。

违约责任：按《中华人民共和国政府采购法》规定办理。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、采购代理机构各执贰份（可根据需要另增加），自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：北流市妇幼保健院

乙方（盖章）：广西裕昌盛智能设备有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

签订日期：2025 年 6 月 30 日

签订日期：2025 年 6 月 30 日

开户名称：广西裕昌盛智能设备有限公司

银行账号：624988107459

开户行：中国银行股份有限公司玉林市人民东路支行

医疗卫生机构廉洁购销协议

甲方：北流市妇幼保健院

乙方：广西裕昌盛智能设备有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构药械购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购药械产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关药械产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方主作人员采购或使用药械产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准皮付食宿费用。

六、乙方指定熊旺洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部。医技科室等推销药械产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商贿赂不良记录的规定》（国卫法制发【2013】50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本协议一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、采购代理机构各执贰份（可根据需要另增加），自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：北流市妇幼保健院

乙方（盖章）：广西裕昌盛智能设备有限公司

法定代表人（或委托人）；

法定代表人（或委托人）：

2025年6月30日

2025年6月30日

设备需求参数与配置清单

序号	产品名称	定制规格 (mm)	参考图片	材质说明	备注
1	医用环护士站 (核心产品)	L*700*750		▲医用环护士站：符合国家标准；检测内容包括：①结构安全符合；②主桌面垂直静载荷试验符合；③垂直和水平加载稳定性试验：应无倾翻；④理化性能要求/金属喷漆(塑)涂层：硬度$\geq 3H$；附着力不低于1级；冲击强度：检测结果符合；⑤可迁移元素限量：铅、镉、汞、铬、锑、钡、砷、硒均未检出；⑥放射性：内照射指数≤ 0.1，外照射指数≤ 0.1，符合；⑦净化性能甲醛$\geq 85\%$； 1、基材：$\geq 2.0MM$厚一级电解板框架，1.0mm厚优质电解板饰面，防潮、防水、经久耐用； 2、台面：12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁； 3、踢脚线：$\geq 1.0mm$厚304#不锈钢踢脚线； 不锈钢踢脚线：符合国家标准；；检测内容包括：①乙酸盐雾试验≥ 40小时后，外观评级10级，保护评级10级； 4、配件：优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨，可选不锈钢拉手/暗藏式拉手/一字成型拉手，站体内藏走线系统，可根据需要选配主机柜、打印机柜、抽屉柜和掩门柜等。 5、金属表面采用粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。	1F 大门厅、1F 口腔科、2F 保健部、2F 康复中心、3F 保健部、3F 保健科、3F 留观区、4F 儿童保健部、4F 儿童心理卫生科、5-10F 康复病房
2	医用环保治疗柜 (核心产品)	L*600*2000		▲医用环保治疗柜：符合国家标准；；检测内容包括：①结构安全符合；②结构和底架强度试验符合；③活动部件关闭时的空载稳定性：非固定柜应无倾翻，活动部件打开时的空载稳定性：非固定柜应无倾翻，均符合；④理化性能要求/金属喷漆(塑)涂层：硬度$\geq 3H$；	1F 制镜室、1F 验光室、1F 耳鼻喉内镜室、1F 耳鼻喉处置室、1F 支镜清洗消毒室、2F 保健部诊室、

				附着力不低于 1 级；冲击强度：检测结果符合；⑤净化性能甲醛$\geq 82\%$；⑥可迁移元素限量：铅、镉、汞、铬、锑、钡、砷、硒均未检出；1、材质：$\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质电解钢板，防潮、防水、经久耐用；$\geq 1.0\text{mm}$ 厚 304# 不锈钢地脚线、12mm 厚复合亚克力医用人造石台面及饰板，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 电解钢板：国家标准检测内容包括：①金属喷漆(塑)涂层理化性能(冲击强度：冲击高度$\geq 400\text{mm}$，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生，100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象)，均符合要求；附着力:0 级，合格；②金属喷漆(塑)涂层硬度$\geq 5\text{H}$，合格；③洛氏硬度≥ 67；④抗菌性能：抑菌率$\geq 99.9\%$。⑤家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均未检出，合格；⑥中性盐雾试验≥ 40 小时后，涂层本身耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体保护等级 10 级；乙酸盐雾试验≥ 40 小时后，涂层本身耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体保护等级 10 级；铜加速乙酸盐雾（CASS）试验≥ 40 小时后，外观评级 10 级，保护评级 10 级；⑦$C \leq 0.05\%$、$Mn \leq 0.15\%$、$P \leq 0.02\%$、$S \leq 0.008\%$、$Al \leq 0.025\%$；⑧抗拉强度（MPa）300~320；规定塑性延伸强度（MPa）≥ 260；断后伸长率$\geq 45\%$；⑨平板状建筑材料及制品燃烧性能 B1 级：a) 燃烧增长指数$\leq 1\text{W/s}$；b) 火焰横向蔓延情况：火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；c) 600s 的总放热量$\leq 0.1\text{MJ}$；d) 60s 内焰尖高度 $\leq 40\text{mm}$；e) 60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，均合格； 2、配件：优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、不锈钢 U 型拉手\暗藏式拉手/一字成型拉手（可	3F 配药间、清洗间、3F 臭氧冲洗、3F 治疗室、3F 治疗室 2、4F 儿童保健部治疗室 1、4F 儿童保健部治疗室 2、4F 儿童保健部处置室、4F 茶水间、4F 处置室、4F 留观处置室、4F 生物反馈治疗室，经颅仪刺激室、4F 备餐间、4F 感觉训练室、5F-10F 医生办公室、5F-10F 配药间
--	--	--	--	--	--

				选配), (感应式/脚踏式) 不锈钢水龙头、不锈钢水盆及亚克力挡水条。 3、金属表面采用金属粉末静电喷涂, 可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 4、搁板: 符合检验依据: GB/T3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999; 检测内容包括: ①金属涂层抗盐雾试验≥ 10级; ②重金属含量: 可溶性铅 (Pb)$\leq 4\text{mg/kg}$, 可溶性镉 (cd)$\leq 0.5\text{mg/kg}$, 可溶性铬 (Cr)$\leq 0.4\text{mg/kg}$, 可溶性汞 (Hg)$\leq 0.05\text{mg/kg}$ 均符合;	
3	诊桌	1400*1200*760		1、材质: E0 实木多层板+三聚氰胺纸饰面, 甲醛含量低, 耐磨性高; 实木多层板: 符合国家标准; 2、五金配件: 铝合金拉手、静音导轨、优质锁具。 导轨: 符合国家标准; 检测内容包括: ①功能 (垂直向下静载荷: 200N, 10 次。无缺陷; 水平侧向静载荷: 100N、各 5 次。无缺陷; 拉出安全性: 循环加载 10 次, 无缺陷; 猛关或猛开, 10 次, 无缺陷) 均符合要求; ②家具涂层可迁移元素 (铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒) 均未检出, 均合格; ③化学成分: C$\leq 0.02\%$、Si$\leq 0.01\%$、Mn$\leq 0.13\%$、P$\leq 0.016\%$、S$\leq 0.008\%$, 均合格; ④铜加速乙酸盐雾 (CASS) 试验≥ 40 小时后, 外观评级 10 级, 保护评级 10 级; 中性盐雾试验≥ 40 小时后, 涂层本身耐腐蚀等级 10 级, 涂层对基体保护等级 10 级; ⑤抗菌性能: 抑菌率$\geq 99.93\%$。	1F 验光室、1F 耳鼻喉内镜室、1F 耳鼻喉诊室、1F 眼科诊室、1F 测听室、1FOTC 室、2F 保健部诊室、2FVIP 诊室、2F 超声检查室、3F 样本采集室、3F 服务部诊室、3F 乳腺科 B 超室、3FVIP 诊室、4F 样本采集室、4F 儿童保健部诊室、4F 儿童生长发育门诊诊室、4F 档案资料室、4FVIP 诊室、4F 儿童康复门诊功能区诊室、4F 心理热线援助室、5F-10F 治疗室

4	更衣柜 （核心产品）	750*500*2000		▲更衣柜：符合国家标准；检验内容包括：①结构安全符合要求；②理化性能金属喷塑涂层：硬度≥3H；冲击强度：检测结果符合；③理化性能金属电镀层：抗盐雾：检测结果合格；④力学性能要求：柜类强度和耐久性：隔板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板持续加载试验、结构和底架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验；均符合要求。柜类稳定性：搁板水平加载稳定性，无脱落；搁板垂直加载稳定性，无倾翻；非固定柜空载稳定性试验，无倾翻；非固定柜加载稳定性试验，无倾翻；⑤金属喷漆（塑）涂层：耐腐蚀 100h 内，无气泡产生；100h 后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；⑥家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均未检出；⑦抗菌性能：抑菌率≥99%； 1、选用大于等≧0.8mm 厚优质冷轧板制作，柜子为 2 个立式单开门设计，独立空间，每个柜子上部和底部有块固定托板，上部设有挂衣杆，承重能力强。 冷轧钢板：符合国家标准；检测内容包括：①有害物质限量-重金属（mg/kg）：可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞均未检出；②金属喷漆（塑）涂层：硬度≥3H，附着力不低于 0 级，冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h 后，检查划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； 2、每个门装有锁，塑料拉手，冲有通风孔及标插口，通风孔可有效防止柜内异味。锁具：符合国家标准；检测内容包括：①保密度：锁舌伸出长度≥10mm；②牢固度（锁	1F 更衣室
		900*500*2000			1F-10F 更衣室、值班室
		600*500*2000			2F 母婴室


		800*500*2000	 头固定连接静拉力：锁头直径不小于 20mm 的,在承受 200N 静拉力后,应无松动；锁舌侧向静载荷：锁舌在承受 200N 侧向静载荷后,应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命：锁头直径不小于 20mm 的弹子锁,叶片锁,使用寿命不应少于 20000 次)均合格；③灵活度(钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活,无卡滞现象;钥匙插入锁芯旋转灵活,锁开、关无卡阻现象；钥匙拔出静拉力：弹子锁不应大于 6N,叶片锁不应大于 9N；钥匙开启扭矩$\leq 0.38\text{N/m}$)均合格；④使用寿命：锁头直径不大于 20 mm,不少于 5000 次； 3、柜体里外经防锈处理后再进行喷塑,表面光亮,无颗粒杂质,无死角。 4、侧板：符合国家标准；检测内容包含：①力学性能：规定塑性延伸强度$\geq 337\text{MPa}$,抗拉强度：410~430MPa,断后伸长率$\geq 34\%$；拉伸应变硬化指数(n 值)≥ 0.2；②化学成分：C$\leq 0.08\%$、Si$\leq 0.15\%$、Mn$\leq 0.39\%$、P$\leq 0.014\%$、S$\leq 0.023\%$；③布氏硬度 HBW≥ 120；④全浸腐蚀试验 23℃ (mm/a)≥ 0.14,⑤疲劳试验：经 10 万次疲劳试验后,部件未发生开裂；⑥电阻率试验；⑦抗菌性能：抑菌率$\geq 99.99\%$； 5、门板：符合国家标准；检测内容包含：①维氏硬度 HV10≥ 129；非金属夹杂物：(细系:A≤ 0.5, B≤ 0.5, C≤ 0.5, D≤ 0.5粗系:A≤ 0.5, B≤ 0.5, C≤ 0.50, D≤ 0.5),弹性模量 E(GPa)≥ 145,均符合；②疲劳试验经 10 万次疲劳试验后,部件未发生开裂；③应力腐蚀试验(经 100h 应力腐蚀试验,不断裂)恒定应力值:150MPa 周期:100h 没有断裂,符合；④磁导率试验≥ 1.0000000；⑤抗菌性能：抑菌率$\geq 99.99\%$； 6、顶板：符合国家标准；检测内	4F 更衣室
--	--	--------------	--	--------

				容包含：①洛氏硬度 HRBW ≥ 70 ，冲击试验 ≥ 20 ，非金属夹杂物：（细系： $A \leq 2.0$ ， $B \leq 2.0$ ， $C \leq 2.0$ ， $D \leq 2.0$ 粗系： $A \leq 2.0$ ， $B \leq 2.0$ ， $C \leq 2.0$ ， $D \leq 2.0$ ），塑性应变比(r 值) ≥ 1.8 ，均符合；②锌层质量(g/ m^2) ≥ 36 ；③直流磁性能试验；④抗菌性能：抑菌率 $\geq 99.99\%$ ；	
5	边柜	3000*600*835		（1）台面采用医用亚克力人造石一体成型。 （2）柜体采用优质不锈钢覆膜颜色可选。不锈钢柜体抗菌性能强，采用优质品牌缓冲铰链，门下沉量不高于 1mm，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。 （3）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （4）配置人造石一体盆+感应冷热水龙头（不含移动边柜）。	1F 口腔科诊疗
		3200*600*835		验≥ 40 小时，外观评级 10 级，保护评级 10 级；④屈服强度$\geq 274N/mm^2$、抗拉强度$\geq 411 \sim 500N/mm^2$、断后伸长率$\geq 47\%$，合格；⑤抗菌性能：抑菌率$\geq 99.95\%$；⑥耐人工气候老化性 24h（变色：1 级，失光：1 级，有无异常现象：无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象）；	1F 口腔科诊疗
6	工作边台	L*600*850		（1）材料及厚度：采用$\geq 0.8MM$厚一级电解钢板+理化板台面。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 （3）抽屉加掩门结构。 （4）优质品牌导轨、铰链、锁具，静音效果好，开关顺滑，使用寿命长。	1F 模具间
7	PP 水盘	550*450*310		（1）高密度 PP 水槽，耐酸碱，耐腐蚀，适用于各种实验室 化验室	1F 模具间

8	收费桌	1400*1400*750		1、材质：材质：E0 实木多层板+三聚氰胺纸饰面，钢制金属脚架，甲醛含量低，耐磨性高； 2、五金配件：不锈钢 U 型拉手、静音导轨、优质锁具， 3、配置：主机托、四抽屉柜；	1F-4F 收费室
9	文件柜	900*400*2000		1、材质：采用 E0 级实木多层板+三聚氰胺纸饰面，优质环保； 2、配件：阻尼门铰、铝合金拉手； 3、配置：三件活动搁板，可根据需要选配铝框玻璃门或木框玻璃门。	1F-4F 收费室、4F 库房、4F 声光治疗室、4F 档案室
		1200*400*2000			4F 儿童康复门诊功能区诊室、咨询室
		850*400*2000			4F 档案室、4F 档案资料室、4F 心理热线援助
10	医用环保拖把柜	1700*600*1700		(1) 基材采用优质 SUS304 不锈钢。 (2) 水槽采用 1.0mm, 台面、柜体采用 0.8mm, 背板单层板加加强筋, Φ38 圆管立柱带可调脚。 (3) 不锈钢上墙水龙头、挂钩、下水器、800mm 进水管, 排水管。 (4) 不锈钢采用整板数控剪裁剪, 成品分解后的各部分通过激光焊接技术, 激光切割及数控折边成型, 保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤, 也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。	1F 污洗间
		2150*600*1700			1F 污洗间
		1550*600*1700			2F-4F 污洗间
		1350*600*1700			2F、4F 污洗间
		1750*600*1700			3F 污洗间
		3400*600*1700			3F 污物暂存间

		3450*600*1700			3F 手术清洗间
		2550*600*1700			5F-10F 污物间
11	双层值班床	2000*900*1700		(1) 材料：采用松木实木制作，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；经防腐、防虫处理，无腐朽材，拼接严密牢固。 (2) 油漆：采用知名品牌环保水性油漆。经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。 (3) 结构/配置：床体+扶梯；家具整体结构牢固、平衡。	1F-10F 值班室
12	医用环保地柜	L*600*850		1、材质：≥1.0mm 厚优质电解钢板，防潮、防水、经久耐用；≥1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、12mm 厚复合亚克力医用人造石台面及饰板，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、不锈钢 U 型拉手\暗藏式拉手/一字成型拉手（可选配），（感应式/脚踏式）不锈钢水龙头、不锈钢水盆及亚克力挡水条。 3、金属表面采用金属粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。	1F 打包、清洗、消毒室
13	备餐柜	L*600*850		1、材质：≥1.0mm 厚优质电解钢板，防潮、防水、经久耐用；≥1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、12mm 厚复合亚克力医用人造石台面及饰板，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、不锈钢 U 型拉手\暗藏式拉手/一字成型拉手（可选配），（感应式/脚踏式）不锈钢水龙头、不锈钢水盆及亚克力挡水条。 3、金属表面采用金属粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不	5F-10F 茶水间

				同颜色。	
14	吊柜	L*350*600		1、材料及厚度：采用$\geq 1.0\text{MM}$厚一级电解钢板。 2、表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 3、优质品牌五金配件静音效果好，开关顺滑，使用寿命长。	5F、6F 医生办公室
15	办公桌	1200*600*760		1、材质：E0 实木多层板+三聚氰胺纸饰面，甲醛含量低，耐磨性高； 2、五金配件：铝合金拉手、静音导轨、优质锁具。	2F 办公室、3F 医生办公室
16	讲台	680*480*1100		1、材质：材质：E0 实木多层板+三聚氰胺纸饰面，钢制金属脚架，甲醛含量低，耐磨性高；	3F 宣教室、2F 孕妇学校
17	班台	1400*1500*750		1、材质：E0 实木多层板+三聚氰胺纸饰面，甲醛含量低，耐磨性高； 2、五金配件：铝合金拉手、静音导轨、优质锁具；	2F、5F、6F、7F、8F 主任办公室
18	桌子	1400*600*750	 	1、材质：所有木质部分均采用 E1 级 25mm 厚环保颗粒板，表面贴优质防火板，经冷压机冷压 8 小时以上制成，表面光滑，纹理清晰自然，桌脚架为优质冷轧钢板制作； 2、工艺：；桌面厚度$\geq 25\text{mm}$、桌架为 50mm*50mm 方管全部采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板制作，坚固耐用，无磷环保，附着性能好，不掉漆，防滑无异味； 3、五金件：采用优质品牌五金件； 4、胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂；	4F 声光治疗室
19	垃圾处置柜(2位)	900*600*810		(1) 基材采用优质 SUS304 不锈钢。 (2) 柜体采用 1.0mm, 内板采用 0.8mm, 柜门与台面采用双层结构。	5F-8F 处置室

20	垃圾 处置 柜(3 位)	1350*600*810		(3) 304 不锈钢柜体+脚踏装置。 (三位) (4) 不锈钢采用整板数控剪裁剪,成品分解后的各部分通过激光焊接技术,激光切割及数控折边成型,保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤,也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。	5F-8F 污物 间
21	办公 椅	565*580*1035		1、PP 加纤维背架尼龙固定腰靠,PP 分体固定扶手; 2、海绵: 高弹力海绵; 3、配原位锁定底盘、100#沉口 5 公分黑杆、ϕ 340MM 黑色尼龙高脚、ϕ 50MM 黑色尼龙轮。	8F 医生办公 室
22	衣柜	900*600*2500		1、材质: E0 实木多层板+三聚氰胺纸饰面,甲醛含量低,耐磨性高; 2、五金配件: 铝合金拉手、静音导轨、优质锁具	5-10F 病房
23	浴室 柜	1100*500*800		1、材质: $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质电解钢板,防潮、防水、经久耐用;$\geq 1.0\text{mm}$ 厚 304#不锈钢地脚线、满足院感需求; 2、配件: 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、不锈钢 U 型拉手\暗藏式拉手/一字成型拉手(可选配), 3、金属表面采用金属粉末静电喷涂,可根据现场装修及空间搭配不同颜色。	5-10F 病房
24	台面	1100*510*50		1.2 厚岩板,良好的耐高温、耐酸碱、强度高、无辐射、无污染	5-10F 病房
25	台盆	600*400*210		1260℃ 高温烧制,釉面光滑不黏;污微晶抗污釉面技术,易于清洁,历久弥新;陶瓷吸水率 0.2% (国标 0.5%),有效防止龟裂;100% 冷热水出厂测试,从源头解决问题;简约方形设计,时尚美观	5-10F 病房
26	圆镜	800*800*5		无铜银镜,透明度高,折射率稳定,优质的光反射能力	5-10F 病房
27	龙头	145*175		59 精铜主体,经久耐用;柔和气泡水,轻柔包裹防飞溅;安耐康水路系统,水路长久耐用且安全健康;加长出水间距设计,免磕碰自	5-10F 病房

				在洗	
28	玻璃 隔断	①1100 宽× 1700 高 ②500 宽× 1700 高		全铝框包边，高强度钢化长虹玻璃，耐磨性好	5-10F 病房
29	下水 器	60*145		304 不锈钢下水器	5-10F 病房
30	铜角 阀	50*1000		橡胶软管，良好的弹性、耐压性、耐高温、耐腐蚀	5-10F 病房
31	排水 管	50*90		纯铜角阀，良好的耐腐蚀性和密封性；良好导热性，且不易氧化和生锈	5-10F 病房

售后服务承诺书

公司长期发展以来，始终承诺坚持对顾客高度负责态度，关注产品质量的同时更佳注重产品售后服务。为此我公司提出“我们销售的不仅是产品，更是服务”的服务理念，秉承“客户是上帝”的服务宗旨，作如下承诺：

1、产品免费质保期为___1___年的免费上门服务，终身维护；质保期自采购人在验收报告上签署“验收合格”之日起计算。

2、我方保证所提供的货物为全新、原厂原装的、先进的、成熟的、完整的和安全的可靠的，完全符合质量检测标准且货物性能参数、技术指标和功能符合本次采购要求。我公司对售出的产品提供包退、包换、包修“三包”服务。

A、包退：产品验收时，发现任何质量问题或产品的型号与投标产品不相符，可给予退货。

B、包换：在保修期内，用户在正常使用的情况下，如出现任何问题，不能正常使用，且产品无法修复的情况下，我公司承诺无条件更换相同款式、规格及相同材质的全新产品。

C、包修：我公司对售出的产品实行终身上门维修服务。

广西裕昌盛智能设备有限公司

2025年6月30日