

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：崇左市人民医院

承包人（全称）：广西恒广建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就健康管理中心改造工程项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：健康管理中心改造工程项目。

2. 工程地点：崇左市。

3. 工程立项批准文号：/。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：改造四楼健康管理中心过道墙面、地胶、吊顶部分，改造工程包含拆除原过道吊顶、原地胶和各科室门，原地砖和原防火门保留，建筑防火门、疏散楼梯门不属于本设计范围内。拆除后重新铺设地胶、墙面贴护墙板、安装吊顶、更换各科室门，详见图纸及工程量清单。

6. 工程承包范围：

施工图纸和工程量清单所包含的内容，具体内容详见施工图纸和工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2025年4月22日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：2025年6月20日。

工期总日历天数：60日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹佰贰拾玖万玖仟壹佰贰拾柒元肆角叁分（¥1299127.43元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆万贰仟壹佰贰拾玖元零柒分（¥62129.07元）；

2.合同价格形式：固定单价包干。

五、项目经理

承包人项目经理：黄秀华，身份证号：450104197203050072。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 成交通知书（如果有）；
- (2) 竞标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 已标价工程量清单或预算书；
- (7) 图纸；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年4月21日签订。

十、签订地点

本合同在崇左市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章生效。

十三 合同份数

本合同一式七份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份，代理机构执壹份。

| | |
|---|---|
| 甲方（章） 崇左市人民医院 2025年4月21日 | 乙方（章） 广西恒广建筑工程有限公司 2025年4月21日 |
| 单位地址：崇左市江州区龙峡山东路6号 | 单位地址：崇左市建设路8号（中国人民银行崇左市中心支行）办公楼3层 |
| 法定代表人或委托代理人：  | 法定代表人或委托代理人：  |
| 电话：0771-7823460 4214021008251 | 电话：0771-3852843 |
| 电子邮箱：czyycgb@163.com | 电子邮箱：597544177@qq.com |
| 开户名称：崇左市人民医院 | 开户名称：广西恒广建筑工程有限公司 |
| 纳税人识别号：124514004989581008 | 纳税人识别号：91451400773882228U |
| 开户银行：广西崇左农村商业银行营业部 | 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁淡村路支行 |
| 账号：1457012040000530 | 账号：45050160495209555888 |
| 邮政编码：532200 | 邮政编码： |

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分 专用合同条款

（注：专用合同条款每一条均应填写完整）

甲方（建设单位）：崇左市人民医院

乙方（施工单位）：广西恒广建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定。结合本工程具体情况，便于相互监督，确保工程质量按量按时完成，经双方协商一致，特订立此合同，供双方共同遵守执行。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：健康管理中心改造工程项目

1.2 工程地点：崇左市人民医院

1.3 承包范围：按照医院提供的施工图纸或者采购文件要求的范围，详见《工程清单》。

1.4 承包方式：固定单价包干，工程量以实际完成为准。

1.5 工期：本工程工期计为 60 日历日。自 2025 年 4 月 22 日开工，至 2025 年 6 月 20 日竣工。最终以项目办的通知为准。

1.6 工程质量：合格。

1.7 合同价款（人民币大写）：壹佰贰拾玖万玖仟壹佰贰拾柒元肆角叁分（人民币小写 ¥1299127.43 元）。

1.8 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- （1）合同协议书；
- （2）成交通知书（如果有）；
- （3）竞标函及其附录（如果有）；

- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 已标价工程量清单；
- (7) 图纸；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 其他合同文件。

(10) 《建设工程工程量清单计价规范 (GB5050-2013)》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)、《建设工程工程量清单计算规范 (GB5854~50862-2013)》及其广西实施细则 (修订本)。

说明: (6)、(7)、(8)、(9) 填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一, 其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

1.9 法律

适用于合同的其他规范性文件: 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关现行法规和规章。

2.0 标准和规范

适用于工程的标准规范包括: 适用于本工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准, 以及相应的规范、规程等。

双方的责任与义务

2.1 甲方的责任与义务

2.1.1 开工前 2 天, 向乙方提供经确认的施工图纸或询价文件要求 1 份, 并向乙方进行现场交底。

2.1.2 向乙方提供之施工场地需清除完影响施工的障碍物, 并提供三通一平, 提供施工现场用水用电及解决材料堆放问题, 落实办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.1.3 指派 农万林 为甲方驻工地代表, 负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查, 办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.1.4 协助乙方保障周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。

2.1.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线, 负责到有关部门办理相应审批手续。

2.1.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

2.2 乙方的责任与义务

2.2.1 开工前参加甲方组织的施工图纸或询价文件要求的现场交底, 需要乙方优化设计的工程, 由乙方提供经甲方确认的施工图纸或做法说明 2 份, 并拟定施工方案和进度, 交甲方审定后实施, 优化设计费用已包含在合同价款中。

2.2.2 乙方指派 黄秀华 为项目经理, 负责合同履行。项目经理必须为该公司的正式员工, 且需有建筑方面相应技术资格 (需提供聘用合同、公司缴纳社保证明、专业技术证书等证明材料),

项目经理驻场时间不得少于工期的 2/3，否则将按缺勤天数扣罚工程款（1000 元/天）。项目经理需按合同要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，尽职尽责履行合同条款。

2.2.3 乙方须在施工合同生效后，三天内安排人员进场施工，确保按时完成。施工时严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，并办理相关手续。严格按照图纸或询价文件要求进行施工，做好各项质量保证资料的记录整理。配合甲方，恪守信誉，保证施工安全。

2.2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保护和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。对施工现场的设备、设施予以保护，造成损失的应予以赔偿。

2.2.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。施工中涉及改动其他结构或设施的，应征得甲方同意后方可施工。

2.2.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保养和维护。

第三条 关于工期的约定

3.1 乙方进场施工后，双方应积极配合，精诚合作，施工天数尽量比合同约定的工期提前。

3.2 如甲方另外要求工期提前时，应征得乙方同意，乙方原则上不应拒绝。因甲方未按约定完成工作而影响到工程的实施的，施工工期相应顺延。

3.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工 24 小时以上（一周内累计计算）的，工期相应顺延。如遇天气下雨，无法施工等客观非人为原因，工期顺延。

3.4 因乙方原因造成工期延误的，乙方须向甲方偿付违约金，违约金额为：违约天数乘以合同金额乘以 1%，违约金从审定结算总价中扣除。

3.5 因乙方原因造成工期延误超过总工期 30%的，甲方可提出解除合同。工期延误造成甲方经济损失的，乙方应据实偿付。

3.6 因医院为特殊场所，实际工期需服从业主安排。

第四条 关于工程质量及验收的约定

4.1 本工程以施工图纸、询价文件要求、设计变更和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准。

4.2 本工程质量应达到合同约定的质量标准 合格，达不到约定标准的，乙方应承担修复返工至合格为止。

4.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时（乙方提前 2 天通知）参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

4.4 如因甲方提供的材料和设备质量不合格而影响工程进度的，其返工费用由甲方承担，因此耽误的工期相应顺延。

4.5 由于乙方原因造成的质量事故，乙方须无条件进行返工修复，其返工费用由乙方承担，工期不

得因此顺延。

4.6 工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后 15 日内组织验收,并办理移交手续。

4.7 工程质量保修

4.7.1 工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。工程质量保修范围包括乙方承包的地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。

4.7.2 工程质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

(1) 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 5 年;

(3) 供热与供冷系统,为 2 个采暖期、供冷期;

(4) 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

4.7.3 质量保修责任

(1) 属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可以委托他人修理;

(2) 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;

(3) 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修;

(4) 质量保修完成后,由发包人组织验收。

4.7.4 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第五条 工程价款支付、结算方式

5.1 双方签订合同后 10 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的 30%作为工程预付款。工程竣工验收合格后,甲方支付至合同价款的 80%,审计后支付至结算审定金额的 97%。预留结算审定金额的 3%作为工程质量保修金,在工程竣工保修期满 2 年后对保修内容进行验收合格的,将结算价 3%的保修金退还给乙方(不计利息)。

5.2 工程完工并经验收合格后,乙方提出工程结算并将有关资料送交医院项目办。医院项目办应在 10 天内审查完毕,如未在期限内提出异议,则视为同意。项目办应及时移交资料给审计科进行

审计结算。

5.3 竣工结算价最终由医院审计科或医院委托的造价咨询公司进行审核确定。为降低结算造价编制的差错率，确保送审工程结算造价的真实性和完整性，避免出现不负责任的高估虚报行为，工程开工前与施工单位约定，并在施工合同中明确：（1）基建工程结算审减率 $\leq 6\%$ 、结算审核费由建设单位全额承担； $6\% < \text{基建工程结算审减率} < 10\%$ 时，结算审核费由建设单位、施工单位各承担 50%；基建工程结算审减率 $\geq 10\%$ 、结算审核费由施工单位全额承担。施工单位承担的结算审核费在工程结算款中直接扣除。应扣除的结算审核费=基本费（送审造价 $\times 2\%$ ）+效益费（核减造价 $\times 5\%$ ），其中：核减造价=送审造价-审定造价，审减率=核减造价/送审造价 $\times 100\%$ 。

（2）合同外工程量及进度款需审核的，因非最终结算审核，所产生的审核费均由施工单位全额承担，同时在送审前进行合同约定。

工程量的签证与变更约定

6.1 本工程结算的工程量按实际验收工程量为准，施工时所有工程数量与原要求不符合的，原则上要求办理上报变更的签认手续，由甲方组织相关部门的人员到场丈量核实并签字确认。

6.2 施工过程中若发生工程签证或变更，乙方须无条件配合。工程变更原则上须在开工前进行提出，有些明显的项目需要现场立即确认变更的可以一边施工一边变更，但须在完工前双方进行确认。

6.3 工程变更项目 and 数量的确认手续一式三份，完工后作为结账的依据。结算时乙方同时按确认手续绘制竣工图纸随资料上报。

6.4 变更估价原则

关于变更估价的约定：工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并 \square 乘以下浮系数， \square 不乘下浮系数）计算，其中材料价格按施工期间的《崇左市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《崇左市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格双方协商确定综合价格。未尽事宜，按自治区《建设工程工程量清单计价规范》执行。

第七条有关安全生产和防火的约定

7.1 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

7.2 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律后果。

第八条 其他约定

8.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

8.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方当地人民法院起诉。

8.3 本合同正本伍份,甲方肆份,乙方壹份。具有同等法律效力。

结账后本合同自然终止。

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 甲方(章) 崇左市人民医院 2025年4月21日 | 乙方(章) 广西恒广建筑工程有限公司 2025年4月21日 |
| 单位地址: 崇左市江州区龙峡山东路6号 | 单位地址: 崇左市建设路8号(中国人民银行崇左市中心支行)办公楼3层 |
| 法定代表人或委托代理人: 印李晔 4214021008251 | 法定代表人或委托代理人: 蒙明印 |
| 电话: 0771-7823460、0771-7831266 | 电话: 0771-3852843 |
| 电子邮箱: czyycgb@163.com | 电子邮箱: 597544177@qq.com |
| 开户名称: 崇左市人民医院 | 开户名称: 广西恒广建筑工程有限公司 |
| 纳税人识别号: 124514004989581008 | 纳税人识别号: 91451400773882228U |
| 开户银行: 广西崇左农村商业银行营业部 | 开户银行: 中国建设银行股份有限公司南宁淡村路支行 |
| 账号: 1457012040000530 | 账号: 45050160495209555888 |
| 邮政编码: 532200 | 邮政编码: 532200 |

附件

附件 1: 承包人承揽工程项目一览表

附件 2: 工程质量保修书

附件 3: 主要建设工程文件目录

附件 4: 承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 5: 承包人主要施工管理人员表

附件 6: 分包人主要施工管理人员表

附件 2:

工程质量保修书

甲方（全称）：崇左市人民医院

乙方（全称）：广西恒广建筑工程有限公司

为保证健康管理中心改造工程项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括路基工程、路面工程、给、排水工程、附属工程等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/

2. 质量保修期

2.1 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

（3）供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

二、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故（如上下跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由

甲方承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体结构的质量，因乙方原因致使工程合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

三、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程结算价的3%。

质量保修金银行利率为零。

四、质量保修金的返还

甲方在应付款中扣出质量保修金，在工程竣工保修期满2年后对保修内容进行验收合格的，将结算价3%的保修金退还给乙方（不计利息）。在保修期内乙方应按保修内容进行保修，若乙方接到甲方保修通知书在二天内未派人进行修理的，甲方则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由乙方负责或由甲方从保修金中扣出。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。



| | |
|---|---|
| 发包人（章） 崇左市人民医院 2025年4月21日 | 承包人（章） 广西恒广建筑工程有限公司 2025年4月21日 |
| 单位地址：崇左市龙峡山东路6号 | 单位地址： |
| 法定代表人：  | 法定代表人： |
| 委托代理人： 4214021008251 | 委托代理人 |
| 电话：0771-7831266 | 电话： |
| 开户银行：广西崇左农村商业银行营业部 | 开户银行： |
| 账号：1457012040000530 | 账号： |
| 纳税人识别号：124514004989581008 | 纳税人识别号： |
| 邮政编码：532200 | 邮政编码： |

附件 5:

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
|--------|----|----|----|--------|
| 一、总部人员 | | | | |
| 项目主管 | | | | |
| 其他人员 | | | | |
| | | | | |
| 二、现场人员 | | | | |
| 项目经理 | | | | |
| 项目副经理 | | | | |
| 技术负责人 | | | | |
| 造价管理 | | | | |
| 质量管理 | | | | |
| | | | | |
| 材料管理 | | | | |
| 计划管理 | | | | |
| 安全管理 | | | | |
| | | | | |
| 其他人员 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

附件 6:

分包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
|--------|----|----|----|----------------|
| 一、总部人员 | | | | |
| 项目主管 | | | | |
| 其他人员 | | | | |
| | | | | |
| 二、现场人员 | | | | |
| 项目经理 | | | | |
| 项目副经理 | | | | |
| 技术负责人 | | | | |
| 造价管理 | | | | |
| 质量管理 | | | | |
| 材料管理 | | | | |
| 计划管理 | | | | |
| 安全管理 | | | | |
| 其他人员 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

成交通知书

广西恒广建筑工程有限公司:

经评定, 编号为CZZC2025-C2-990046-YZLZ采购文件中的健康管理中心改造工程项目, 确定你公司成交, 成交价格为: 壹佰贰拾玖万玖仟壹佰贰拾柒元肆角叁分 (¥1,299,127.43)。

自此通知书发出之日起15天内, 与采购人签订政府采购合同。合同签订前, 需按本项目采购文件和你公司响应文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件), 报我机构项目联系人确认。

采购人联系人: 郑娟

电话: 0771-7993193

代理机构联系人: 梁立宇

电话: 0771-7833699



投标总价

招标人：崇左市人民医院

工程名称：健康管理中心改造工程项目

投标总价(小写)：1299127.43元

(大写)：壹佰贰拾玖万玖仟壹佰贰拾柒元肆角叁分

投标人：广西恒广建筑工程有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字)



时间：2025年3月28日

总 说 明

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第1页 共1页

一、项目概况

1. 建设单位: 崇左市人民医院
2. 建设地点: 崇左市人民医院内
3. 建设规模: 该工程为室内装修改造工程, 崇左市人民医院健康管理中心于人民医院四层, 主要为范围为改造四层健康管理中心过道墙面、地胶、吊顶部分, 改造工程包含拆除原过道吊顶、原地胶和各科室门, 原地砖和原防火门保留, 建筑防火门、疏散楼梯门不属于本设计范围内。拆除后重新铺设地胶、墙面贴护墙板、安装吊顶、更换各科室门。

二、建设范围及内容: 主要为范围为改造四层健康管理中心过道墙面、地胶、吊顶部分, 改造工程包含拆除原过道吊顶、原地胶和各科室门, 原地砖和原防火门保留, 建筑防火门、疏散楼梯门不属于本设计范围内。拆除后重新铺设地胶、墙面贴护墙板、安装吊顶、更换各科室门, 具体以施工图及工程量清单为准。

三、编制依据:

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 广西壮族自治区实施细则;
3. 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013) 广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
4. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
5. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
6. 桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
7. 桂建标[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
8. 正宇设计有限公司的设计的施工图纸;
9. 桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
10. 主要材料价格按2024年《崇左市建设工程造价信息》第11期除税价计取(中档价), 崇左市信息价没有的参考南宁市同期信息价; 信息价期刊没有的材料价格按市场询价综合计取。
11. 设计院提供的相关图纸答疑;
12. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。

四、其他需要说明的问题


- 1、弃土、弃渣运距暂按5km计算, 结算按实际调整。
- 2、其中安全生产责任保险费为暂估价计算公式为[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费(含单价及总价措施项目费)] \times 0.2%。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第1页 共2页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|---------------|---------------------|-----------|----|
| 建筑拆除工程 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 46023.53 | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | 918.25 | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 816.22 | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 93.88 | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 10976.22 | |
| 5.1 | 其中:增值税 | 1682.15 | |
| 6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 58011.88 | |
| 安装拆除工程 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 2581.42 | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | 190.92 | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 152.00 | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 5.54 | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 765.84 | |
| 5.1 | 其中:增值税 | 102.76 | |
| 6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 3543.72 | |
| 装饰装修工程 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 768821.70 | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | 58066.20 | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 53089.10 | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 1653.78 | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | 46820.89 | |
| 6 | 增值税 | 78782.63 | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 954145.20 | |
| 电气工程 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 184102.01 | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | 7862.21 | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5699.16 | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 383.93 | |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第1页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---------------|---------------|---|--------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 建筑拆除工程 | | | | | 46023.53 | | |
| 分部分项工程 | | | | | 28662.59 | | |
| | 0116 | 拆除工程 | | | | 28662.59 | |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 部位: 四层走廊 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。 | m ² | 1200.00 | 4.26 | 5112.00 | |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 部位: 四层 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。 | m ² | 228.47 | 23.63 | 5398.75 | |
| 3 | 011605001001 | 拆除原有地胶 部位: 四层过道 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。 | m ² | 686.00 | 1.97 | 1351.42 | |
| 4 | 011605001002 | 平面块料拆除 部位: 公共卫生间 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。 | m ² | 106.75 | 19.69 | 2101.91 | |
| 5 | 011605002001 | 立面块料拆除 部位: 公共卫生间、四层过道 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。 | m ² | 402.67 | 28.35 | 11415.69 | |
| 6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 部位: 厕所隔断 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。 | m ² | 75.87 | 4.72 | 358.11 | |
| 7 | 011609001001 | 玻璃栏杆拆除 高度: 900mm 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。 | m ² | 9.83 | 16.55 | 162.69 | |
| 8 | 011609001002 | 无障碍栏杆拆除 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。 | m | 5.00 | 16.55 | 82.75 | |
| 9 | 010103002001 | 余土弃置 1. 废弃料品种: 现场拆除废渣 2. 运距: 1KM以内 | m ³ | 77.82 | 25.58 | 1990.64 | |
| 10 | 桂010103003001 | 土(石)方运输增(减) m ³ ·km 弃渣运距增运5km, 最终以实际发生运距为准 | m ³ ·km | 398.05 | 1.73 | 688.63 | |
| 单价措施项目 | | | | | 17360.94 | | |
| | 011701 | 脚手架工程 | | | | 4434.85 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第2页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---------------|---------------|--|----------------|---------|--------|------------------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 11 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以内 2. 脚手架材质: 钢管脚手架 | m ² | 1131.34 | 3.92 | 4434.85 | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | 11687.69 | |
| 12 | 011702001001 | 基础 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑 2. 基础类型: 卫生间止水反梁 | m ² | 52.05 | 42.62 | 2218.37 | |
| 13 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 20m以内 | m ² | 1131.34 | 8.37 | 9469.32 | |
| | 011710 | 已完工程保护费 | | | | 1238.40 | |
| 14 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 部位: 保留地砖处 电气工程 给排水工程 | m ² | 518.16 | 2.39 | 1238.40 | |
| 安装拆除工程 | | | | | | 2581.42 | |
| 分部分项工程 | | | | | | 2581.42 | |
| | 0116 | 拆除工程 | | | | 2581.42 | |
| 15 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类: 小便斗 | 套 | 8 | 33.63 | 269.04 | |
| 16 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类: 洗手盆, 带洗手台 | 套 | 13 | 41.77 | 543.01 | |
| 17 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类: 蹲式大便器 | 套 | 16 | 85.46 | 1367.36 | |
| 18 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类: 坐式大便器 | 套 | 2 | 46.38 | 92.76 | |
| 19 | 011612002005 | 卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类: 洗拖把 | 套 | 2 | 41.77 | 83.54 | |
| 20 | 011612001001 | 管道拆除 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)25 | m | 7.55 | 1.79 | 13.51 | |
| 21 | 011612001002 | 管道拆除 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)40 | m | 31.10 | 1.79 | 55.67 | |
| 22 | 011612001003 | 管道拆除 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)50 | m | 31.60 | 1.79 | 56.56 | |
| 23 | 011612001004 | 管道拆除 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)75 | m | 23.86 | 1.79 | 42.71 | |
| 24 | 011612001005 | 管道拆除 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110 | m | 29.98 | 1.79 | 53.66 | |
| 25 | 011612001006 | 管道拆除 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)160 | m | 2.00 | 1.80 | 3.60 | |
| 单价措施项目 | | | | | | | |
| 装饰装修工程 | | | | | | 768821.70 | |
| 分部分项工程 | | | | | | 768821.70 | |
| | 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | 1456.35 | |
| 26 | 010503004001 | 卫生间止水梁 1. 部位: 卫生间 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 | m ³ | 3.12 | 439.84 | 1372.30 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第3页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|---|----------------|--------|---------|------------------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 27 | 040901009001 | 预埋铁件 部位: 隔断窗 | t | 0.010 | 8405.00 | 84.05 | |
| | 0106 | 金属结构工程 | | | | 12502.94 | |
| 28 | 010603003001 | 钢管柱 200*200*8钢柱 部位: 过道3 | t | 0.558 | 7784.04 | 4343.49 | |
| 29 | 010604001001 | 钢梁 100*100*5金属龙骨横撑 (@625mm) 部位: 过道3 | t | 1.317 | 6195.48 | 8159.45 | |
| | 0108 | 门窗工程 | | | | 117194.35 | |
| 30 | 010802001001 | 金属门 M-1 1. 尺寸: 1300*2200mm 2. 门框、扇材质及规格: 成品钢制套装门套 (白色) 3. 玻璃品种、厚度: 5mm厚透明钢化玻璃 4. 含门把手、门碰、门锁、合页、门吸、 插销、钢骨架、闭门器 (材质均为不锈 钢) | m ² | 168.74 | 387.20 | 65336.13 | |
| 31 | 010802001002 | 金属门 M-2 1. 尺寸: 1150*2200mm 2. 门框、扇材质及规格: 成品钢制套装门套 (木纹) 3. 含门把手、门碰、门锁、合页、门吸、 插销、钢骨架、闭门器 (材质均为不锈 钢) | m ² | 53.13 | 387.20 | 20571.94 | |
| 32 | 010802001003 | 金属门 M-3 尺寸: 1500*2200mm 2. 门框、扇材质及规格: 成品钢制套装门套 (木纹) 3. 含门把手、门碰、门锁、合页、门吸、 插销、钢骨架、闭门器 (材质均为不锈 钢) | m ² | 3.30 | 387.20 | 1277.76 | |
| 33 | 010807001001 | 金属窗 1. 框、扇材质: 黑色50系列断桥铝窗框 (型材厚度≥1.8mm) 2. 玻璃: 6mm双层夹胶钢化玻璃 3. 内平开窗 | m ² | 65.30 | 401.72 | 26232.32 | |
| 34 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 | m | 561.10 | 6.73 | 3776.20 | |
| | 0109 | 屋面及防水工程 | | | | 9144.73 | |
| 35 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 部位: 卫生间 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | m ² | 312.73 | 11.41 | 3568.25 | |
| 36 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 部位: 卫生间 1. 2厚合成高分子防水涂料刷基层处理剂一 遍 | m ² | 112.77 | 26.82 | 3024.49 | |
| 37 | 010904002002 | 天棚涂膜防水 部位: 卫生间 涂刷白色聚氨酯阻燃防水涂料 | m ² | 112.77 | 22.63 | 2551.99 | |
| | 0111 | 楼地面装饰工程 | | | | 84466.10 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第4页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|---|----------------|---------|--------|------------------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 38 | 011101001001 | 打磨抛光地面 拆除地胶后打磨抛光地面 | m ² | 686.40 | 9.14 | 6273.70 | |
| 39 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 部位: 过道 2.0mm厚PVC卷材地胶(同质透心材质) 满涂胶粘剂 PCV地板胶参考品牌:《博尼尔》《洁福》 《盟多》《阿姆斯壮》等相同质量品牌 | m ² | 686.40 | 63.12 | 43325.57 | |
| 40 | 011101005001 | 自流坪楼地面 3mm厚水泥自流坪 刷界面剂 自流平参考品牌:《德国汉高》《优成》 等相同质量品牌 | m ² | 686.40 | 20.13 | 13817.23 | |
| 41 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 部位: PVC卷材地胶地面 详见图纸-08门扇立面做法-地胶做法 | m ² | 686.40 | 10.33 | 7090.51 | |
| 42 | 011102003001 | 块料楼地面 部位: 卫生间 600*600*10白色地砖 | m ² | 106.75 | 103.65 | 11064.64 | |
| 43 | 010103001001 | 回填陶粒 部位: 卫生间 材料: 陶粒 | m ³ | 9.40 | 307.92 | 2894.45 | |
| | 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | 245782.07 | |
| 44 | 桂011204005001 | 石材墙面 部位: 电梯前室 材料: 黑色大理石面砖 | m ² | 6.54 | 255.25 | 1669.34 | |
| 45 | 011207001001 | 墙面装饰板 部位: 前台背景板 骨架: 30*30镀锌方管、50*50*5mm镀锌角 钢 面层: 15厚灰白色云纹护墙板 参考品牌: 兔宝宝、龙牌等相同质量品牌 | m ² | 14.72 | 152.25 | 2241.12 | |
| 46 | 011207001002 | 墙面基层板 12mm厚纤维增强硅酸盐防火板 部位: 除前台背景板外部分 参考品牌: 兔宝宝、龙牌等相同质量品牌 | m ² | 1054.26 | 82.30 | 86765.60 | |
| 47 | 011207001003 | 墙面装饰板 部位: 除前台背景板外部分 12mm厚木纹饰面护墙板 参考品牌: 兔宝宝、龙牌等相同质量品牌 | m ² | 1054.26 | 89.31 | 94155.96 | |
| 48 | 011207001004 | 墙面装饰板 部位: 过道1 白色树脂板 参考品牌: 兔宝宝、龙牌等相同质量品牌 | m ² | 7.91 | 185.89 | 1470.39 | |
| 49 | 011207001005 | 圆柱面装饰板 部位: 过道处 含木基层、挂条 柱身: 12厚纤维增强硅酸盐防火板+12mm 厚木纹饰面护墙板 柱脚: 金色金属包柱 参考品牌: 兔宝宝、龙牌等相同质量品牌 | m ² | 12.25 | 320.55 | 3926.74 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第5页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|---|----------------|--------|--------|------------------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 50 | 011207001006 | 方柱面装饰板 部位: 电梯门前 30*30木龙骨 12厚纤维增强硅酸盐防火板+12mm厚木纹 饰面护墙板 参考品牌: 兔宝宝、龙牌等相同质量品牌 | m ² | 10.20 | 305.55 | 3116.61 | |
| 51 | 桂011204007001 | 块料墙面 部位: 卫生间 15厚1:3水泥砂浆 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 10厚450*300白色瓷砖, 白水泥擦缝 | m ² | 312.73 | 111.50 | 34869.40 | |
| 52 | 011105002001 | 石材踢脚线 部位: 中庭过道 材料: 黑色大理石面砖 高度: 300mm | m ² | 9.75 | 281.45 | 2744.14 | |
| 53 | 011105006001 | 金属踢脚线 材料: 金色金属踢脚线 高度: 100mm | m ² | 5.76 | 180.98 | 1042.44 | |
| 54 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 材料: 10mm厚PVC卷材地胶踢脚 包含10mm厚PVC卷材地胶护形成品地架 | m ² | 34.90 | 68.40 | 2387.16 | |
| 55 | 011210005001 | 成品隔断 材质: 复合板 成品浴厕隔断, 含厕门及配套五金、挂钩 | m ² | 48.04 | 237.16 | 11393.17 | |
| | 0113 | 天棚工程 | | | | 205283.71 | |
| 56 | 011302001001 | 吊顶天棚(跌级) 部位: 过道1、2、3 50轻钢龙骨打底 1500*2200*10mm白色蜂窝铝板 | m ² | 853.67 | 131.67 | 112402.73 | |
| 57 | 011302001002 | 吊顶天棚(跌级) 部位: 三个电梯门口天面 50轻钢龙骨打底 贴木饰面(刷防火漆, 另列) | m ² | 45.68 | 117.93 | 5387.04 | |
| 58 | 011302001003 | 吊顶天棚(跌级) 部位: 前台、大堂 轻钢龙骨9+9mm双层纸面石膏板 | m ² | 124.43 | 106.10 | 13202.02 | |
| 59 | 011302001004 | 吊顶天棚(平级) 部位: 过道交接处 50轻钢龙骨打底 1500*2200*10mm白色蜂窝铝板 | m ² | 261.74 | 123.03 | 32201.87 | |
| 60 | 011302001005 | 吊顶天棚(平级) 部位: 卫生间 1、轻钢龙骨标准骨架, 主龙骨中距 1000, 次龙骨中距600, 横撑龙骨中距 1200 2、4厚600*600铝扣板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 3、表面涂刷白色聚氨酯阻燃防水涂料(另 列) | m ² | 112.77 | 151.59 | 17094.80 | |
| 61 | 011304001001 | 灯槽 15mm多层板打底(刷防火漆, 另列) 9mm+9mm双层纸面石膏板 石膏板刷白色无机涂料(另列) | m ² | 14.99 | 111.66 | 1673.78 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第6页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------------|--------|--------|-----------------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 62 | 011302001006 | 2厚铝板胶粘封口 部位: 过道3大样 | m ² | 29.15 | 151.59 | 4418.85 | |
| 63 | 011302001007 | 黑镜 部位: 电梯门口天棚 | m ² | 1.58 | 387.20 | 611.78 | |
| 64 | 010607003001 | 成品雨蓬 材质: 9+6+9mm夹胶玻璃 部位: 过道三 | m ² | 29.07 | 629.20 | 18290.84 | |
| | 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | 9477.60 | |
| 65 | 011407002001 | 天棚喷(刷)涂料 部位: 过道 石膏板面刷无机涂料 | m ² | 185.48 | 27.79 | 5154.49 | |
| 66 | 011407006001 | 木材构件喷(刷)防火涂料 部位: 过道天棚石膏板 | m ² | 180.30 | 19.84 | 3577.15 | |
| 67 | 011407005001 | 金属构件除锈 部位: 隐藏钢结构 钢结构表面不低于ST2级 | m ² | 52.57 | 9.71 | 510.45 | |
| 68 | 011407005002 | 金属构件刷防锈漆 部位: 隐藏钢结构 两道红丹醇酸防锈漆 | m ² | 52.57 | 4.48 | 235.51 | |
| | 0115 | 其他装饰工程 | | | | 83513.85 | |
| 69 | 011502001001 | 金色金属装饰线 部位: 前台、电梯前室 | m | 26.69 | 15.95 | 425.71 | |
| 70 | 011502001002 | 金属装饰线 部位: 天棚 10mm玫瑰金卡条 | m | 573.36 | 15.95 | 9145.09 | |
| 71 | 011502001003 | 玫瑰金挡条 部位: 透光板处 | m | 106.10 | 9.31 | 987.79 | |
| 72 | 011507001001 | 发光亚克力院徽 尺寸: 280mm×280mm 材质: 发光金色亚克力材质 | 个 | 1 | 919.60 | 919.60 | |
| 73 | 011508002001 | 发光亚克力字体 尺寸: 280mm×280mm 材质: 发光金色亚克力材质 字为“崇左市人民医院” | 个 | 7 | 182.56 | 1277.92 | |
| 74 | 011508002002 | 发光亚克力字体 尺寸: 390mm×390mm 材质: 发光金色亚克力材质 字为“健康管理体验中心” | 个 | 8 | 279.62 | 2236.96 | |
| 75 | 011508002003 | 白色发光亚克力字体 尺寸: 200mm×200mm 材质: 发光白色亚克力材质 字为“采血区、男宾区、女宾区、运动管理区、慢病功能筛查区” | 个 | 21 | 167.90 | 3525.90 | |
| 76 | 011508002004 | 发光亚克力字体 尺寸: 150mm×150mm 材质: 发光金色亚克力材质 字为暂按10个字计算, 最终以实际发生为准 部位: 柱子上 | 个 | 21 | 118.45 | 2487.45 | |
| 77 | 011508002005 | 白色发光亚克力字体 字为“消防栓、灭火器箱” | 个 | 7 | 190.37 | 1332.59 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第7页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-------------|--------------|--|----------------|---------|---------|------------------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 78 | 011501006001 | 书柜 尺寸: 1250*2600*300mm 深棕色木纹书柜 材料: 板材选用20mm厚原木色多层板 具体详见图纸 | 个 | 2 | 2497.44 | 4994.88 | |
| 79 | 011501006002 | 前台柜 尺寸: 长7.29*宽0.8*高0.9m 顶面: 灰白色云纹护墙板压顶 骨架: 双层12mm大芯板做框架(刷防火漆) 立面: 白色大理石面砖 内含: 抽屉内饰盒、铝合金滑轨、金属拉手 底部: 金色金属桌角 | m | 7.29 | 1452.00 | 10585.08 | |
| 80 | 011501006003 | 消防栓隐形门 含暗铰链等五金配件 含完成隐形门的所有材料及人工机械(不含面层) 工程量按投影面积计算 | 个 | 9 | 290.40 | 2613.60 | |
| 81 | 011505001001 | 石板材洗漱台 1m ² 以上 | m ² | 15.70 | 1122.38 | 17621.37 | |
| 82 | 011503001001 | 卫生间无障碍扶手 黄色U型落地扶手(加厚不锈钢) 部位: 马桶旁 | 组 | 2 | 271.04 | 542.08 | |
| 83 | 011503001002 | 卫生间无障碍扶手 黄色一型靠墙扶手(加厚不锈钢)长60cm 部位: 马桶旁 | 组 | 2 | 271.04 | 542.08 | |
| 84 | 011503001003 | 卫生间无障碍扶手 洗脸盆双边无腿扶手70*70cm 部位: 洗脸盆旁 | 组 | 2 | 271.04 | 542.08 | |
| 85 | 011210002001 | 成品不锈钢屏风 尺寸: 2000*600*40mm 材质: 304不锈钢 | m ² | 32.40 | 696.96 | 22581.50 | |
| 86 | 011505010001 | 镜面玻璃 | m ² | 6.91 | 166.74 | 1152.17 | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| 电气工程 | | | | | | 184102.01 | |
| | | 分部分项工程 | | | | 184102.01 | |
| | 0304 | 过道照明系统 | | | | 184102.01 | |
| 87 | 030404017001 | 配电箱 AL-G1 箱体中心距地1.5m挂墙明装 | 台 | 1 | 1128.82 | 1128.82 | |
| 88 | 030411001001 | 配管 PC20 | m | 1026.52 | 7.73 | 7935.00 | |
| 89 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ*YJY-1KV-5mm ² 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 16.80 | 16.18 | 271.82 | |
| 90 | 030411004001 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm ² 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 1282.52 | 3.50 | 4488.82 | |
| 91 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 151.04 | 10.58 | 1598.00 | |
| 92 | 030412004001 | LED筒灯 安装方式: 吊顶嵌入式 规格: LED-15W6-860 12W 光通量: 1300 色温6500 RA:80 | 套 | 160 | 70.25 | 11240.00 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第8页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---|----------|--------|---------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 部位: 过道 采用欧普及同档次品牌 | | | | | |
| 93 | 030412004002 | LED灯盘 安装方式: 吊顶嵌入式 规格: PAK-LED-B05-32B-840 32W 光通 量:2400 色温:4000 Ra:80 部位: 卫生间 采用欧普及同档次品牌 | 套 | 15 | 158.89 | 2383.35 | |
| 94 | 030404033001 | 风扇 安装方式: 吊顶嵌入式 规格: 400*400排气扇 采用欧普及同档次品牌 | 台 | 11 | 175.26 | 1927.86 | |
| 95 | 030412004003 | 亚克力透光板 安装方式: 吊顶嵌入式 规格: LED-21W*T5 光通量: 2250 色温 6500 RA:80 采用欧普及同档次品牌 | 套 | 33 | 161.28 | 5322.24 | |
| 96 | 030412004004 | LED光灯带 名称: 暗藏光管 规格型号: FSL佛山照明灯管、含镇流器 详见总平图 ZX-08 采用欧普及同档次品牌 | m | 592.92 | 30.81 | 18267.87 | |
| 97 | 030404034001 | 照明开关 名称: 单联声光控制开关 安装方式: 暗装, 底边距地1.3m 规格型号: HK86101 10A 250V 采用正泰、公牛或同档次品牌 | 套 | 29 | 48.73 | 1413.17 | |
| 98 | 030404034002 | 照明开关 名称: 单联双控开关 安装方式: 暗装, 底边距地1.3m 规格型号: HK86102 10A 250V 采用正泰、公牛或同档次品牌 | 套 | 22 | 39.51 | 869.22 | |
| 99 | 030404034003 | 照明开关 名称: 单联三控开关 安装方式: 暗装, 底边距地1.3m 规格型号: HK86102 10A 250V 采用正泰、公牛或同档次品牌 应急照明系统 | 套 | 4 | 48.73 | 194.92 | |
| 100 | 030404017002 | 配电箱 TY-D 箱体中心距地1.5m挂墙明装 | 台 | 1 | 1144.26 | 1144.26 | |
| 101 | 030404017003 | 应急照明控制器 TY-C 落地安装 | 台 | 1 | 1121.22 | 1121.22 | |
| 102 | 030904016001 | A型应急照明集中电源 底距地1.2m明装 TY-D-0.2/0.25KVA巡检、常亮、频闪 采用北大青鸟或同档次品牌 | 套 | 1 | 835.04 | 835.04 | |
| 103 | 030412004005 | 疏散出口标志灯 安装方式: 门框上方0.2m壁挂 规格: TY-BLJC系列 1W A型 LED 采用北大青鸟或同档次品牌 | 套 | 5 | 103.54 | 517.70 | |
| 104 | 030412004006 | 消防应急照明灯具 安装方式: 底距地2.5m壁挂 规格: TY-ZFJC系列 3W A型 270 lm LED | 套 | 53 | 140.91 | 7468.23 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第9页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--|----------|--------|---------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 采用北大青鸟或同档次品牌 | | | | | |
| 105 | 030412004007 | 楼层标志灯 安装方式: 底距地2.2m壁挂 TY-BLJC系列 1W A型 LED 采用北大青鸟或同档次品牌 | 套 | 5 | 136.87 | 684.35 | |
| 106 | 030412004008 | 方向标志灯 安装方式: 底距地0.5m壁挂 TY-BLJC系列 1W A型 LED 采用北大青鸟或同档次品牌 | 套 | 43 | 123.24 | 5299.32 | |
| 107 | 030412004009 | 楼层标志+方向标志灯 安装方式: 底距地2.5m链吊 TY-BLJC系列 1W A型 LED 采用北大青鸟或同档次品牌 | 套 | 6 | 209.59 | 1257.54 | |
| 108 | 030411001002 | 配管 JDG20 | m | 736.83 | 20.67 | 15230.28 | |
| 109 | 030411001003 | 配管 SC20 | m | 16.00 | 20.67 | 330.72 | |
| 110 | 030411004002 | 配线 WDZ-BYJ-2.5mm ² 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 20.50 | 4.70 | 96.35 | |
| 111 | 030411004003 | 配线 WDZN-BYJ-2.5mm ² 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 835.47 | 5.21 | 4352.80 | |
| 112 | 030411004004 | 配线 WDZN-RYJS-0.3/0.5KV-2*1.5mm ² 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 814.97 | 7.58 | 6177.47 | |
| 113 | 030411004005 | 配线 HN-RYJP-2*1.5mm ² 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 20.50 | 6.40 | 131.20 | |
| 114 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 火灾自动报警 | m | 261.00 | 12.60 | 3288.60 | |
| 115 | 030402006001 | 总线短路隔离器 采用法安通或同档次品牌 | 组 | 5 | 494.06 | 2470.30 | |
| 116 | 080702018001 | 编码型消火栓报警按钮 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 14 | 152.32 | 2132.48 | |
| 117 | 030904001001 | 编码型感烟探测器 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 45 | 114.39 | 5147.55 | |
| 118 | 030904001002 | 编码型感温探测器 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 16 | 179.73 | 2875.68 | |
| 119 | 080702018002 | 编码型手动报警按钮(带电话插孔) 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 14 | 203.78 | 2852.92 | |
| 120 | 030904005001 | 声光报警器 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 14 | 134.54 | 1883.56 | |
| 121 | 030506007001 | 楼层显示器 采用法安通或同档次品牌 | 台 | 1 | 199.07 | 199.07 | |
| 122 | 030904008001 | 输入模块 JBF4132 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 2 | 351.88 | 703.76 | |
| 123 | 030904008002 | 输入/输出模块 JBF4142 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 8 | 456.18 | 3649.44 | |
| 124 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 18 | 90.50 | 1629.00 | |
| 125 | 030404022001 | 防火卷帘门控制器 采用法安通或同档次品牌 | 台 | 7 | 1121.15 | 7848.05 | |
| 126 | 030411001004 | 配管 JDG20 | m | 427.83 | 20.67 | 8843.25 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第10页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------------|---------------|--|----------------|--------|---------|-----------------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 127 | 030411001005 | 配管 JDG15 | m | 722.01 | 18.20 | 13140.58 | |
| 128 | 030411004006 | 配线 ZCN-RVS-300V 2x1.5 mm ² 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 999.53 | 5.00 | 4997.65 | |
| 129 | 030411004007 | 配线 NH-BV-2x4 mm ² 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 16.00 | 6.72 | 107.52 | |
| 130 | 030411004008 | 配线 NH-BV-2x2.5 mm ² 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 427.83 | 4.17 | 1784.05 | |
| 131 | 030411004009 | 配线 ZCN-RVVP-300V 2x1.5 mm ² 采用桂林国际或同档次品牌 电子显示屏 | m | 269.81 | 2.85 | 768.96 | |
| 132 | 030506007002 | 室内P2.5高清显示屏 尺寸: 3000*1600mm 技术要求: 3840高刷 包含设备需要的电源线、网线、配管、控 制器、墙上支架等 采用强力巨彩或同档次品牌 | m ² | 4.80 | 3012.18 | 14458.46 | |
| 133 | 030506008001 | 播、控设备及软件安装、调试 | 系统 | 1 | 3633.56 | 3633.56 | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| 给排水工程 | | | | | | 44900.08 | |
| | | 分部分项工程 | | | | 44900.08 | |
| | | 卫生间 | | | | 44900.08 | |
| 134 | 031003001001 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 3 | 49.99 | 149.97 | |
| 135 | 031003001002 | 螺纹阀门 DN25 | 个 | 2 | 57.71 | 115.42 | |
| 136 | 031003001003 | 螺纹阀门 DN32 | 个 | 1 | 72.46 | 72.46 | |
| 137 | 031003001004 | 螺纹阀门 DN40 | 个 | 3 | 103.16 | 309.48 | |
| 138 | 031003001005 | 螺纹阀门 DN50 | 个 | 3 | 178.66 | 535.98 | |
| 139 | 031004006001 | 蹲便器 (脚踏式) | 套 | 16 | 359.24 | 5747.84 | |
| 140 | 031004014001 | 脚踏式蹲厕水箱 | 个 | 16 | 123.90 | 1982.40 | |
| 141 | 031004006002 | 坐便器 采用美标、箭牌、恒洁或同档次品牌 | 套 | 2 | 589.43 | 1178.86 | |
| 142 | 031004007001 | 小便器 (感应式) 采用美标、箭牌、恒洁或同档次品牌 | 套 | 8 | 357.22 | 2857.76 | |
| 143 | 031004003001 | 洗脸盆 (含感应式水龙头) 采用美标、箭牌、恒洁或同档次品牌 | 套 | 13 | 301.13 | 3914.69 | |
| 144 | 031004003002 | 无障碍卫生间洗脸盆 (含感应式水龙头) 含柜子, 详见图纸 采用美标、箭牌、恒洁或同档次品牌 | 套 | 2 | 301.14 | 602.28 | |
| 145 | 031004004001 | 污水池/拖拉池 采用美标、箭牌、恒洁或同档次品牌 | 套 | 3 | 96.71 | 290.13 | |
| 146 | 桂031004021001 | 地漏 DN50 | 个 | 10 | 50.72 | 507.20 | |
| 147 | 桂031004021002 | 清扫口 DN100 | 个 | 5 | 20.38 | 101.90 | |
| 148 | 031001006001 | PP-R给水管 (S5) De20 连接方式: 热熔 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 7.55 | 23.27 | 175.69 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第11页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--|----------|-------|--------|-------------------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 149 | 031001006002 | PP-R给水管(S5) De25 连接方式: 热熔 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 21.70 | 24.66 | 535.12 | |
| 150 | 031001006003 | PP-R给水管(S5) De32 连接方式: 热熔 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 6.40 | 27.74 | 177.54 | |
| 151 | 031001006004 | PP-R给水管(S5) De40 连接方式: 热熔 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 3.00 | 28.59 | 85.77 | |
| 152 | 031001006005 | PP-R给水管(S5) De50 连接方式: 热熔 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 31.60 | 36.67 | 1158.77 | |
| 153 | 031001006006 | PVC-U排水管 De50 连接方式: 胶水粘连 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 4.66 | 21.71 | 101.17 | |
| 154 | 031001006007 | PVC-U排水管 De75 连接方式: 胶水粘连 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 23.86 | 28.15 | 671.66 | |
| 155 | 031001006008 | PVC-U排水管 De110 连接方式: 胶水粘连 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 29.98 | 33.72 | 1010.93 | |
| 156 | 031001006009 | PVC-U排水管 De160 连接方式: 胶水粘连 采用联塑、伟星或同档次品牌 消防 | m | 2.00 | 56.64 | 113.28 | |
| 157 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头(新增) 类型: 下垂型玻璃球喷头 规格: ZSTP-15/68° C K=80 采用川消、胜捷或同档次品牌 | 个 | 17 | 31.43 | 534.31 | |
| 158 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头(调整高度, 仅计安拆 费) 类型: 下垂型玻璃球喷头 规格: ZSTP-15/68° C K=80 工程量按本区域所有喷头工程量的20% 计算, 结算以实际发生准 采用川消、胜捷或同档次品牌 | 个 | 28 | 31.43 | 880.04 | |
| 159 | 030901001001 | 水喷淋钢管 SC15 采用川消、胜捷或同档次品牌 | m | 5.60 | 33.63 | 188.33 | |
| 160 | 030901001002 | 水喷淋钢管 SC25 采用川消、胜捷或同档次品牌 | m | 10.00 | 41.25 | 412.50 | |
| 161 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 四层过道调整后喷头调试 | 点 | 139 | 147.40 | 20488.60 | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | 1046428.74 | |
| | | Σ人工费 | | | | 232532.61 | |
| | | Σ材料费 | | | | 711818.82 | |
| | | Σ机械费 | | | | 21518.69 | |
| | | Σ管理费 | | | | 60220.28 | |
| | | Σ利 润 | | | | 20338.42 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第1页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 | |
|--------|--------------|--|-------------------|-----------|---------|--------|-----|-----|-------|------|---------|--|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 建筑拆除工程 | | | | | | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | | | | | | |
| | 0116 | 拆除工程 | | | | | | | | | | |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 部位: 四层走廊 拆除的渣土废弃物材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。 | m ² | 1200.00 | 4.26 | 3.87 | | | 0.29 | 0.10 | | |
| | 07010123 | 天棚拆除 金属龙骨 胶合板、埃特板 | 100m ² | 12,000.00 | 425.38 | 386.50 | | | 29.22 | 9.66 | | |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 部位: 四层 拆除的渣土废弃物材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。 | m ² | 228.47 | 23.63 | 21.47 | | | 1.62 | 0.54 | | |
| | 07010136 | 拆除 铝合金 门窗 | 10m ² | 22,847.00 | 236.36 | 214.75 | | | 16.24 | 5.37 | | |
| 3 | 011605001001 | 拆除原有地胶 部位: 四层过道 拆除的渣土废弃物材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。 | m ² | 686.00 | 1.97 | 1.79 | | | 0.14 | 0.04 | | |
| | 07010097 | 地板拆除 塑料地板 | 100m ² | 6,860.00 | 196.93 | 178.93 | | | 13.53 | 4.47 | | |
| 4 | 011605001002 | 平面块料拆除 部位: 公共卫生间 拆除的渣土废弃物材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。 | m ² | 106.75 | 19.69 | 17.89 | | | 1.35 | 0.45 | | |
| | 07010089 | 楼地面面层拆除 面砖 | 100m ² | 1,067.50 | 196.93 | 178.93 | | | 13.53 | 4.47 | | |
| 5 | 011605002001 | 立面块料拆除 部位: 公共卫生间、四层过道 拆除的渣土废弃物材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。 | m ² | 402.67 | 28.35 | 25.76 | | | 1.95 | 0.64 | | |
| | 07010106 | 墙柱面铲除 各种块料面砖 | 100m ² | 4,026.70 | 283.56 | 257.64 | | | 19.47 | 6.41 | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:健康管理中心改造工程

第2页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中:暂估价 |
|----|---------------|---|--------------------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 部位:厕所隔断 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐。 | m ² | 75.87 | 4.72 | 4.29 | | | 0.32 | 0.11 | |
| | 07010114 | 拆除 隔断 | 100m ² | 0.7587 | 472.62 | 429.42 | | | 32.46 | 10.74 | |
| 7 | 011609001001 | 玻璃栏杆拆除 高度:900mm 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐。 | m ² | 9.88 | 16.55 | 15.03 | | | 1.14 | 0.38 | |
| | 07010146 | 拆除 钢栏杆 | 100m ² | 0.0988 | 1654.13 | 1502.94 | | | 113.62 | 37.57 | |
| 8 | 011609001002 | 无障碍栏杆拆除 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐。 | m ² | 5.00 | 16.55 | 15.03 | | | 1.14 | 0.38 | |
| | 07010146 | 拆除 钢栏杆 | 100m ² | 0.05 | 1654.13 | 1502.94 | | | 113.62 | 37.57 | |
| 9 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:现场拆除废渣 2.运距:1KM以内 | m ³ | 77.82 | 25.58 | 10.95 | | 12.29 | 1.76 | 0.58 | |
| | 07040001 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100m ³ | 0.7782 | 2558.12 | 1094.98 | | 1229.31 | 175.72 | 58.11 | |
| 10 | 桂010103003001 | 土(石)方运输增(减) m ³ ·km 弃渣运距增运5km,最终以实际发生运距为准 | m ³ ·km | 398.05 | 1.73 | | | 1.57 | 0.12 | 0.04 | |
| | 07040004 | 自卸汽车运渣土 每增加1km | 100m ³ | 3.9805 | 172.97 | | | 157.16 | 11.88 | 3.93 | |
| | | 单价措施项目 | | | | | | | | | |
| | 011701 | 脚手架工程 | | | | | | | | | |
| 11 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:钢管脚手架 | m ² | 1131.34 | 3.92 | 2.49 | 0.40 | 0.06 | 0.76 | 0.21 | |
| | A15-83 | 内装修钢管脚手架 3.6m以上 | 100m ² | 11.3134 | 393.30 | 248.90 | 40.28 | 6.27 | 76.47 | 21.38 | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:健康管理中心改造工程

第3页 共26页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中:暂估价 |
|--------|---------------|---|-------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 12 | 011702001001 | 基础 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑 2. 基础类型:卫生间止水反梁 | m ² | 52.05 | 42.62 | 23.77 | 9.16 | 0.41 | 7.25 | 2.03 | |
| | A17-3 | 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑 | 100m ² | 0.5205 | 4260.42 | 2376.50 | 915.77 | 41.03 | 724.53 | 202.59 | |
| 13 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 20m以内 | m ² | 1131.34 | 8.37 | | | 7.60 | 0.60 | 0.17 | |
| | A16-30 | 局部装饰装修垂直运输高度 20m以内 | 100m ² | 11.3134 | 836.81 | | | 759.97 | 60.04 | 16.80 | |
| | 011710 | 已完工程保护费 | | | | | | | | | |
| 14 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 部位:保留地砖处 电气工程 给排水工程 | m ² | 518.16 | 2.39 | 0.83 | 1.29 | | 0.21 | 0.06 | |
| | A22-1 | 楼地面成品保护 编织布 | 100m ² | 5.1816 | 237.76 | 82.69 | 128.63 | | 20.66 | 5.78 | |
| 安装拆除工程 | | | | | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | | | | | |
| | 0116 | 拆除工程 | | | | | | | | | |
| 15 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:小便斗 | 套 | 8 | 33.63 | 26.59 | 0.48 | | 4.37 | 2.19 | |
| | 0903078 | 小便器拆除 挂斗式 | 套 | 8 | 33.63 | 26.59 | 0.48 | | 4.37 | 2.19 | |
| 16 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:洗手盆,带洗手台 | 套 | 13 | 41.77 | 32.73 | 0.97 | | 5.38 | 2.69 | |
| | 0903073 | 洗脸盆、洗手盆拆除 | 组 | 13 | 41.77 | 32.73 | 0.97 | | 5.38 | 2.69 | |
| 17 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 | 套 | 16 | 85.46 | 68.18 | 0.48 | | 11.20 | 5.60 | |
| | 0903076 | 蹲式大便器拆除 | 套 | 16 | 85.46 | 68.18 | 0.48 | | 11.20 | 5.60 | |
| 18 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:坐式大便器 | 套 | 2 | 46.38 | 36.82 | 0.48 | | 6.05 | 3.03 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第4页 共26页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中:暂估价 |
|--------|--------------|-------------------------------|-----|-------|---------|-------|------|-----|------|------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| | 0903077 | 坐式大便器拆除 | 套 | 2 | 46.38 | 36.82 | 0.48 | | 6.05 | 3.03 | |
| 19 | 011612002005 | 卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类: 洗拖把 | 套 | 2 | 41.77 | 32.73 | 0.97 | | 5.38 | 2.69 | |
| | 0903073 | 洗脸盘、洗手盘拆除 | 组 | 2 | 41.77 | 32.73 | 0.97 | | 5.38 | 2.69 | |
| 20 | 011612001001 | 管道拆除 塑料给排水管拆除 公称外径(mm以内)25 | m | 7.55 | 1.79 | 1.43 | | | 0.24 | 0.12 | |
| | 07010070 | 屋面拆除 水落管 铁皮水落管 | 10m | 0.755 | 17.88 | 14.34 | | | 2.36 | 1.18 | |
| 21 | 011612001002 | 管道拆除 塑料给排水管拆除 公称外径(mm以内)40 | m | 31.10 | 1.79 | 1.43 | | | 0.24 | 0.12 | |
| | 07010070 | 屋面拆除 水落管 铁皮水落管 | 10m | 3.11 | 17.88 | 14.34 | | | 2.36 | 1.18 | |
| 22 | 011612001003 | 管道拆除 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)50 | m | 31.60 | 1.79 | 1.43 | | | 0.24 | 0.12 | |
| | 07010070 | 屋面拆除 水落管 铁皮水落管 | 10m | 3.16 | 17.88 | 14.34 | | | 2.36 | 1.18 | |
| 23 | 011612001004 | 管道拆除 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)75 | m | 23.86 | 1.79 | 1.43 | | | 0.24 | 0.12 | |
| | 07010070 | 屋面拆除 水落管 铁皮水落管 | 10m | 2.386 | 17.88 | 14.34 | | | 2.36 | 1.18 | |
| 24 | 011612001005 | 管道拆除 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110 | m | 29.98 | 1.79 | 1.43 | | | 0.24 | 0.12 | |
| | 07010070 | 屋面拆除 水落管 铁皮水落管 | 10m | 2.998 | 17.88 | 14.34 | | | 2.36 | 1.18 | |
| 25 | 011612001006 | 管道拆除 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)160 | m | 2.00 | 1.80 | 1.44 | | | 0.24 | 0.12 | |
| | 07010070 | 屋面拆除 水落管 铁皮水落管 | 10m | 0.2 | 17.88 | 14.34 | | | 2.36 | 1.18 | |
| 装饰装修工程 | | | | | | | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | | | | | | | |
| 0105 | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第5页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 |
|----|--------------|--|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 26 | 010503004001 | 卫生间止水梁 1. 部位: 卫生间 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 | m ³ | 3.12 | 439.84 | 64.25 | 349.61 | 0.75 | 19.84 | 5.39 | |
| | A4-24 | 混凝土 圈梁 {碎石 GD40 商品普通砼 C20} | 10m ³ | 0.312 | 4398.41 | 642.50 | 3496.10 | 7.53 | 198.39 | 53.89 | |
| 27 | 040901009001 | 预埋铁件 部位: 隔断窗 | t | 0.040 | 8405.00 | 2191.00 | 5363.00 | | 669.00 | 182.00 | |
| | A4-326 | 铁件 预埋铁件 | t | 0.016 | 8404.36 | 2191.28 | 5362.64 | | 668.78 | 181.66 | |
| | 0106 | 金属结构工程 | | | | | | | | | |
| 28 | 010603003001 | 钢管柱 200*200*8 部位: 过道3 | t | 0.558 | 7784.04 | 703.69 | 4907.83 | 1368.37 | 632.38 | 171.77 | |
| | A6-15 | 卷板钢管柱制作 | t | 0.558 | 6664.30 | 335.72 | 4717.37 | 1066.87 | 428.07 | 116.27 | |
| | A6-71 | 钢柱安装 3t以内 | t | 0.558 | 1119.76 | 367.97 | 190.47 | 301.50 | 204.32 | 55.50 | |
| 29 | 010604001001 | 钢梁 100*100*5金属龙骨横撑(Φ625mm) 部位: 过道3 | t | 1.317 | 6195.48 | 747.51 | 4113.00 | 752.73 | 457.87 | 124.37 | |
| | A6-23 | 型钢梁制作 | t | 1.317 | 5095.99 | 342.33 | 4055.11 | 407.53 | 228.86 | 62.16 | |
| | A6-76 | 钢梁安装 3t以内 | t | 1.317 | 1099.48 | 405.18 | 57.89 | 345.19 | 229.01 | 62.21 | |
| | 0108 | 门窗工程 | | | | | | | | | |
| 30 | 010802001001 | 金属门 M-1 1. 尺寸: 1300*2200mm 2. 门框、扇材质及规格: 成品钢制套装门套(白色) 3. 玻璃品种、厚度: 5mm厚透明钢化玻璃 4. 合页把手、门锁、门碰、合页、门吸、插销、钢骨架、闭门器(材质均为不锈钢) | m ² | 168.74 | 387.20 | | 387.20 | | | | |
| | B- | 成品钢制套装门套(白色) | m ² | 168.74 | 387.20 | | 387.20 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第6页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 | |
|----|---------------|--|-------------------|--------|---------|--------|--------|------|--------|-------|---------|--|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 31 | 010802001002 | 金属门 M-2 1. 尺寸: 1150*2200mm 2. 门框、扇材质及规格: 成品钢制套装门套(木纹) 3. 合门把手、门碰、门锁、合页、门吸、插销、钢骨架、闭门器(材质均为不锈钢) | m ² | 53.13 | 387.20 | | 387.20 | | | | | |
| | B- | 成品钢制套装门套(木纹) | m ² | 53.13 | 387.20 | | 387.20 | | | | | |
| 32 | 010802001003 | 金属门 M-3 尺寸: 1500*2200mm 2. 门框、扇材质及规格: 成品钢制套装门套(木纹) 3. 合门把手、门碰、门锁、合页、门吸、插销、钢骨架、闭门器(材质均为不锈钢) | m ² | 3.30 | 387.20 | | 387.20 | | | | | |
| | B- | 成品钢制套装门套(木纹) | m ² | 3.30 | 387.20 | | 387.20 | | | | | |
| 33 | 010807001001 | 金属窗 1. 框、扇材质: 黑色50系列断桥铝窗框(型材厚度≥1.8mm) 2. 玻璃: 6mm双层夹胶钢化玻璃 3. 内平开窗 | m ² | 65.30 | 401.72 | | 401.72 | | | | | |
| | B- | 黑色50系列断桥铝窗推拉窗 | m ² | 65.3 | 348.48 | | 348.48 | | | | | |
| | B- | 补6mm厚玻璃差价 | m ² | 65.3 | 53.24 | | 53.24 | | | | | |
| 34 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 | m | 561.10 | 6.73 | 4.98 | 0.16 | | 1.25 | 0.34 | | |
| | A12-167 | 门窗周边塞缝 发泡剂 | 100m | 5.6110 | 673.07 | 497.88 | 15.67 | | 125.07 | 34.45 | | |
| | 0109 | 屋面及防水工程 | | | | | | | | | | |
| 35 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 部位: 卫生间 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | m ² | 312.73 | 11.41 | 5.13 | 4.18 | 0.08 | 1.59 | 0.43 | | |
| | A7-185换 | 聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm[实际厚度=5] [换: 素水泥浆] | 100m ² | 3.1273 | 1141.13 | 512.68 | 417.90 | 8.34 | 159.02 | 43.19 | | |
| 36 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 部位: 卫生间 | m ² | 112.77 | 26.82 | 4.42 | 20.68 | | 1.35 | 0.37 | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第7页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中:暂估价 |
|----|--------------|--|-------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| | A7-130 | 1.2厚合成高分子防水涂料基层处理剂一遍 聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面 | 100m ² | 1.1277 | 2120.91 | 312.57 | 1687.03 | | 95.40 | 25.91 | |
| | A7-140 | 刷冷底子油防水 第一遍(冷底子油 30:70) | 100m ² | 1.1277 | 561.22 | 129.82 | 381.02 | | 39.62 | 10.76 | |
| 37 | 010904002002 | 天棚涂膜防水 部位:卫生间 涂刷白色聚氨酯阻燃防水涂料 | m ² | 112.77 | 22.63 | 3.91 | 17.21 | | 1.19 | 0.32 | |
| | A7-134 | 聚氨酯防水 1.2mm厚 平面 | 100m ² | 1.1277 | 2263.66 | 391.12 | 1720.75 | | 119.37 | 32.42 | |
| | 0111 | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | | |
| 38 | 011101001001 | 打磨抛光地面 拆除地胶后打磨抛光地面 | m ² | 686.40 | 9.14 | 6.58 | | | 2.01 | 0.55 | |
| | B- | 打磨抛光地面 | m ² | 686.40 | 9.14 | 6.58 | | | 2.01 | 0.55 | |
| 39 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 部位:过道 2.0mm厚PVC卷材地胶(同质透心材质) 满涂胶粘剂 PVC地板胶参考品牌:《博尼尔》《洁福》《盟多》《阿 德斯壮》等相同质量品牌 | m ² | 686.40 | 63.12 | 25.66 | 28.95 | 0.22 | 6.50 | 1.79 | |
| | A9-119换 | PVC塑胶地面 | 100m ² | 6.8640 | 6312.30 | 2565.99 | 2895.46 | 21.74 | 650.04 | 179.07 | |
| 40 | 011101005001 | 自流坪楼地面 3mm厚水泥自流坪 界面剂 自流平参考品牌:《德国汉高》《优成》等相同质量品 牌 | m ² | 686.40 | 20.13 | 7.74 | 9.42 | 0.37 | 2.04 | 0.56 | |
| | A9-9 | 普通水泥自流平 | 100m ² | 6.864 | 2012.25 | 773.98 | 941.89 | 36.65 | 203.63 | 56.10 | |
| 41 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 部位:PVC卷材地胶地面 详见图纸-08门扇立面做法-地胶做法 | m ² | 686.40 | 10.33 | 4.64 | 3.96 | 0.19 | 1.21 | 0.33 | |

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第8页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 |
|----------|---------------|---|-------------------|---------|----------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| A9-1换 | | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm [实际厚度=10] [换: 素水泥浆 换: 水泥砂浆 1:3] | 100m ² | 6.8640 | 1033.66 | 463.89 | 396.20 | 18.89 | 121.27 | 33.41 | |
| 42 | 011102003001 | 块料楼地面 部位: 卫生间 600*600*10白色地砖 | m ² | 106.75 | 103.65 | 29.39 | 61.72 | 2.36 | 7.98 | 2.20 | |
| A9-83 | | 陶瓷地砖楼地面 每块周长(2400mm以内) 水泥砂浆 密缝 [素水泥浆 水泥砂浆 1:4] | 100m ² | 1.0675 | 10364.64 | 2939.40 | 6172.38 | 235.59 | 797.56 | 219.71 | |
| 43 | 010103001001 | 回填陶粒 部位: 卫生间 材料: 陶粒 | m ³ | 9.40 | 307.92 | 20.33 | 284.74 | 0.53 | 1.82 | 0.50 | |
| A1-86换 | | 人工回填陶粒 | 10m ³ | 0.940 | 3079.24 | 203.33 | 2847.39 | 5.28 | 18.23 | 5.01 | |
| 0112 | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | | |
| 44 | 桂011204005001 | 石材墙面 部位: 电梯前室 材料: 黑色大理石面砖 | m ² | 6.54 | 255.25 | 56.39 | 173.24 | 5.72 | 15.60 | 4.30 | |
| A10-105 | | 粘贴大理石 水泥砂浆粘贴 砖墙面 {素水泥浆 水泥砂浆 1:1 水泥砂浆 1:3} | 100m ² | 0.0654 | 25525.33 | 5639.44 | 17324.06 | 571.76 | 1560.25 | 429.82 | |
| 45 | 011207001001 | 墙面装饰板 部位: 前台背景墙 骨架: 30*30镀锌方管、50*50*5mm镀锌角钢 面层: 15厚灰白色云纹护墙板 参考品牌: 兔宝宝、龙牌等相同质量品牌 | m ² | 14.72 | 152.25 | 23.02 | 121.59 | 0.20 | 5.83 | 1.61 | |
| A10-236 | | 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 | 100m ² | 0.1472 | 6948.86 | 1365.34 | 5119.27 | 20.29 | 348.07 | 95.89 | |
| A10-266换 | | 15厚灰白色云纹护墙板 | 100m ² | 0.1472 | 8276.26 | 936.39 | 7039.85 | | 235.22 | 64.80 | |
| 46 | 011207001002 | 墙面基层板 12mm厚纤维增强硅酸盐防火板 部位: 除前台背景墙外部分 参考品牌: 兔宝宝、龙牌等相同质量品牌 | m ² | 1054.26 | 82.30 | 6.83 | 72.25 | 0.78 | 1.91 | 0.53 | |
| A10-242换 | | 板基层 12mm厚纤维增强硅酸盐防火板 | 100m ² | 10.5426 | 8229.29 | 682.67 | 7225.02 | 77.91 | 191.06 | 52.63 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第9页 共26页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 |
|----|--------------|---|-------------------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 47 | 011207001003 | 墙面装饰板 部位: 除前台背景板外部分 12mm厚木纹饰面护墙板 参考品牌: 兔宝宝、龙牌等相同质量品牌 | m ² | 1054.26 | 89.31 | 27.92 | 51.35 | 0.83 | 7.22 | 1.99 | |
| | A10-225 | 木龙骨 断面20cm ² 以内 木龙骨平均中距(300mm以内) | 100m ² | 10.5426 | 5068.50 | 1985.77 | 2439.72 | 5.13 | 500.11 | 137.77 | |
| | A10-240 | 板基层 细木工板 | 100m ² | 10.5426 | 3710.30 | 792.78 | 2560.64 | 77.91 | 218.72 | 60.25 | |
| | A10-266换 | 12mm厚木纹饰面护墙板 | 100m ² | 10.5426 | 10878.96 | 936.39 | 9642.55 | | 235.22 | 64.80 | |
| 48 | 011207001004 | 墙面装饰板 部位: 过道1 白色树脂板 参考品牌: 兔宝宝、龙牌等相同质量品牌 | m ² | 7.91 | 185.89 | 37.28 | 136.60 | 0.05 | 9.38 | 2.58 | |
| | A10-225 | 木龙骨 断面20cm ² 以内 木龙骨平均中距(300mm以内) | 100m ² | 0.0791 | 5068.50 | 1985.77 | 2439.72 | 5.13 | 500.11 | 137.77 | |
| | A10-266换 | 白色树脂板 | 100m ² | 0.1472 | 7265.85 | 936.39 | 6029.44 | | 235.22 | 64.80 | |
| 49 | 011207001005 | 圆柱面装饰板 部位: 过道处 含木基层、挂条 柱身: 12厚纤维增强硅酸盐防火板+12mm厚木纹饰面护墙板 柱脚: 金色金属包柱 参考品牌: 兔宝宝、龙牌等相同质量品牌 | m ² | 12.25 | 320.55 | 102.00 | 178.01 | 5.95 | 27.12 | 7.47 | |
| | A10-323换 | 包圆柱 木龙骨三夹板衬里 防火板 | 100m ² | 0.1225 | 15286.85 | 5208.58 | 8010.85 | 301.87 | 1384.23 | 381.32 | |
| | A10-322换 | 包圆柱 木龙骨三夹板衬里 饰面夹板 | 100m ² | 0.1225 | 16610.05 | 4932.83 | 9712.94 | 290.67 | 1312.14 | 361.47 | |
| | A10-316 | 包圆柱带线条 防火板 镶钛金条 | 100m ² | 0.0012 | 16154.95 | 6033.91 | 7866.77 | 243.11 | 1576.79 | 434.37 | |
| 50 | 011207001006 | 方柱面装饰板 部位: 电梯门前 30*30木龙骨 12厚纤维增强硅酸盐防火板+12mm厚木纹饰面护墙板 参考品牌: 兔宝宝、龙牌等相同质量品牌 | m ² | 10.20 | 305.55 | 105.71 | 160.36 | 4.25 | 27.62 | 7.61 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第10页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中:暂估价 |
|----|---------------|--|-------------------|--------|-----------|---------|----------|--------|---------|--------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| | A10-327换 | 包方柱 木龙骨五夹板衬里 防火板 | 100m ² | 0.1020 | 14588.05 | 5450.82 | 7100.35 | 219.96 | 1424.50 | 392.42 | |
| | A10-326换 | 包方柱 木龙骨五夹板衬里 饰面夹板 | 100m ² | 0.1020 | 15966.31 | 5120.49 | 8935.23 | 204.47 | 1337.63 | 368.49 | |
| 51 | 桂011204007001 | 块料墙面 部位: 卫生间 15厚1:3水泥砂浆 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 10厘450*300白色瓷砖, 白水泥擦缝 | m ² | 312.73 | 111.50 | 35.31 | 61.73 | 2.38 | 9.47 | 2.61 | |
| | A10-171换 | 墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在1600mm以内 {换: 素水泥浆 换: 水泥砂浆 1:1 换: 水泥砂浆 1:3} | 100m ² | 3.1273 | 111.49.91 | 3531.11 | 6173.44 | 237.80 | 946.75 | 260.81 | |
| 52 | 011105002001 | 石材踢脚线 部位: 中庭过道 材料: 黑色大理石面砖 高度: 300mm | m | 9.75 | 281.45 | 53.42 | 200.30 | 8.04 | 15.44 | 4.25 | |
| | A9-36 | 大理石零星项目 水泥砂浆{素水泥浆 水泥砂浆 1:4} | 100m | 0.0975 | 28144.87 | 5341.67 | 20030.13 | 804.00 | 1543.79 | 425.28 | |
| 53 | 011105006001 | 金属踢脚线 材料: 金色金属踢脚线 高度: 100mm | m | 5.76 | 180.98 | 38.68 | 129.90 | | 9.72 | 2.68 | |
| | A9-162 | 踢脚线 金属板 | 100m ² | 0.0576 | 18097.38 | 3868.14 | 12989.88 | | 971.68 | 267.68 | |
| 54 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 材料: 10mm厚PVC卷材胶踢脚 包含10mm厚PVC卷材地胶护形成品地架 | m | 34.90 | 68.40 | 32.55 | 25.42 | | 8.18 | 2.25 | |
| | A9-117 | 塑料踢脚板 粘贴 | 100m ² | 0.349 | 6839.99 | 3255.36 | 2541.61 | | 817.75 | 225.27 | |
| 55 | 011210005001 | 成品隔断 材质: 复合板 成品浴厕隔断, 含厕门及配套五金、挂钩 | m ² | 48.04 | 237.16 | | 237.16 | | | | |
| | B- | 卫生间隔板 | m ² | 48.04 | 237.16 | | 237.16 | | | | |
| | 0113 | 天棚工程 | | | | | | | | | |
| 56 | 011302001001 | 吊顶天棚(跌级) 部位: 过道1、2、3 | m ² | 853.67 | 131.67 | 19.42 | 105.92 | 0.08 | 4.90 | 1.35 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第11页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | | 其中:暂估价 |
|----|--------------|--|-------------------|--------|---------|---------|---------|------|--------|--------|--|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| | A11-30 | 50轻钢龙骨打底 1500*2200*10mm白色蜂窝铝板 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 (600×600mm) 跌级 | 100m ² | 8.5367 | 5906.44 | 1941.73 | 3332.22 | 7.85 | 489.73 | 134.91 | | |
| | B- | 1500*2200*10mm白色蜂窝铝板 | m ² | 853.67 | 72.60 | | 72.60 | | | | | |
| 57 | 011302001002 | 吊顶天棚(跌级) 部位:三个电梯门口天面 50轻钢龙骨打底 贴木饰面(刷防火漆,另列) | m ² | 45.68 | 117.93 | 32.34 | 75.13 | 0.08 | 8.14 | 2.24 | | |
| | A11-30 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 (600×600mm) 跌级 | 100m ² | 0.4568 | 5906.44 | 1941.73 | 3332.22 | 7.85 | 489.73 | 134.91 | | |
| | A11-76换 | 天棚石膏板基层 | 100m ² | 0.4568 | 5887.98 | 1292.57 | 4181.27 | | 324.69 | 89.45 | | |
| 58 | 011302001003 | 吊顶天棚(跌级) 部位:前台、大堂 轻钢龙骨9+9mm双层纸面石膏板 | m ² | 124.43 | 106.10 | 32.34 | 63.30 | 0.08 | 8.14 | 2.24 | | |
| | A11-30 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 (600×600mm) 跌级 | 100m ² | 1.2443 | 5906.44 | 1941.73 | 3332.22 | 7.85 | 489.73 | 134.91 | | |
| | A11-76换 | 双层纸面石膏板基层 | 100m ² | 1.2443 | 4704.93 | 1292.57 | 2998.22 | | 324.69 | 89.45 | | |
| 59 | 011302001004 | 吊顶天棚(平级) 部位:过道交接处 50轻钢龙骨打底 1500*2200*10mm白色蜂窝铝板 | m ² | 261.74 | 123.03 | 16.98 | 100.51 | 0.08 | 4.28 | 1.18 | | |
| | A11-29 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 (600×600mm) 平面 | 100m ² | 2.6174 | 5042.44 | 1697.58 | 2790.59 | 7.85 | 428.40 | 118.02 | | |
| | B- | 1500*2200*10mm白色蜂窝铝板 | m ² | 261.74 | 72.60 | | 72.60 | | | | | |
| 60 | 011302001005 | 吊顶天棚(平级) 部位:卫生间 1、轻钢龙骨标准骨架,主龙骨间距1000,次龙骨间距 600,横撑龙骨间距1200 | m ² | 112.77 | 151.59 | 28.47 | 113.89 | 0.08 | 7.17 | 1.98 | | |

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第12页 共26页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 |
|----|--------------|---|-------------------|--------|----------|---------|---------|------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| | A11-29 | 2、4厚600*600铝扣板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 3、表面涂刷白色聚氨酯阻燃防水涂料(另列) | 100m ² | 1.1277 | 5042.44 | 1697.58 | 2790.59 | 7.85 | 428.40 | 118.02 | |
| | A11-105换 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面 天棚铝板面层 600×600 | 100m ² | 1.1277 | 10115.10 | 1148.95 | 8598.02 | | 288.62 | 79.51 | |
| 61 | 011304001001 | 灯槽 15mm多层板打底(刷防火漆, 另列) 9mm+9mm双层纸面石膏板 石膏板刷白色无机涂料(另列) | m ² | 14.99 | 111.66 | 50.17 | 45.36 | 0.05 | 12.61 | 3.47 | |
| | A11-172 | 悬挑式灯槽 直型 15厘大芯板基层 | 100m ² | 0.1499 | 9934.07 | 4219.52 | 4356.37 | 4.73 | 1061.13 | 292.32 | |
| | A13-204 | 刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍 | 100m ² | 0.1499 | 1732.77 | 797.56 | 179.67 | | 200.35 | 55.19 | |
| 62 | 011302001006 | 2厚铝板胶粘封口 部位: 过道3大样 | m ² | 29.15 | 151.59 | 28.47 | 113.89 | 0.08 | 7.17 | 1.98 | |
| | A11-29 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面 | 100m ² | 0.2915 | 5042.44 | 1697.58 | 2790.59 | 7.85 | 428.40 | 118.02 | |
| | A11-105换 | 天棚铝板面层 600×600 | 100m ² | 0.2915 | 10115.10 | 1148.95 | 8598.02 | | 288.62 | 79.51 | |
| 63 | 011302001007 | 黑镜 部位: 电梯门口天棚 | m ² | 1.58 | 387.20 | | 387.20 | | | | |
| | B- | 黑镜 | m ² | 1.58 | 387.20 | | 387.20 | | | | |
| 64 | 010607003001 | 成品雨篷 材质: 9+6+9mm夹胶玻璃 部位: 过道三 | m ² | 29.07 | 629.20 | | 629.20 | | | | |
| | B- | 成品雨篷 | m ² | 29.07 | 629.20 | | 629.20 | | | | |
| | 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | | | | |
| 65 | 011407002001 | 天棚喷(刷)涂料 部位: 过道 石膏板面刷无机涂料 | m ² | 185.48 | 27.79 | 15.63 | 7.15 | | 3.93 | 1.08 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第13页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中:暂估价 |
|----|--------------|---|-------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| | A13-206 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 | 100m ² | 1.8548 | 1460.24 | 941.12 | 217.58 | | 236.41 | 65.13 | |
| | A13-210 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100m ² | 1.8548 | 1317.75 | 621.39 | 497.27 | | 156.09 | 43.00 | |
| 66 | 011407006001 | 木材构件喷(刷)防火涂料 部位:过道天棚石膏板 | m ² | 180.30 | 19.84 | 11.44 | 4.74 | | 2.87 | 0.79 | |
| | A13-121 | 防火涂料二遍 基层板面 双面 | 100m ² | 1.8030 | 1984.50 | 1144.16 | 473.75 | | 287.41 | 79.18 | |
| 67 | 011407005001 | 金属构件除锈 部位:隐藏钢结构 钢结构表面不低于ST2级 | m ² | 52.57 | 9.71 | 2.12 | 0.27 | 5.03 | 1.80 | 0.49 | |
| | A13-138 | 钢结构 抛丸除锈 | 100m ² | 0.5257 | 970.61 | 211.69 | 26.66 | 503.21 | 179.58 | 49.47 | |
| 68 | 011407005002 | 金属构件刷防锈漆 部位:隐藏钢结构 两道红丹醇酸防锈漆 | m ² | 52.57 | 4.48 | 2.43 | 1.27 | | 0.61 | 0.17 | |
| | A13-140 | 红丹防锈漆 金属面 一遍 | 100m ² | 52.57 | 447.84 | 243.20 | 126.72 | | 61.09 | 16.83 | |
| | 0115 | 其他装饰工程 | | | | | | | | | |
| 69 | 011502001001 | 金色金属装饰线 部位:前台、电梯前室 | m | 26.69 | 15.95 | 5.33 | 8.91 | | 1.34 | 0.37 | |
| | A14-50 | 金属装饰线 镜面不锈钢 60mm外 | 100m | 0.2669 | 1595.07 | 533.31 | 890.88 | | 133.97 | 36.91 | |
| 70 | 011502001002 | 金属装饰线 部位:天棚 10mm玫瑰金卡条 | m | 573.36 | 15.95 | 5.33 | 8.91 | | 1.34 | 0.37 | |
| | A14-50 | 金属装饰线 镜面不锈钢 60mm外 | 100m | 5.7336 | 1595.07 | 533.31 | 890.88 | | 133.97 | 36.91 | |
| 71 | 011502001003 | 玫瑰金挡条 部位:透光板处 | m | 106.10 | 9.31 | 3.41 | 4.73 | 0.06 | 0.87 | 0.24 | |
| | A14-46 | 金属装饰 角线 | 100m | 1.0610 | 931.98 | 340.86 | 473.48 | 6.38 | 87.23 | 24.03 | |
| 72 | 011507001001 | 发光亚克力院徽 尺寸:280mm×280mm 材质:发光金色亚克力材质 | 个 | 1 | 919.60 | | 919.60 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第14页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 | |
|----|--------------|---|-----|-----|---------|--------|---------|-----|--------|-------|---------|--|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| | B- | 发光亚克力院徽 | 个 | 1 | 919.60 | | 919.60 | | | | | |
| 73 | 011508002001 | 发光亚克力字体 尺寸: 280mm×280mm 材质: 发光金色亚克力材质 字为“崇左市人民医院” | 个 | 7 | 182.56 | 48.45 | 118.59 | | 12.17 | 3.35 | | |
| | A14-191换 | 泡沫塑料、有机玻璃字 0.5m ² 以内 砖墙面 | 10个 | 0.7 | 1825.56 | 484.47 | 1185.86 | | 121.70 | 33.53 | | |
| 74 | 011508002002 | 发光亚克力字体 尺寸: 390mm×390mm 材质: 发光金色亚克力材质 字为“健康管理体验中心” | 个 | 8 | 279.62 | 30.06 | 239.93 | | 7.55 | 2.08 | | |
| | A14-187换 | 泡沫塑料、有机玻璃字 0.2m ² 以内 砖墙面 | 10个 | 0.8 | 2796.29 | 300.64 | 2399.33 | | 75.52 | 20.80 | | |
| 75 | 011508002003 | 白色发光亚克力字体 尺寸: 200mm×200mm 材质: 发光白色亚克力材质 字为“采血区、男宾区、女宾区、运动管理区、慢病功能筛查区” | 个 | 21 | 167.90 | 48.45 | 103.93 | | 12.17 | 3.35 | | |
| | A14-191换 | 泡沫塑料、有机玻璃字 0.5m ² 以内 砖墙面 | 10个 | 2.1 | 1679.04 | 484.47 | 1039.34 | | 121.70 | 33.53 | | |
| 76 | 011508002004 | 发光亚克力字体 尺寸: 150mm×150mm 材质: 发光金色亚克力材质 字为暂按10个字计算, 最终以实际发生为准 部位: 柱子上 | 个 | 21 | 118.45 | 30.06 | 78.76 | | 7.55 | 2.08 | | |
| | A14-187换 | 泡沫塑料、有机玻璃字 0.2m ² 以内 砖墙面 | 10个 | 2.1 | 1184.57 | 300.64 | 787.61 | | 75.52 | 20.80 | | |
| 77 | 011508002005 | 白色发光亚克力字体 字为“消防栓、灭火器箱” | 个 | 7 | 190.37 | 48.45 | 126.40 | | 12.17 | 3.35 | | |
| | A14-191换 | 泡沫塑料、有机玻璃字 0.5m ² 以内 砖墙面 | 10个 | 0.7 | 1903.70 | 484.47 | 1264.00 | | 121.70 | 33.53 | | |
| 78 | 011501006001 | 书柜 尺寸: 1250*2600*300mm 深棕色木纹书柜 材料: 板材选用20mm厚原木色多层板 | 个 | 2 | 2497.44 | | 2497.44 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第15页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 | |
|----|--------------|---|------------------|-------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| | | 具体详见图纸 | | | | | | | | | | |
| | B- | 书柜 | 个 | 2 | 2497.44 | | 2497.44 | | | | | |
| 79 | 011501006002 | 前台柜 尺寸: 长7.29*宽0.8*高0.9m 顶面: 灰白色云纹护墙板压顶 骨架: 双层12mm大芯板做框架 (刷防火漆) 立面: 白色大理石面砖 内含: 抽屉内饰盒、铝合金滑轨、金属拉手 底座, 金色金属桌角 | m | 7.29 | 1452.00 | | 1452.00 | | | | | |
| | B- | 前台柜 | | 7.29 | 1452.00 | | 1452.00 | | | | | |
| 80 | 011501006003 | 消防栓隐形门 含暗铰链等五金配件 含完成隐形门的所有材料及人工机械 (不含面层) 工程量按投影面积计算 | | 9 | 290.40 | | 290.40 | | | | | |
| | B- | 消防栓隐形门 | 个 | 9 | 290.40 | | 290.40 | | | | | |
| 81 | 011505001001 | 石材清洗台面 1m ² 以上 | m ² | 15.70 | 1122.38 | 222.42 | 793.55 | 26.62 | 62.56 | 17.23 | | |
| | A14-32换 | 石材清洗台面 1m ² 以上(换: 水泥砂浆 1:2.5) | 10m ² | 1.57 | 11223.84 | 2224.18 | 7935.47 | 266.25 | 625.60 | 172.34 | | |
| 82 | 011503001001 | 卫生间无障碍扶手 黄色U型落地扶手 (加厚不锈钢) 部位: 马桶旁 | 组 | 2 | 271.04 | | 271.04 | | | | | |
| | B- | 卫生间无障碍扶手 | 组 | 2 | 271.04 | | 271.04 | | | | | |
| 83 | 011503001002 | 卫生间无障碍扶手 黄色一型靠墙扶手 (加厚不锈钢) 长60cm 部位: 马桶旁 | 组 | 2 | 271.04 | | 271.04 | | | | | |
| | B- | 卫生间无障碍扶手 | 组 | 2 | 271.04 | | 271.04 | | | | | |
| 84 | 011503001003 | 卫生间无障碍扶手 洗脸盆双边无腿扶手70*70cm 部位: 洗脸盆旁 | 组 | 2 | 271.04 | | 271.04 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:健康管理中心改造工程

第16页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中:暂估价 | |
|----------|--------------|--|------------------|---------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|--|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| B- | | 卫生间无障碍扶手 | 组 | 2 | 271.04 | | 271.04 | | | | | |
| 85 | 011210002001 | 成品不锈钢屏风 尺寸: 2000*600*40mm 材质: 304不锈钢 | m ² | 32.40 | 696.96 | | 696.96 | | | | | |
| B- | | 成品不锈钢屏风 | m ² | 32.4 | 696.96 | | 696.96 | | | | | |
| 86 | 011505010001 | 镜面玻璃 | m ² | 6791 | 166.74 | 30.06 | 125.15 | 1.44 | 7.91 | 2.18 | | |
| A14-42 | | 浴厕镜面玻璃 1m ² 以内 不带框 | 10m ² | 0.691 | 1667.48 | 300.64 | 1251.54 | 14.37 | 79.13 | 21.80 | | |
| 电气工程 | | | | | | | | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | | | | | | | | |
| 0304 | | 过道照明系统 | | | | | | | | | | |
| 87 | 030404017001 | 配电箱 AL-G1 箱体中心距地1.5m挂墙明装 | 台 | 1 | 1128.82 | 148.35 | 889.28 | 21.40 | 47.55 | 22.24 | | |
| B4-0303换 | | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5 | 台 | 1 | 1128.82 | 148.35 | 889.28 | 21.40 | 47.55 | 22.24 | | |
| 88 | 030411001001 | 配管 PC20 | m | 1026.52 | 7.73 | 3.99 | 2.10 | | 1.12 | 0.52 | | |
| B4-1551换 | | 半硬质阻燃管暗敷设 半硬质阻燃管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 10.2652 | 772.82 | 399.38 | 209.25 | | 111.87 | 52.32 | | |
| 89 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ*YJV-1KV-5mm2 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 16.80 | 16.18 | 2.87 | 11.92 | 0.15 | 0.84 | 0.40 | | |
| B4-0992换 | | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.168 | 1618.56 | 287.02 | 1192.92 | 14.62 | 84.49 | 39.51 | | |
| 90 | 030411004001 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm2 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 1282.52 | 3.50 | 0.56 | 2.71 | | 0.16 | 0.07 | | |
| B4-1564换 | | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm ² 以内) 2.5 | 100m单 线 | 12.8252 | 349.14 | 55.90 | 270.26 | | 15.66 | 7.32 | | |
| 91 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 151.04 | 10.58 | 5.45 | 2.60 | 0.21 | 1.58 | 0.74 | | |
| B4-2006 | | 凿槽、刨沟 砖结构(公称管径20mm以内) | 10m | 15.104 | 58.27 | 34.40 | 7.90 | 1.29 | 10.00 | 4.68 | | |

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第17页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 |
|----------|--------------|---|-----|--------|---------|--------|---------|------|-------|-------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| B4-2018 | | 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸(公称管径20mm以内) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3} | 10m | 15.104 | 47.50 | 20.07 | 18.09 | 0.77 | 5.84 | 2.73 | |
| 92 | 030412004001 | LED筒灯 安装方式: 吊项嵌入式 规格: LED-15W6-860 12W 光通量: 1300 色温6500 RA:80 部位: 过道 采用欧普及同档次品牌 | 套 | 160 | 70.25 | 17.85 | 45.06 | | 5.00 | 2.34 | |
| B4-1853换 | | 装饰灯具安装 点光源艺术装饰灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径(150) | 10套 | 16 | 702.47 | 178.52 | 450.56 | | 50.00 | 23.39 | |
| 93 | 030412004002 | LED灯盘 安装方式: 吊项嵌入式 规格: PAK-LED-B05-32B-840 32W 光通量:2400 色温:4000 Ra:80 部位: 卫生间 采用欧普及同档次品牌 | 套 | 15 | 158.89 | 18.70 | 132.16 | 0.24 | 5.31 | 2.48 | |
| B4-1745换 | | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内 | 10套 | 1.5 | 1588.86 | 187.04 | 1321.57 | 2.38 | 53.06 | 24.81 | |
| 94 | 030404033001 | 风扇 安装方式: 吊项嵌入式 规格: 400*400排气扇 采用欧普及同档次品牌 | 台 | 11 | 175.26 | 30.10 | 132.10 | 0.48 | 8.57 | 4.01 | |
| B4-0477换 | | 风扇 排气扇 吸顶安装 | 台 | 11 | 175.26 | 30.10 | 132.10 | 0.48 | 8.57 | 4.01 | |
| 95 | 030412004003 | 亚克力透光板 安装方式: 吊项嵌入式 规格: LED-21W*15 光通量: 2250 色温6500 RA:80 采用欧普及同档次品牌 | 套 | 33 | 161.28 | 21.21 | 131.01 | 0.24 | 6.01 | 2.81 | |
| B4-1746换 | | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以上 | 10套 | 3.3 | 1612.78 | 212.13 | 1310.09 | 2.38 | 60.08 | 28.10 | |
| 96 | 030412004004 | LED光灯带 名称: 暗藏光管 规格型号: FSL佛山照明灯管、含镇流器 详见总平面图 ZX-08 采用欧普及同档次品牌 | m | 592.92 | 30.81 | 2.22 | 27.00 | 0.48 | 0.76 | 0.35 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第18页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 |
|-----|--------------|---|-----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| | B4-1990换 | 其他照明灯具安装 LED光灯带 | 10m | 59.292 | 308.08 | 22.22 | 270.01 | 4.76 | 7.56 | 3.53 | |
| 97 | 030404034001 | 照明开关 名称: 单联声光控制开关 安装方式: 暗装, 底边距地1.3m 规格型号: HK86101 10A 250V 采用正泰、公牛或同档次品牌 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 单联 | 套 | 29 | 48.73 | 9.65 | 35.12 | | 2.70 | 1.26 | |
| | B4-0412换 | 照明开关 名称: 单联双控开关 安装方式: 暗装, 底边距地1.3m 规格型号: HK86102 10A 250V 采用正泰、公牛或同档次品牌 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(双控) 单联 | 10套 | 2.9 | 487.30 | 96.46 | 351.18 | | 27.02 | 12.64 | |
| 98 | 030404034002 | 照明开关 名称: 单联双控开关 安装方式: 暗装, 底边距地1.3m 规格型号: HK86102 10A 250V 采用正泰、公牛或同档次品牌 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(双控) 单联 | 套 | 22 | 39.51 | 9.87 | 25.59 | | 2.76 | 1.29 | |
| | B4-0418换 | 照明开关 名称: 单联三控开关 安装方式: 暗装, 底边距地1.3m 规格型号: HK86102 10A 250V 采用正泰、公牛或同档次品牌 应急照明系统 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(双控) 单联 | 10套 | 2.2 | 395.10 | 98.68 | 255.85 | | 27.64 | 12.93 | |
| 99 | 030404034003 | 照明开关 名称: 单联三控开关 安装方式: 暗装, 底边距地1.3m 规格型号: HK86102 10A 250V 采用正泰、公牛或同档次品牌 应急照明系统 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(双控) 单联 | 套 | 4 | 48.73 | 9.87 | 34.80 | | 2.77 | 1.29 | |
| | B4-0418换 | 配电箱 TY-D 箱体中心距地1.5m挂墙明装 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5 | 10套 | 0.4 | 487.21 | 98.68 | 347.96 | | 27.64 | 12.93 | |
| 100 | 030404017002 | 配电箱 TY-D 箱体中心距地1.5m挂墙明装 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5 | 台 | 1 | 1144.26 | 180.59 | 840.93 | 34.37 | 60.21 | 28.16 | |
| | B4-0304换 | 应急照明控制器 TY-C 落地安装 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 1144.26 | 180.59 | 840.93 | 34.37 | 60.21 | 28.16 | |
| 101 | 030404017003 | 应急照明控制器 TY-C 落地安装 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 1121.22 | 234.13 | 615.92 | 123.96 | 100.30 | 46.91 | |
| | B4-0300换 | A型应急照明集中电源 底距地1.2m明装 | 台 | 1 | 1121.22 | 234.13 | 615.92 | 123.96 | 100.30 | 46.91 | |
| 102 | 030904016001 | A型应急照明集中电源 底距地1.2m明装 | 套 | 1 | 835.04 | 373.41 | 184.82 | 87.38 | 129.07 | 60.36 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第19页 共26页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 |
|-----|--------------|---|-----|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| | B5-1879 | TY-D-0.2/0.25KVA巡检、常亮、频闪 采用北大青鸟或同档次品牌 A型应急照明集中电源 | 台 | 1 | 835.04 | 373.41 | 184.82 | 87.38 | 129.07 | 60.36 | |
| 103 | 030412004005 | 疏散出口标志灯 安装方式: 门框上方0.2m壁挂 规格: TY-BLJC系列 1W A型 LED 采用北大青鸟或同档次品牌 | 套 | 5 | 103.54 | 17.67 | 78.41 | 0.14 | 4.99 | 2.33 | |
| | B4-1846换 | 装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 | 10套 | 0.5 | 1035.36 | 176.66 | 784.06 | 1.43 | 49.88 | 23.33 | |
| 104 | 030412004006 | 消防应急照明灯具 安装方式: 底距地2.5m壁挂 规格: TY-ZFJC系列 3W A型 270 1m LED 采用北大青鸟或同档次品牌 | 套 | 53 | 40.91 | 17.67 | 115.78 | 0.14 | 4.99 | 2.33 | |
| | B4-1846换 | 装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 | 10套 | 5.3 | 409.06 | 176.66 | 1157.76 | 1.43 | 49.88 | 23.33 | |
| 105 | 030412004007 | 楼层标志灯 安装方式: 底距地2.2m壁挂 TY-BLJC系列 1W A型 LED 采用北大青鸟或同档次品牌 | 套 | 10 | 136.87 | 17.67 | 111.74 | 0.14 | 4.99 | 2.33 | |
| | B4-1846换 | 装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 | 10套 | 0.5 | 1368.66 | 176.66 | 1117.36 | 1.43 | 49.88 | 23.33 | |
| 106 | 030412004008 | 方向标志灯 安装方式: 底距地0.5m壁挂 TY-BLJC系列 1W A型 LED 采用北大青鸟或同档次品牌 | 套 | 43 | 123.24 | 17.67 | 98.11 | 0.14 | 4.99 | 2.33 | |
| | B4-1846换 | 装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 | 10套 | 4.3 | 1232.31 | 176.66 | 981.01 | 1.43 | 49.88 | 23.33 | |
| 107 | 030412004009 | 楼层标志+方向标志灯 安装方式: 底距地2.5m链吊 TY-BLJC系列 1W A型 LED 采用北大青鸟或同档次品牌 | 套 | 6 | 209.59 | 17.67 | 184.46 | 0.14 | 4.99 | 2.33 | |
| | B4-1846换 | 装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 | 10套 | 0.6 | 2095.86 | 176.66 | 1844.56 | 1.43 | 49.88 | 23.33 | |
| 108 | 030411001002 | 配管 JDG20 | m | 736.83 | 20.67 | 6.89 | 9.54 | 1.00 | 2.21 | 1.03 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第20页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中: 暂估价 |
|----------|--------------|---|------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| B4-1475换 | | 防爆镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 7.3683 | 2067.21 | 688.91 | 953.69 | 100.21 | 221.03 | 103.37 | |
| 109 | 030411001003 | 配管 SC20 | m | 16.00 | 20.67 | 6.89 | 9.54 | 1.00 | 2.21 | 1.03 | |
| B4-1475换 | | 防爆镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.1600 | 2067.21 | 688.91 | 953.69 | 100.21 | 221.03 | 103.37 | |
| 110 | 030411004002 | 配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 20.50 | 4.70 | 0.56 | 3.91 | | 0.16 | 0.07 | |
| B4-1582换 | | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5 | 100m单 线 | 0.2050 | 469.30 | 55.55 | 390.91 | | 15.56 | 7.28 | |
| 111 | 030411004003 | 配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 835.47 | 5.21 | 0.56 | 4.42 | | 0.16 | 0.07 | |
| B4-1582换 | | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5 | 100m单 线 | 8.3547 | 520.75 | 55.55 | 442.36 | | 15.56 | 7.28 | |
| 112 | 030411004004 | 配线 WDZN-RYJS-0.3/0.5KV-2*1.5mm2 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 814.97 | 7.58 | 0.55 | 6.81 | | 0.15 | 0.07 | |
| B4-1581换 | | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 1.5 | 100m单 线 | 8.1497 | 758.13 | 54.75 | 680.87 | | 15.34 | 7.17 | |
| 113 | 030411004005 | 配线 HN-RYJP-2*1.5mm2 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 20.50 | 6.40 | 0.66 | 5.47 | | 0.18 | 0.09 | |
| B4-1611换 | | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(mm²以内) 1.5 | 100m束 | 0.2050 | 639.55 | 65.86 | 546.61 | | 18.45 | 8.63 | |
| 114 | 030413002002 | 槽(压)槽及恢复 火灾自动报警 | m | 261.00 | 12.60 | 6.88 | 2.60 | 0.21 | 1.98 | 0.93 | |
| B4-2007 | | 凿槽、刨沟 砖结构 (公称管径32mm以内) | 10m | 26.1 | 78.52 | 48.73 | 7.94 | 1.29 | 14.01 | 6.55 | |
| B4-2018 | | 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸(公称管径20mm以内) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3} | 10m | 26.100 | 47.50 | 20.07 | 18.09 | 0.77 | 5.84 | 2.73 | |
| 115 | 030402006001 | 总线短路隔离器 采用法安通或同档次品牌 | 组 | 5 | 494.06 | 158.24 | 256.02 | 10.45 | 47.25 | 22.10 | |
| B4-0043 | | 户内隔离开关、负荷开关(电流 A 以下) 600 | 组 | 5 | 494.06 | 158.24 | 256.02 | 10.45 | 47.25 | 22.10 | |
| 116 | 080702018001 | 编码型消防栓报警按钮 | 个 | 14 | 152.32 | 45.64 | 87.83 | 0.06 | 12.80 | 5.99 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第21页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中:暂估价 | |
|-----|--------------|-----------------------------------|----|-----|---------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| | | 采用法安通或同档次品牌 | | | | | | | | | | |
| | B5-1315换 | 按钮安装 火灾报警按钮 | 个 | 14 | 152.32 | 45.64 | 87.83 | 0.06 | 12.80 | 5.99 | | |
| 117 | 030904001001 | 编码型感烟探测器 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 45 | 114.39 | 43.31 | 52.54 | 0.52 | 12.28 | 5.74 | | |
| | B5-1308换 | 点型探测器安装 感烟、感温探测器 | 个 | 45 | 114.39 | 43.31 | 52.54 | 0.52 | 12.28 | 5.74 | | |
| 118 | 030904001002 | 编码型感温探测器 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 16 | 179.73 | 124.47 | 3.70 | 0.28 | 34.94 | 16.34 | | |
| | B5-0959 | 入侵探测器 激光探测器(一收、一发) | 套 | 16 | 179.73 | 124.47 | 3.70 | 0.28 | 34.94 | 16.34 | | |
| 119 | 080702018002 | 编码型手动报警按钮(带电话插孔) 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 14 | 203.78 | 64.22 | 113.08 | 0.06 | 18.00 | 8.42 | | |
| | B5-1316换 | 按钮安装 火灾报警按钮带电话插孔 | 个 | 14 | 203.78 | 64.22 | 113.08 | 0.06 | 18.00 | 8.42 | | |
| 120 | 030904005001 | 声光报警器 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 14 | 134.54 | 49.70 | 63.65 | 0.54 | 14.07 | 6.58 | | |
| | B5-1318换 | 消防警铃、声光报警器安装 声光报警器 | 个 | 14 | 134.54 | 49.70 | 63.65 | 0.54 | 14.07 | 6.58 | | |
| 121 | 030506007001 | 楼层显示器 采用法安通或同档次品牌 | 台 | 1 | 199.07 | 49.79 | 128.81 | | 13.95 | 6.52 | | |
| | B5-1114 | 楼层显示器 | 台 | 1 | 199.07 | 49.79 | 128.81 | | 13.95 | 6.52 | | |
| 122 | 030904008001 | 输入模块 JBF4132 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 2 | 351.88 | 102.39 | 205.63 | 1.25 | 29.03 | 13.58 | | |
| | B5-1329换 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 2 | 351.88 | 102.39 | 205.63 | 1.25 | 29.03 | 13.58 | | |
| 123 | 030904008002 | 输入/输出模块 JBF4142 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 8 | 456.18 | 126.87 | 275.39 | 1.25 | 35.89 | 16.78 | | |
| | B5-1333换 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 8 | 456.18 | 126.87 | 275.39 | 1.25 | 35.89 | 16.78 | | |
| 124 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) 采用法安通或同档次品牌 | 个 | 18 | 90.50 | 23.65 | 56.36 | 0.54 | 6.78 | 3.17 | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程

第22页 共26页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | | 其中: 暂估价 |
|-----|--------------|---|------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--|---------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| | B5-1327换 | 消防广播(扬声器)安装 扬声器 壁挂式 | 个 | 18 | 90.50 | 23.65 | 56.36 | 0.54 | 6.78 | 3.17 | | |
| 125 | 030404022001 | 防火卷帘门控制器 采用法安通或同档次品牌 | 台 | 7 | 1121.15 | 100.33 | 977.21 | 1.68 | 28.57 | 13.36 | | |
| | B4-0336 | 防火卷帘门控制器 | 台 | 7 | 1121.15 | 100.33 | 977.21 | 1.68 | 28.57 | 13.36 | | |
| 126 | 030411001004 | 配管 JDG20 | m | 427.83 | 20.67 | 6.89 | 9.54 | 1.00 | 2.21 | 1.03 | | |
| | B4-1475换 | 防爆镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm)以内) 20 | 100m | 4.2783 | 2067.21 | 688.91 | 953.69 | 100.21 | 221.03 | 103.37 | | |
| 127 | 030411001005 | 配管 JDG15 | m | 782.01 | 18.20 | 6.50 | 7.62 | 1.00 | 2.10 | 0.98 | | |
| | B4-1474换 | 防爆镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm)以内) 15 | 100m | 7.8201 | 1820.47 | 649.86 | 762.05 | 100.21 | 210.09 | 98.26 | | |
| 128 | 030411004006 | 配线 ZCN-RYS-300V 2x1.5 mm2 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 999.53 | 5.00 | 0.66 | 4.07 | | 0.18 | 0.09 | | |
| | B4-1611换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(mm²以内) 1.5 | 100m束 | 9.9953 | 500.23 | 65.86 | 407.29 | | 18.45 | 8.63 | | |
| 129 | 030411004007 | 配线 NH-BV-2x4 mm2 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 16.00 | 6.72 | 0.67 | 5.77 | | 0.19 | 0.09 | | |
| | B4-1612换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(mm²以内) 2.5 | 100m束 | 0.1600 | 670.84 | 66.65 | 576.79 | | 18.67 | 8.73 | | |
| 130 | 030411004008 | 配线 NH-BV-2x2.5 mm2 采用桂林国际或同档次品牌 | m | 427.83 | 4.17 | 0.67 | 3.22 | | 0.19 | 0.09 | | |
| | B4-1612换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(mm²以内) 2.5 | 100m束 | 4.2783 | 415.96 | 66.65 | 321.91 | | 18.67 | 8.73 | | |
| 131 | 030411004009 | 配线 ZCN-RVVP-300V 2x1.5 mm2 采用桂林国际或同档次品牌 电子显示屏 | m | 269.81 | 2.85 | 0.71 | 1.81 | 0.03 | 0.20 | 0.10 | | |
| | B4-1599换 | 管内穿线 塑料护套线 二芯 导线截面(mm²以内) 2.5 | 100m单 线 | 2.6981 | 284.36 | 70.52 | 181.17 | 2.61 | 20.48 | 9.58 | | |
| 132 | 030506007002 | 室内P2.5高清显示屏 尺寸: 3000*1600mm 技术要求: 3840高刷 | m² | 4.80 | 3012.18 | 207.45 | 2705.58 | 9.83 | 60.86 | 28.46 | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第23页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中:暂估价 |
|-------|--------------|---|----------------|------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| | B5-0866 | 包含设备需要的电源线、网线、配管、控制器、墙上支架等 采用强力巨彩或同档次品牌 显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装)室内 全彩 | m ² | 4.80 | 3012.18 | 207.45 | 2705.58 | 9.83 | 60.86 | 28.46 | |
| 133 | 030506008001 | 播、控设备及软件安装、调试 | 系统 | 1 | 3633.56 | 2375.13 | | 199.86 | 721.25 | 337.32 | |
| | B5-0875 | 视频系统设备调试 信号通道数 20个以下 | 系统 | 1 | 3633.56 | 2375.13 | | 199.86 | 721.25 | 337.32 | |
| 给排水工程 | | | | | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | | | | | |
| | | 卫生间 | | | | | | | | | |
| 134 | 031003001001 | 蝶阀 DN20 | 个 | 3 | 49.99 | 17.51 | 24.36 | 2.24 | 4.10 | 1.78 | |
| | B8-1546换 | 蝶阀 DN20 公称直径 (20mm以内) | 个 | 3 | 49.99 | 17.51 | 24.36 | 2.24 | 4.10 | 1.78 | |
| 135 | 031003001002 | 蝶阀 DN25 | 个 | 2 | 57.71 | 20.00 | 28.81 | 2.28 | 4.62 | 2.00 | |
| | B8-1547换 | 蝶阀 DN25 公称直径 (25mm以内) | 个 | 2 | 57.71 | 20.00 | 28.81 | 2.28 | 4.62 | 2.00 | |
| 136 | 031003001003 | 蝶阀 DN32 | 个 | 1 | 72.46 | 25.89 | 35.78 | 2.38 | 5.87 | 2.54 | |
| | B8-1548换 | 蝶阀 DN32 公称直径 (32mm以内) | 个 | 1 | 72.46 | 25.89 | 35.78 | 2.38 | 5.87 | 2.54 | |
| 137 | 031003001004 | 蝶阀 DN40 | 个 | 3 | 103.16 | 28.21 | 63.07 | 2.69 | 6.41 | 2.78 | |
| | B8-1549换 | 蝶阀 DN40 公称直径 (40mm以内) | 个 | 3 | 103.16 | 28.21 | 63.07 | 2.69 | 6.41 | 2.78 | |
| 138 | 031003001005 | 蝶阀 DN50 | 个 | 3 | 178.66 | 17.92 | 153.37 | | 5.02 | 2.35 | |
| | B9-0318换 | 蝶阀 DN50 公称直径 (mm以内) 50 | 个 | 3 | 178.66 | 17.92 | 153.37 | | 5.02 | 2.35 | |
| 139 | 031004006001 | 蹲便器 (脚踏式) | 套 | 16 | 359.24 | 68.11 | 263.13 | | 19.08 | 8.92 | |
| | B9-0556换 | 蹲便器安装 脚踏式 自闭式冲洗 25 | 10套 | 1.6 | 3592.36 | 681.10 | 2631.26 | | 190.78 | 89.22 | |
| 140 | 031004014001 | 脚踏式蹲厕水箱 | 个 | 16 | 123.90 | | 123.90 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第24页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | 其中:暂估价 | |
|-----|---------------|--|-----|-------|---------|--------|---------|------|--------|-------|--------|--|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| | B- | 脚踏式蹲厕水箱 | 个 | 16 | 123.90 | | 123.90 | | | | | |
| 141 | 031004006002 | 坐便器 采用美标、箭牌、恒洁或同档次品牌 | 套 | 2 | 589.43 | 58.97 | 506.21 | | 16.52 | 7.73 | | |
| | B9-0557换 | 坐式大便器安装 坐式 带水箱 | 10套 | 0.2 | 5894.24 | 589.72 | 5062.09 | | 165.18 | 77.25 | | |
| 142 | 031004007001 | 小便器(感应式) 采用美标、箭牌、恒洁或同档次品牌 | 套 | 8 | 357.22 | 42.25 | 297.59 | | 11.84 | 5.54 | | |
| | B9-0560换 | 立式小便器安装 立式 自闭式 | 10套 | 0.8 | 572.09 | 422.53 | 2975.86 | | 118.35 | 55.35 | | |
| 143 | 031004003001 | 洗脸盆(含感应式水龙头) 采用美标、箭牌、恒洁或同档次品牌 | 套 | 13 | 301.13 | 34.05 | 253.08 | | 9.54 | 4.46 | | |
| | B9-0540换 | 挂式洗脸盆 挂式洗脸盆 冷水 | 10套 | 1.3 | 301.34 | 340.54 | 2530.80 | | 95.39 | 44.61 | | |
| 144 | 031004003002 | 无障碍卫生间洗脸盆(含感应式水龙头) 含柜子,详见图纸 采用美标、箭牌、恒洁或同档次品牌 | 套 | 2 | 301.14 | 34.06 | 253.08 | | 9.54 | 4.46 | | |
| | B9-0540换 | 挂式洗脸盆 挂式洗脸盆 冷水 | 10套 | 0.2 | 3011.34 | 340.54 | 2530.80 | | 95.39 | 44.61 | | |
| 145 | 031004004001 | 污水池/拖拉池 采用美标、箭牌、恒洁或同档次品牌 | 套 | 3 | 96.71 | | 96.71 | | | | | |
| | B- | 成品污水池/拖拉池 | 组 | 3 | 96.71 | | 96.71 | | | | | |
| 146 | 桂031004021001 | 地漏 DN50 | 个 | 10 | 50.72 | 26.52 | 13.30 | | 7.43 | 3.47 | | |
| | B9-0589换 | 地漏安装 地漏 50(换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5) | 10个 | 1.0 | 507.19 | 265.16 | 133.02 | | 74.27 | 34.74 | | |
| 147 | 桂031004021002 | 清扫口 DN100 | 个 | 5 | 20.38 | 6.95 | 10.57 | | 1.95 | 0.91 | | |
| | B9-0607换 | 地面扫除口安装 地面扫除口 100 | 10个 | 0.5 | 203.75 | 69.51 | 105.66 | | 19.47 | 9.11 | | |
| 148 | 031001006001 | PP-R给水管(S5) De20 连接方式:热熔 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 7.55 | 23.27 | 12.41 | 5.63 | 0.09 | 3.50 | 1.64 | | |
| | B9-0113换 | 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(mm以内) 20 | 10m | 0.755 | 232.61 | 124.06 | 56.29 | 0.89 | 35.00 | 16.37 | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程

第25页 共26页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | | 其中: 暂估价 |
|-----|--------------|---|-----|-------|---------|--------|--------|------|-------|-------|--|---------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 149 | 031001006002 | PP-R给水管(S5) De25 连接方式: 热熔 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 21.70 | 24.66 | 12.41 | 6.97 | 0.13 | 3.51 | 1.64 | | |
| | B9-0114换 | 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(mm以内) 25 | 10m | 2.170 | 246.55 | 124.06 | 69.68 | 1.28 | 35.11 | 16.42 | | |
| 150 | 031001006003 | PP-R给水管(S5) De32 连接方式: 热熔 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 6.40 | 27.74 | 14.05 | 7.73 | 0.13 | 3.97 | 1.86 | | |
| | B9-0115换 | 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 0.640 | 277.48 | 140.54 | 77.38 | 1.26 | 39.72 | 18.58 | | |
| 151 | 031001006004 | PP-R给水管(S5) De40 连接方式: 热熔 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 3.00 | 28.59 | 14.05 | 8.58 | 0.13 | 3.97 | 1.86 | | |
| | B9-0116换 | 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(mm以内) 40 | 10m | 0.300 | 285.88 | 140.54 | 85.80 | 1.25 | 39.72 | 18.57 | | |
| 152 | 031001006005 | PP-R给水管(S5) De50 连接方式: 热熔 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 31.60 | 36.67 | 16.53 | 13.11 | 0.16 | 4.68 | 2.19 | | |
| | B9-0117换 | 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 3.160 | 366.56 | 165.26 | 131.06 | 1.63 | 46.75 | 21.86 | | |
| 153 | 031001006006 | PVC-U排水管 De50 连接方式: 胶水粘接 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 4.66 | 21.71 | 7.09 | 11.62 | 0.06 | 2.00 | 0.94 | | |
| | B9-0164换 | 塑料直通雨水管安装 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 0.466 | 217.20 | 70.95 | 116.23 | 0.61 | 20.04 | 9.37 | | |
| 154 | 031001006007 | PVC-U排水管 De75 连接方式: 胶水粘接 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 23.86 | 28.15 | 9.65 | 14.45 | 0.06 | 2.72 | 1.27 | | |
| | B9-0165换 | 塑料直通雨水管安装 公称外径(mm以内) 75 | 10m | 2.386 | 281.41 | 96.46 | 144.47 | 0.59 | 27.18 | 12.71 | | |
| 155 | 031001006008 | PVC-U排水管 De110 连接方式: 胶水粘接 采用联塑、伟星或同档次品牌 | m | 29.98 | 33.72 | 12.30 | 16.28 | 0.06 | 3.46 | 1.62 | | |
| | B9-0166换 | 塑料直通雨水管安装 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 2.998 | 337.09 | 122.97 | 162.77 | 0.57 | 34.60 | 16.18 | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第26页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | | 其中: 暂估价 |
|-----|--------------|---|-----|-------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|--|---------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 156 | 031001006009 | PVC-U排水管 De160 连接方式: 胶水粘接 采用联塑、伟星或同档次品牌 消防 | m | 2.00 | 56.64 | 15.32 | 34.93 | 0.06 | 4.31 | 2.02 | | |
| | B9-0167换 | 塑料直通雨水管安装 公称外径 (mm以内) 160 | 10m | 0.2 | 566.28 | 153.22 | 349.28 | 0.56 | 43.07 | 20.15 | | |
| 157 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头(新增) 类型: 下垂型玻璃球喷头 规格: ZSTP-15/68° C K=80 采用川消、胜捷或同档次品牌 | 个 | 17 | 31.43 | 13.90 | 10.93 | 0.63 | 4.07 | 1.90 | | |
| | B9-0800换 | 喷头安装 公称直径15mm以内 有吊顶 | 10个 | 1.7 | 314.28 | 139.03 | 109.22 | 6.29 | 40.70 | 19.04 | | |
| 158 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头(调整高度, 仅计安拆费) 类型: 下垂型玻璃球喷头 规格: ZSTP-15/68° C K=80 工程量按本区域所有喷头工程量的20%计算, 结算以实际发生准 | 个 | 28 | 31.43 | 13.90 | 10.93 | 0.63 | 4.07 | 1.90 | | |
| | B9-0800换 | 喷头安装 公称直径15mm以内 有吊顶 | 10个 | 2.8 | 314.28 | 139.03 | 109.22 | 6.29 | 40.70 | 19.04 | | |
| 159 | 030901001001 | 水喷淋钢管 SC15 采用川消、胜捷或同档次品牌 | m | 5.60 | 33.63 | 18.19 | 7.50 | 0.32 | 5.19 | 2.43 | | |
| | B9-0001换 | 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(20mm以内) | 10m | 0.560 | 336.28 | 181.95 | 75.03 | 3.19 | 51.86 | 24.25 | | |
| 160 | 030901001002 | 水喷淋钢管 SC25 采用川消、胜捷或同档次品牌 | m | 10.00 | 41.25 | 21.37 | 10.58 | 0.36 | 6.09 | 2.85 | | |
| | B9-0002换 | 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(25mm以内) | 10m | 1.000 | 412.34 | 213.70 | 105.78 | 3.55 | 60.85 | 28.46 | | |
| 161 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 四层过道调整后喷头调试 | 点 | 139 | 147.40 | 87.13 | 2.51 | 15.55 | 28.76 | 13.45 | | |
| | B5-1391 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 139 | 147.40 | 87.13 | 2.51 | 15.55 | 28.76 | 13.45 | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 建筑拆除工程 | | 93.88 | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-12-5 |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 93.88 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 安装拆除工程 | | 5.54 | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-12-5 |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 5.54 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 装饰装修工程 | | 1653.78 | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-12-5 |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1653.78 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 电气工程 | | 383.93 | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-12-5 |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 383.93 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 给排水工程 | | 96.35 | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-12-5 |

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---------------|---------|--|---------|------------------|
| 建筑拆除工程 | | | | 10976.22 |
| 1 | 规费 | | | 9036.14 |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (24460.23+4484.34) | 29.35 | 8495.23 |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | 17.22 | 4984.25 |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | 0.34 | 98.41 |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | 10.25 | 2966.82 |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | 0.64 | 185.25 |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | 0.9 | 260.50 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 | 1.02 | 479.76 |
| 1.3 | 工程排污费 | | 0.13 | 61.15 |
| 2 | 税金 | Σ (分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | 3.46 | 1940.08 |
| 2.1 | 增值税 | | 3.00 | 1682.15 |
| 2.2 | 城市维护建设税 | | 0.21 | 117.75 |
| 2.3 | 教育附加费 | | 0.09 | 50.46 |
| 2.4 | 地方教育附加费 | | 0.06 | 33.64 |
| 2.5 | 水利建设基金 | | 0.10 | 56.07 |
| 安装拆除工程 | | | | 765.84 |
| 1 | 规费 | | | 647.33 |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (2048.52+0) | 29.35 | 601.24 |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | 17.22 | 352.76 |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | 0.34 | 6.96 |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | 10.25 | 209.97 |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | 0.64 | 13.11 |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | 0.9 | 18.44 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 1.85 | 37.90 |
| 1.3 | 工程排污费 | | 0.40 | 8.19 |
| 2 | 税金 | Σ (分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | 3.46 | 118.51 |
| 2.1 | 增值税 | | 3.00 | 102.76 |
| 2.2 | 城市维护建设税 | | 0.21 | 7.19 |
| 2.3 | 教育附加费 | | 0.09 | 3.08 |
| 2.4 | 地方教育附加费 | | 0.06 | 2.06 |
| 2.5 | 水利建设基金 | | 0.10 | 3.43 |
| 装饰装修工程 | | | | 125603.52 |
| 1 | 规费 | | | 46820.89 |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (140125.68+0) | 29.35 | 41126.89 |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | 17.22 | 24129.64 |

规费、增值税计价表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|--------------|-------|---|---|------------------|
| 1.1.2 | 失业保险费 | Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (140125.68+0) | 0.34 | 476.43 |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | 10.25 | 14362.88 |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | 0.64 | 896.80 |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | 0.9 | 1261.13 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 1.85 | 2592.33 |
| 1.3 | 工程排污费 | Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (721319.36+0) | 0.43 | 3101.67 |
| 2 | 增值税 | Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | 9.00 | 78782.63 |
| 电气工程 | | | | 32490.25 |
| 1 | 规费 |  | | 13925.61 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 29.35 | 12934.07 |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | 17.22 | 7588.58 |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | 0.34 | 149.83 |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | 10.25 | 4517.01 |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | 0.64 | 282.04 |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | 0.9 | 396.62 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 1.85 | 815.27 |
| 1.3 | 工程排污费 | | 0.40 | 176.27 |
| 2 | 增值税 | | Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | 9.00 |
| 给排水工程 | | | | 10318.72 |
| 1 | 规费 | Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (17345.46+0) | | 5481.16 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 29.35 | 5090.89 |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | 17.22 | 2986.89 |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | 0.34 | 58.97 |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | 10.25 | 1777.91 |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | 0.64 | 111.01 |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | 0.9 | 156.11 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 1.85 | 320.89 |
| 1.3 | 工程排污费 | | 0.40 | 69.38 |
| 2 | 增值税 | Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | 9.00 | 4837.56 |
| 合 计 | | | | 180154.55 |

主要材料及价格表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第1页 共14页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|----|-----------|------------------|----|-----------|---------|
| 1 | | ◆人工◆ | | | |
| 2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元 | 93386.232 | 1.50 |
| 3 | 000501000 | 安装人工 | 元 | 47233.930 | 1.30 |
| 4 | B-R | 人工费 | 元 | 664.435 | 6.80 |
| 5 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 2.825 | 64.00 |
| 6 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 330.503 | 74.00 |
| 7 | R09001 | 安装拆除工日 | 元 | 1245.458 | 1.50 |
| 8 | | ◆材料◆ | | | |
| 9 | 010000103 | 型钢(综合) | kg | 125.730 | 3.85 |
| 10 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg | 1.454 | 6.50 |
| 11 | 010302001 | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.235 | 6.92 |
| 12 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 17.935 | 4.44 |
| 13 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg | 13.615 | 4.36 |
| 14 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10~14 | kg | 15.752 | 3.97 |
| 15 | 011301001 | 扁钢(综合) | t | 0.020 | 3697.35 |
| 16 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.609 | 4.62 |
| 17 | 011303002 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg | 22.911 | 5.32 |
| 18 | 011701001 | 工字钢(综合) | t | 1.106 | 3697.35 |
| 19 | 011901001 | 槽钢(综合) | t | 0.196 | 3741.59 |
| 20 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t | 0.360 | 3723.89 |
| 21 | 012901001 | 钢板(综合) | t | 0.572 | 4162.39 |
| 22 | 012901031 | 中厚钢板 4.1~20mm | t | 0.039 | 3715.04 |
| 23 | 012914007 | 钢垫板(综合) | t | 0.016 | 5427.35 |
| 24 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg | 1.237 | 41.03 |
| 25 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg | 0.078 | 10.15 |
| 26 | 020101002 | 橡胶板 2mm | m² | 0.011 | 30.77 |
| 27 | 020101009 | 橡胶板 1~3mm | kg | 0.847 | 7.54 |
| 28 | 020705001 | 绝缘橡胶垫 2mm | 块 | 0.019 | 2.82 |
| 29 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 151.295 | 0.13 |
| 30 | 022705003 | 棉丝 | kg | 0.087 | 22.22 |
| 31 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 16.485 | 4.62 |
| 32 | 022706004 | 白布 0.9m | m² | 3.701 | 2.56 |
| 33 | 022706010 | 破布 | kg | 0.359 | 1.71 |
| 34 | 022901001 | 麻袋 | 条 | 0.105 | 2.99 |
| 35 | 022902001 | 麻绳 | kg | 0.049 | 0.68 |
| 36 | 023101002 | 尼龙编织布 | m² | 175.397 | 3.80 |
| 37 | 023301001 | 草袋 | m² | 2.492 | 3.85 |

主要材料及价格表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第2页 共14页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|----|-----------|---------------------|----|----------|-------|
| 38 | 030107001 | 镀锌螺钉 | 百个 | 0.502 | 3.38 |
| 39 | 030107004 | 镀锌螺钉M2~5×4~50 | 个 | 149.445 | 0.04 |
| 40 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个 | 53.452 | 8.97 |
| 41 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35 | 个 | 285.650 | 0.07 |
| 42 | 030112001 | 木螺钉 | 百个 | 2.146 | 4.53 |
| 43 | 030112005 | 木螺钉 m2~4×6~65 | 个 | 110.637 | 0.07 |
| 44 | 030112018 | 木螺钉 M6×50 | 个 | 24.140 | 0.13 |
| 45 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100 | 个 | 59.388 | 0.21 |
| 46 | 030119001 | 机螺钉 | kg | 14.961 | 3.85 |
| 47 | 030125001 | 螺栓(综合) | kg | 3.156 | 7.69 |
| 48 | 030126005 | 螺栓 M5×20 | 套 | 44.682 | 0.13 |
| 49 | 030126007 | 螺栓 M6~12×12~50 | 套 | 36.224 | 0.27 |
| 50 | 030127023 | 镀锌螺栓 M8×100 | 套 | 3.985 | 0.84 |
| 51 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 16.738 | 1.08 |
| 52 | 030127042 | 镀锌螺栓 M12×100 | 套 | 27.762 | 1.31 |
| 53 | 030127047 | 镀锌螺栓 M12×200 | 套 | 58.995 | 1.62 |
| 54 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg | 12.278 | 5.23 |
| 55 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | 2277.867 | 0.38 |
| 56 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 1282.792 | 0.68 |
| 57 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 58.317 | 0.79 |
| 58 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | 203.602 | 1.03 |
| 59 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 12.031 | 0.94 |
| 60 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.853 | 1.37 |
| 61 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套 | 1.253 | 3.20 |
| 62 | 030156037 | 膨胀螺栓 M18 | 套 | 0.058 | 4.49 |
| 63 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 909.453 | 0.26 |
| 64 | 030171101 | 螺母 | 百个 | 45.550 | 8.21 |
| 65 | 030172001 | 垫圈 | 百个 | 22.782 | 4.27 |
| 66 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗 | 364.866 | 0.05 |
| 67 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 108.201 | 5.31 |
| 68 | 030188001 | 射钉 | 百个 | 0.215 | 39.32 |
| 69 | 030188004 | 射钉(枪钉) | 盒 | 22.432 | 16.92 |
| 70 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片 | 0.896 | 24.26 |
| 71 | 031301007 | 砂轮片 Φ500 | 片 | 0.121 | 35.90 |
| 72 | 031311001 | 电焊条(综合) | kg | 78.879 | 5.75 |
| 73 | 031311002 | 电焊条 结422Φ2.5~3.2 | kg | 2.419 | 5.73 |
| 74 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 1.358 | 5.73 |



主要材料及价格表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第3页 共14页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|------------------|----------------|----------|---------|
| 75 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.805 | 64.66 |
| 76 | 031321003 | 焊锡 | kg | 5.788 | 60.34 |
| 77 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.537 | 46.15 |
| 78 | 031337001 | 冲击钻头(综合) | 根 | 37.797 | 2.56 |
| 79 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个 | 0.513 | 1.62 |
| 80 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个 | 10.281 | 3.25 |
| 81 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 87.459 | 0.31 |
| 82 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片 | 3.678 | 34.19 |
| 83 | 031345007 | 钢割片 | 片 | 17.553 | 11.54 |
| 84 | 031347001 | 砂纸 | 张 | 0.870 | 0.43 |
| 85 | 031347002 | 砂纸(木) | 张 | 12.991 | 0.27 |
| 86 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 12.649 | 1.34 |
| 87 | 032104001 | 钢板网(综合) | m ² | 15.943 | 7.69 |
| 88 | 032116004 | 预埋铁件 | kg | 9.768 | 5.49 |
| 89 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆Φ6 | m | 1389.110 | 1.20 |
| 90 | 032124007 | 尼龙线卡 | 只 | 38.680 | 0.01 |
| 91 | 040101001 | 水泥(综合) | t | 0.682 | 294.87 |
| 92 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 10.237 | 351.86 |
| 93 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 4.740 | 4.10 |
| 94 | 040103001 | 白水泥(综合) | t | 0.076 | 680.00 |
| 95 | 040301001 | 砂(综合) | m ³ | 22.104 | 169.90 |
| 96 | 040301003 | 细砂 | m ³ | 1.154 | 179.61 |
| 97 | 040701001 | 陶粒 | m ³ | 12.745 | 210.00 |
| 98 | 040903001 | 石膏粉 | kg | 4.455 | 0.53 |
| 99 | 040904003 | 滑石粉 | kg | 30.026 | 0.68 |
| 100 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 | 247.586 | 0.55 |
| 101 | 050101001 | 木材(综合) | m ³ | 0.008 | 940.17 |
| 102 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | m ³ | 0.016 | 781.42 |
| 103 | 050301001 | 一等杉木板枋材(综合) | m ³ | 0.208 | 1223.89 |
| 104 | 050301002 | 一等杉木板材 | m ³ | 0.240 | 1153.10 |
| 105 | 050301003 | 一等杉木枋材 | m ³ | 19.167 | 1197.35 |
| 106 | 050306001 | 周转板枋材 | m ³ | 0.042 | 931.86 |
| 107 | 050306002 | 周转枋材 | m ³ | 0.066 | 976.11 |
| 108 | 050501001 | 胶合板 3mm | m ² | 36.683 | 9.50 |
| 109 | 050501004 | 胶合板 5mm | m ² | 17.375 | 12.40 |
| 110 | 050501009.1 | 12mm厚木纹饰面护墙板 | m ² | 25.641 | 37.65 |
| 111 | 050901002 | 大芯板 12mm | m ² | 1085.840 | 24.33 |




主要材料及价格表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第4页 共14页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|-----------------|----------------|----------|--------|
| 112 | 050901002.1 | 12mm厚纤维增强硅酸盐防火板 | m ² | 1070.590 | 70.28 |
| 113 | 050901002.2 | 12厚纤维增强硅酸盐防火板 | m ² | 15.283 | 25.69 |
| 114 | 052502003 | 木砖 | m ³ | 6.596 | 650.00 |
| 115 | 052502006 | 锯木屑 | m ³ | 0.682 | 5.56 |
| 116 | 052502007 | 垫木 | m ³ | 0.003 | 769.23 |
| 117 | 062103001 | 车边镜面玻璃 6mm | m ² | 8.220 | 68.36 |
| 118 | 070103005.1 | 陶瓷墙面砖 450×300 | m ² | 314.547 | 52.28 |
| 119 | 070501006 | 陶瓷地面砖 600×600 | m ² | 105.822 | 54.72 |
| 120 | 071901001 | 塑料地板 303×303×2 | m ² | 34.428 | 22.49 |
| 121 | 071901002.1 | 塑料地板胶 | m ² | 677.113 | 26.31 |
| 122 | 080101001 | 大理石板(地面用) | m ² | 11.095 | 165.32 |
| 123 | 080101002 | 大理石板(墙面用) | m ² | 6.452 | 165.32 |
| 124 | 081703001 | 洗湫台石板材(成品) | m ² | 25.864 | 400.00 |
| 125 | 090101002 | 防火纸面石膏板 9.5mm | m ² | 126.357 | 27.56 |
| 126 | 090101003.1 | 白色树脂板 | m ² | 14.948 | 55.48 |
| 127 | 090101003.2 | 12mm厚木纹饰面护墙板 | m ² | 14.948 | 91.06 |
| 128 | 090101003.3 | 15厚灰白色云纹护墙板 | m ² | 14.948 | 65.43 |
| 129 | 090301002 | 榉木夹板 3mm | m ² | 23.883 | 24.36 |
| 130 | 090301003.1 | 木饰面板 | m ² | 46.388 | 39.21 |
| 131 | 090503001.1 | 4厚600*600铝扣板 | m ² | 114.517 | 84.50 |
| 132 | 090503002.1 | 铝板 1200×300 | m ² | 29.602 | 84.50 |
| 133 | 090505008 | 镜面不锈钢板(6~8K) | m ² | 43.059 | 115.73 |
| 134 | 090507015 | 钛金板 | m ² | 0.018 | 124.36 |
| 135 | 100101001 | 轻钢龙骨 75×50 | kg | 25.749 | 17.95 |
| 136 | 100101002 | 轻钢龙骨 75×40 | kg | 14.904 | 15.38 |
| 137 | 100102002 | 轻钢大龙骨 h45 | m | 2380.052 | 2.56 |
| 138 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m | 3250.703 | 3.25 |
| 139 | 100102004 | 轻钢小龙骨 h19 | m | 336.342 | 2.14 |
| 140 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m | 2849.274 | 2.74 |
| 141 | 100102006 | 轻钢小龙骨横撑 h19 | m | 200.108 | 1.71 |
| 142 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个 | 1257.698 | 1.28 |
| 143 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个 | 1601.416 | 0.85 |
| 144 | 101301003 | 轻钢龙骨小接件 | 个 | 128.720 | 0.47 |
| 145 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个 | 8352.661 | 0.68 |
| 146 | 101302003 | 轻钢小龙骨平面连接件 | 个 | 1237.658 | 0.47 |
| 147 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个 | 2706.947 | 1.03 |
| 148 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个 | 4212.170 | 0.60 |



主要材料及价格表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第5页 共14页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|-------------------------------|----------------|----------|--------|
| 149 | 101302006 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个 | 1237.658 | 0.47 |
| 150 | 120123001 | 榉木线 50×10mm | m | 59.968 | 2.74 |
| 151 | 120301001 | 金属踢脚板(成品) | m ² | 5.682 | 129.50 |
| 152 | 120303001 | 铝合金角线 20×25×2 | m | 105.692 | 4.28 |
| 153 | 123904001.1 | 字为“健康管理体验中心” | 个 | 7.814 | 245.00 |
| 154 | 123904001.2 | 塑机美术字 0.2m ² 以内 | 个 | 20.513 | 80.00 |
| 155 | 123904002.1 | 字为“崇左市人民医院” | 个 | 6.838 | 120.00 |
| 156 | 123904002.2 | 字为“采血区、男宾区、女宾区、运动管理区、慢病功能筛查区” | 个 | 20.513 | 105.00 |
| 157 | 123904002.3 | 字为“消防栓、灭火器箱” | 个 | 6.838 | 128.00 |
| 158 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 1.121 | 11.50 |
| 159 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.048 | 15.38 |
| 160 | 130132001 | 油灰 | kg | 10.931 | 1.88 |
| 161 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | 49.887 | 17.70 |
| 162 | 130304002 | 水泥自流平粉料 | kg | 4487.553 | 1.28 |
| 163 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg | 61.206 | 11.54 |
| 164 | 130311003 | 成品腻子粉(一般型) | kg | 304.951 | 1.32 |
| 165 | 130312001 | 双飞粉 | kg | 24.645 | 0.40 |
| 166 | 130312002 | 大白粉 | kg | 3.105 | 0.27 |
| 167 | 130501001 | 防火涂料(综合) | kg | 67.831 | 11.79 |
| 168 | 130507001 | 防锈漆 | kg | 2.033 | 8.72 |
| 169 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg | 6.222 | 10.18 |
| 170 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.008 | 7.39 |
| 171 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料(JS-II) | kg | 171.229 | 11.11 |
| 172 | 130528001 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 3.580 | 13.68 |
| 173 | 130705002 | 铅油 | kg | 2.911 | 7.50 |
| 174 | 133101005 | 石油沥青 60#~100# | kg | 16.490 | 2.39 |
| 175 | 133308006 | 油毡 | m ² | 6.750 | 2.99 |
| 176 | 133504001 | 防水粉 | kg | 0.218 | 2.56 |
| 177 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg | 0.834 | 5.56 |
| 178 | 133509002 | 中性耐侯硅胶(500ml/支) | 支 | 0.116 | 18.80 |
| 179 | 133901001 | 防腐油 | kg | 31.545 | 1.15 |
| 180 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | 5.034 | 2.39 |
| 181 | 140101001 | 清油 | kg | 0.034 | 9.57 |
| 182 | 140105003 | 松节油 | kg | 0.038 | 5.13 |
| 183 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 40.310 | 9.49 |
| 184 | 140303001 | 煤油 | kg | 0.253 | 2.31 |
| 185 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg | 7.710 | 5.21 |



主要材料及价格表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第6页 共14页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|-----------------|----------------|---------|-------|
| 186 | 140702001 | 机油(综合) | kg | 1.449 | 5.13 |
| 187 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg | 1.289 | 17.09 |
| 188 | 140909001 | 硬白蜡 | kg | 0.168 | 3.08 |
| 189 | 140910001 | 上光蜡 | kg | 16.116 | 6.41 |
| 190 | 143124001 | 漂白粉 | kg | 0.612 | 3.68 |
| 191 | 143302001 | 草酸 99.2% | kg | 0.063 | 4.27 |
| 192 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 7.26 |
| 193 | 143305003 | 二甲苯 | kg | 15.727 | 7.26 |
| 194 | 143306006 | 酒精 | kg | 54.013 | 3.25 |
| 195 | 143309001 | 丙酮 | kg | 1.061 | 9.40 |
| 196 | 143315001 | 羧甲基纤维素 | kg | 1.749 | 5.13 |
| 197 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg | 91.788 | 11.54 |
| 198 | 143506001 | 催干剂 | kg | 1.221 | 7.26 |
| 199 | 143512001 | 发泡剂 | kg | 14.701 | 5.98 |
| 200 | 143520001 | 隔离剂 | kg | 5.034 | 1.20 |
| 201 | 143536001 | 多功能水性界面剂 | kg | 172.602 | 3.25 |
| 202 | 143537002 | 聚合物乳液 | kg | 201.010 | 3.85 |
| 203 | 143901001 | 乙炔气 | m ³ | 5.448 | 6.41 |
| 204 | 143906001 | 氧气 | m ³ | 12.524 | 3.85 |
| 205 | 144101005 | 建筑胶 | kg | 124.391 | 0.96 |
| 206 | 144102001 | 粘结剂 | kg | 315.436 | 5.73 |
| 207 | 144103005 | 903胶 | kg | 2.228 | 5.56 |
| 208 | 144108001 | 乳白胶 | kg | 338.621 | 4.44 |
| 209 | 144110002 | 202胶FSC-2 | kg | 5.056 | 13.68 |
| 210 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支 | 3.700 | 5.98 |
| 211 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | 0.693 | 13.12 |
| 212 | 144115001 | 万能胶 | kg | 9.186 | 10.26 |
| 213 | 144116003 | 胶合剂 | kg | 0.503 | 6.71 |
| 214 | 144116005 | 粘合剂 | kg | 0.066 | 11.35 |
| 215 | 144301001 | 胶带 | m | 118.845 | 1.35 |
| 216 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.531 | 7.69 |
| 217 | 144303002 | 双面玻璃胶带纸 | m | 65.024 | 1.03 |
| 218 | 144306001 | 防水胶布 | 卷 | 131.925 | 30.34 |
| 219 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷 | 14.377 | 10.26 |
| 220 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷 | 10.921 | 5.56 |
| 221 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 5.843 | 7.09 |
| 222 | 155901002.1 | 12厚纤维增强硅酸盐防火板 | m ² | 10.851 | 29.36 |




主要材料及价格表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第7页 共14页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-----------|----------------------|----------------|----------|-------|
| 223 | 155901006 | 哑光防火板 | m ² | 13.144 | 21.37 |
| 224 | 170102004 | 焊接钢管 DN32 | kg | 23.215 | 4.79 |
| 225 | 170902001 | 方钢管 25×25×2.5 | m | 60.598 | 11.11 |
| 226 | 172502001 | PP-R给水管 de20 | m | 1.837 | 2.60 |
| 227 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50 | m | 4.353 | 5.36 |
| 228 | 172513000 | 塑料软管 | kg | 0.706 | 10.26 |
| 229 | 172515001 | 软管 DN15 L=30~50cm | 根 | 16.606 | 5.13 |
| 230 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m | 1.632 | 2.39 |
| 231 | 180313003 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 26.375 | 2.48 |
| 232 | 180319001 | 镀锌丝堵 DN15 | 个 | 4.356 | 0.68 |
| 233 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个 | 14.652 | 1.35 |
| 234 | 180329002 | 内牙弯头 DN25 | 个 | 15.629 | 4.44 |
| 235 | 181512001 | 镀锌管箍 DN15 | 个 | 115.074 | 1.43 |
| 236 | 181512002 | 镀锌管箍 DN20 | 个 | 188.174 | 1.73 |
| 237 | 181512003 | 镀锌管箍 DN25 | 个 | 43.956 | 2.31 |
| 238 | 181515001 | 钢制活接头 DN15 | 个 | 179.809 | 1.71 |
| 239 | 181515002 | 钢制活接头 DN20 | 个 | 294.032 | 2.05 |
| 240 | 181515006 | 钢制活接头 DN50 | 个 | 2.928 | 8.12 |
| 241 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个 | 9.500 | 0.43 |
| 242 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个 | 23.946 | 0.60 |
| 243 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个 | 5.725 | 0.77 |
| 244 | 182501004 | 塑料管卡 de40 | 个 | 2.411 | 1.11 |
| 245 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个 | 2.929 | 1.28 |
| 246 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个 | 13.846 | 2.03 |
| 247 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个 | 14.498 | 2.72 |
| 248 | 182501009 | 塑料管卡 de160 | 个 | 0.677 | 4.50 |
| 249 | 182504005 | 镀锌管卡子(给水管用)DN40 | 个 | 23.226 | 1.58 |
| 250 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个 | 1838.473 | 1.37 |
| 251 | 182529002 | U型管卡子DN20 | 个 | 1.841 | 0.51 |
| 252 | 182529003 | U型管卡子DN25 | 个 | 3.288 | 0.68 |
| 253 | 213304001 | 喷水鸭嘴 DN20 | 个 | 7.814 | 17.09 |
| 254 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 16.606 | 17.09 |
| 255 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个 | 17.022 | 1.71 |
| 256 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个 | 15.629 | 12.39 |
| 257 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个 | 14.580 | 6.84 |
| 258 | 213322009 | 小便器存水弯 铜 DN50 | 个 | 7.776 | 29.91 |
| 259 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个 | 15.552 | 23.33 |




主要材料及价格表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第8页 共14页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-----------|----------------------------|----------------|----------|---------|
| 260 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个 | 14.652 | 6.24 |
| 261 | 213325001 | 排水栓(带链堵) De50 | 套 | 7.814 | 12.39 |
| 262 | 270602002 | 接地铜编织线16mm ² | m | 0.968 | 14.82 |
| 263 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷 | 2.546 | 3.25 |
| 264 | 280102001 | 裸铜绞线 TJ-10 | m | 5.082 | 2.42 |
| 265 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m | 209.770 | 2.70 |
| 266 | 290628002 | 塑料护口 15~20 | 个 | 612.630 | 0.11 |
| 267 | 290628004 | 塑料护口(钢管用) 15~20 | 个 | 296.823 | 0.11 |
| 268 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 1.155 | 2.56 |
| 269 | 290632012 | 灯具卡子 | 个 | 1164.021 | 1.54 |
| 270 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个 | 194.347 | 0.62 |
| 271 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm ² | 个 | 267.023 | 0.51 |
| 272 | 290905004 | 铜接线端子 DT-10mm ² | 个 | 13.741 | 2.39 |
| 273 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm ² | 个 | 3.927 | 2.56 |
| 274 | 291111001 | 开关盒 | 个 | 54.253 | 1.11 |
| 275 | 291112001 | 接线盒 | 个 | 424.815 | 1.11 |
| 276 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | 0.760 | 0.17 |
| 277 | 292702010 | 尼龙扎带 100~150 | 个 | 19.340 | 0.11 |
| 278 | 340702001 | 防尘面罩 | 套 | 3.997 | 17.09 |
| 279 | 340703001 | 护目镜 | 套 | 3.997 | 8.55 |
| 280 | 341101001 | 水 | m ³ | 39.955 | 3.43 |
| 281 | 341105003 | 木柴 | kg | 17.995 | 0.43 |
| 282 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 24.207 | 0.13 |
| 283 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 1193.852 | 0.88 |
| 284 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 61.058 | 1.00 |
| 285 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | m ² | 7.236 | 29.20 |
| 286 | 350104002 | 复合木模板面板 | m ² | 0.786 | 27.35 |
| 287 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 5.604 | 4.96 |
| 288 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | 0.215 | 5.13 |
| 289 | 350302002 | 对接扣件 | 个 | 0.769 | 5.49 |
| 290 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | 3.281 | 5.13 |
| 291 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.045 | 5100.00 |
| 292 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个 | 0.215 | 7.50 |
| 293 | 350307002 | 竹脚手板 | m ² | 7.003 | 20.00 |
| 294 | 350908001 | 钢丸 | kg | 2.186 | 6.41 |
| 295 | 351101001 | 钢凿 | 个 | 5.975 | 2.22 |
| 296 | 370905001 | 钢垫板 | kg | 5.468 | 3.59 |



主要材料及价格表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第9页 共14页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|--------------------------|----------------|----------|---------|
| 297 | B-C | 脚踏式蹲厕水箱 材料费 | 个 | 15.488 | 128.00 |
| 298 | B-C | 成品钢制套装门套(木纹) 材料费 | 套 | 54.624 | 400.00 |
| 299 | B-C | 成品钢制套装门套(白色) 材料费 | 套 | 163.340 | 400.00 |
| 300 | B-C | 1500*2200*10mm白色蜂窝铝板 材料费 | m ² | 1079.717 | 75.00 |
| 301 | B-C | 发光亚克力院徽 材料费 | 个 | 0.968 | 950.00 |
| 302 | B-C | 卫生间无障碍扶手 材料费 | 组 | 5.808 | 280.00 |
| 303 | B-C | 成品不锈钢屏风 材料费 | m ² | 31.363 | 720.00 |
| 304 | B-C | 黑镜 材料费 | m ² | 1.529 | 400.00 |
| 305 | B-C | 黑色50系列断桥铝窗推拉窗 材料费 | m ² | 63.210 | 360.00 |
| 306 | B-C | 成品雨蓬 材料费 | m ² | 28.140 | 650.00 |
| 307 | B-C | 卫生间隔板 材料费 | m ² | 46.503 | 245.00 |
| 308 | B-C | 前台柜 材料费 | 个 | 7.057 | 1500.00 |
| 309 | B-C | 书柜 材料费 | 个 | 1.936 | 2580.00 |
| 310 | B-C | 消防栓隐形门 材料费 | 个 | 8.712 | 300.00 |
| 311 | B-C | 补6mm厚玻璃差价 材料费 | m ² | 63.210 | 55.00 |
| 312 | C00010160 | 其他材料费 | 元 | 27.104 | 1.00 |
| 313 | | ◆商品砼◆ | | | |
| 314 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | m ³ | 3.063 | 352.43 |
| 315 | | ◆配合比◆ | | | |
| 316 | 800102001 | 水泥砂浆 1:1 | m ³ | 1.580 | 400.00 |
| 317 | 800102004 | 水泥砂浆 1:2.5 | m ³ | 1.062 | 382.42 |
| 318 | 800102005 | 水泥砂浆 1:3 | m ³ | 13.508 | 353.57 |
| 319 | 800102006 | 水泥砂浆 1:4 | m ³ | 2.403 | 317.68 |
| 320 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5 | m ³ | 0.009 | 442.74 |
| 321 | 801101001 | 素水泥浆 | m ³ | 1.395 | 535.55 |
| 322 | 801504006 | 冷底子油 30:70 | kg | 52.350 | 8.06 |
| 323 | | ◆主材◆ | | | |
| 324 | 170014000.1 | 水喷淋钢管 SC15 | m | 5.712 | 6.12 |
| 325 | 170014000.2 | 水喷淋钢管 SC25 | m | 10.200 | 8.87 |
| 326 | 172500000.1 | PVC-U排水管 De50 | m | 4.660 | 10.23 |
| 327 | 172500000.2 | PVC-U排水管 De75 | m | 23.860 | 12.45 |
| 328 | 172500000.3 | PVC-U排水管 De110 | m | 29.980 | 13.88 |
| 329 | 172500000.4 | PVC-U排水管 De160 | m | 2.000 | 32.15 |
| 330 | 172502000.1 | PP-R给水管(S5) De20 | m | 7.701 | 4.85 |
| 331 | 172502000.2 | PP-R给水管(S5) De25 | m | 22.134 | 6.03 |
| 332 | 172502000.3 | PP-R给水管(S5) De32 | m | 6.528 | 6.75 |
| 333 | 172502000.4 | PP-R给水管(S5) De40 | m | 3.060 | 7.36 |



主要材料及价格表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第10页 共14页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|--------------|------------------------|----|----------|--------|
| 334 | 172502000.5 | PP-R给水管(S5) De50 | m | 32.232 | 11.46 |
| 335 | 194103000.1 | 螺纹阀门 DN50 | 个 | 3.030 | 142.00 |
| 336 | 194104000.1 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 3.060 | 20.50 |
| 337 | 194104000.2 | 螺纹阀门 DN25 | 个 | 2.020 | 24.80 |
| 338 | 194104000.3 | 螺纹阀门 DN32 | 个 | 1.010 | 31.20 |
| 339 | 194104000.4 | 螺纹阀门 DN40 | 个 | 3.030 | 57.90 |
| 340 | 211501000.1 | 蹲式大便器 | 个 | 16.160 | 100.00 |
| 341 | 211502000 | 坐便器 | 个 | 2.020 | 425.00 |
| 342 | 211702000 | 立式小便器 | 个 | 8.080 | 106.50 |
| 343 | 212503000 | 坐便器水箱(带配件) | 套 | 2.020 | 50.00 |
| 344 | 213316002.1 | 感应式冲洗阀 DN20 | 个 | 8.080 | 127.00 |
| 345 | 213316003.1 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个 | 16.160 | 94.60 |
| 346 | 213318000.1 | 地漏 DN50 | 个 | 10.000 | 5.60 |
| 347 | 213319000.1 | 清扫口 DN100 | 个 | 5.000 | 8.50 |
| 348 | 213320000.1 | 大便器冲洗管 | 根 | 16.160 | 12.50 |
| 349 | 232101000.1 | 喷头 DN15 | 个 | 28.280 | 6.50 |
| 350 | 232101000.2 | 喷头 DN15 | 个 | 17.170 | 6.50 |
| 351 | 233700000.2 | 编码型光电感烟探测器 | 个 | 45.450 | 48.80 |
| 352 | 233902000.1 | 声光报警器 | 个 | 14.000 | 62.00 |
| 353 | 234001000 | 输入/输出模块 JBF4142 | 个 | 8.080 | 264.90 |
| 354 | 234001000 | 单输入模块 JBF4132 | 个 | 2.020 | 198.36 |
| 355 | 234101000.1 | 编码型手动报警按钮(带电话插孔) | 套 | 14.140 | 110.00 |
| 356 | 234101000.2 | 编码型消火栓报警按钮 | 套 | 14.140 | 85.00 |
| 357 | 234301000 | 扬声器 | 只 | 18.180 | 52.00 |
| 358 | 280310000.1 | ZCN-RVVP-300V 2x1.5mm2 | m | 291.395 | 1.48 |
| 359 | 500102001.1 | 轴流排气扇 | 台 | 11.000 | 120.00 |
| 360 | 550117001.1 | 配电箱 AL-G1 | 台 | 1.000 | 860.00 |
| 361 | 550117001.2 | 应急照明控制器 TY-C | 台 | 1.000 | 580.00 |
| 362 | 550117001.3 | 配电箱 TY-D | 台 | 1.000 | 800.00 |
| 363 | B5-1379.1 | A型应急照明集中电源 | 台 | 1.000 | 150.00 |
| 364 | Z170303000.1 | 镀锌钢管 JDG15 | m | 743.670 | 5.12 |
| 365 | Z170303000.2 | 镀锌钢管 JDG20 | m | 1199.600 | 6.85 |
| 366 | Z170303000.3 | 镀锌钢管 SC20 | m | 16.480 | 6.85 |
| 367 | Z210901000 | 挂式洗脸盆 | 个 | 15.150 | 210.00 |
| 368 | Z250001001.1 | LED筒灯 | 套 | 161.600 | 42.00 |
| 369 | Z250001001.2 | LED灯盘 | 套 | 15.150 | 128.00 |
| 370 | Z250001001.3 | 亚克力透光板 | 套 | 33.330 | 125.00 |



主要材料及价格表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第11页 共14页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|--------------|---------------------------------------|------|----------|---------|
| 371 | Z250001001.4 | LED光灯带 | m | 598.849 | 15.50 |
| 372 | Z250001001.5 | 疏散出口标志灯 | 套 | 5.050 | 75.00 |
| 373 | Z250001001.6 | 消防应急照明灯具 | 套 | 53.530 | 112.00 |
| 374 | Z250001001.7 | 楼层标志灯 | 套 | 5.050 | 108.00 |
| 375 | Z250001001.8 | 方向标志灯 | 套 | 43.430 | 94.50 |
| 376 | Z250001001.9 | 楼层标志+方向标志灯 | 套 | 6.060 | 180.00 |
| 377 | Z260501001.2 | 单联声光控制开关 | 个 | 29.580 | 32.80 |
| 378 | Z260501001.3 | 单联双控开关 | 个 | 22.440 | 23.45 |
| 379 | Z260501001.4 | 单联三控开关 | 个 | 4.080 | 32.48 |
| 380 | Z280301000.1 | NH-BV-2x4 mm2 | m | 17.280 | 5.12 |
| 381 | Z280301000.2 | ZCN-RVS-300V 2x1.5 mm2 | m | 1079.492 | 3.56 |
| 382 | Z280301000.3 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1385.122 | 2.32 |
| 383 | Z280301000.5 | 铜芯塑料绝缘导线 HN-RYJP-2*1.5mm2 | m | 22.140 | 4.85 |
| 384 | Z280301000.6 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZN-RYJS-0.3/0.5KV-2*1.5mm2 | m | 855.719 | 6.33 |
| 385 | Z280301000.7 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 877.244 | 4.05 |
| 386 | Z280301000.8 | NH-BV-2x2.5mm2 | m | 462.056 | 2.76 |
| 387 | Z280301000.9 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 21.525 | 3.56 |
| 388 | Z281100000.1 | 电力电缆 WDZ*YJY-1KV-5mm2 | m | 16.968 | 11.48 |
| 389 | Z290606000.1 | 半硬质塑料管 PC20 | m | 1088.111 | 1.85 |
| 390 | Z290635003 | 套接管 | m | 9.752 | 10.00 |
| 391 | | ◆设备◆ | | | |
| 392 | B4-0043.1 | 户内隔离开关、负荷开关(电流 A 以下) 600 | 组 | 5.000 | 80.00 |
| 393 | B4-0336.1 | 防火卷帘门控制器 | 台 | 7.000 | 960.00 |
| 394 | B5-0866.1 | 显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装)室内 全彩 | m² | 4.800 | 2680.00 |
| 395 | B5-1114.1 | 楼层显示器 | 台 | 1.000 | 125.00 |
| 396 | | ◆机械台班组成◆ | | | |
| 397 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元 | 52.440 | 1.50 |
| 398 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | 4150.171 | 1.50 |
| 399 | 140301001 | 汽油 93# | kg | 1.199 | 9.14 |
| 400 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 24.814 | 9.37 |
| 401 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 4.324 | 9.37 |
| 402 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 17.066 | 7.78 |
| 403 | 341103001 | 电 | kW.h | 4850.994 | 0.58 |
| 404 | 341103001 | 电 | kW.h | 1331.770 | 0.58 |
| 405 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 465.790 | 0.90 |
| 406 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 7966.444 | |
| 407 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 1137.333 | 0.85 |

主要材料及价格表

工程名称:健康管理中心改造工程项目

第12页 共14页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-----------|----------------------|----|----------|---------|
| 408 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 2648.625 | 1.00 |
| 409 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 246.027 | 0.85 |
| 410 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 177.581 | 1.00 |
| 411 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 364.516 | 1.00 |
| 412 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 571.015 | 0.90 |
| 413 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 1977.456 | 1.00 |
| 414 | 994701008 | 其他费用 | 元 | 19.173 | 1.00 |
| 415 | C1403001 | 轻柴油0# | kg | 132.842 | 3.85 |
| 416 | J00000001 | 折旧费 | 元 | 299.581 | 1.00 |
| 417 | J00000002 | 大修理费 | 元 | 37.837 | 1.00 |
| 418 | J00000003 | 经常修理费 | 元 | 168.021 | 1.00 |
| 419 | J00000005 | 停滞费 | 元 | 726.048 | |
| 420 | J00000006 | 其他费用 | 元 | 72.925 | 1.00 |
| 421 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日 | 5.726 | 86.00 |
| 422 | | ◆机械◆ | | | |
| 423 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班 | 139.466 | 6.47 |
| 424 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班 | 5.855 | 5.71 |
| 425 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | 2.210 | 30.20 |
| 426 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班 | 139.388 | 4.86 |
| 427 | 983701001 | 便携式计算机 | 台班 | 6.228 | 13.91 |
| 428 | 983901001 | 彩色监视器 14" | 台班 | 3.385 | 24.07 |
| 429 | 984703001 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班 | 41.615 | 15.84 |
| 430 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班 | 0.232 | 10.11 |
| 431 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班 | 2.812 | 122.67 |
| 432 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | 0.170 | 417.89 |
| 433 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | 0.038 | 405.28 |
| 434 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | 0.058 | 411.14 |
| 435 | 990708002 | 轨道平车[装载质量8t] | 台班 | 0.272 | 40.57 |
| 436 | 990709001 | 电瓶车 牵引质量2.5t | 台班 | 0.484 | 140.26 |
| 437 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班 | 0.844 | 403.03 |
| 438 | 990903001 | 汽车式起重机[提升质量5t] | 台班 | 0.010 | 571.12 |
| 439 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班 | 0.097 | 838.12 |
| 440 | 990903007 | 汽车式起重机[提升质量25t] | 台班 | 0.351 | 1501.48 |
| 441 | 990912001 | 卷扬机架[架高40m以内] | 台班 | 40.479 | 78.18 |
| 442 | 990915002 | 电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN] | 台班 | 40.479 | 134.22 |
| 443 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200~620Nm] | 台班 | 0.237 | 20.96 |
| 444 | 991518002 | 刨边机[加工长度 12000mm] | 台班 | 0.103 | 627.52 |



主要材料及价格表

工程名称: 健康管理中心改造工程项目

第13页 共14页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|------------|-------------------------|----|--------|---------|
| 445 | 991519002 | 抛丸除锈机[综合] | 台班 | 0.254 | 878.99 |
| 446 | 991521001 | 型钢剪断机[剪断宽度500mm] | 台班 | 0.128 | 209.13 |
| 447 | 991523003 | 手提砂轮机[砂轮直径Φ150] | 台班 | 0.285 | 2.84 |
| 448 | 991902001 | 型钢校正机 [60*800mm] | 台班 | 0.128 | 200.27 |
| 449 | 991903002 | 多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm] | 台班 | 0.079 | 1433.10 |
| 450 | 991906009 | 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] | 台班 | 0.079 | 579.13 |
| 451 | 991907004 | 卷板机[板厚×宽度 30×2000mm] | 台班 | 0.086 | 336.53 |
| 452 | 991909003 | 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] | 台班 | 0.235 | 138.40 |
| 453 | 991924001 | 管子套丝机Φ159mm | 台班 | 24.658 | 7.98 |
| 454 | 991924002 | 管子切断套丝机 直径159mm | 台班 | 0.432 | 13.75 |
| 455 | 991924003 | 螺栓套丝机 | 台班 | 0.688 | 23.84 |
| 456 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班 | 2.727 | 20.37 |
| 457 | 992101003 | 木工圆锯机[直径1000mm] | 台班 | 0.027 | 54.88 |
| 458 | 992103004 | 木工压刨床[刨削宽度四面300mm] | 台班 | 0.093 | 88.13 |
| 459 | 992301003 | 砂轮切割机 Φ400 | 台班 | 0.483 | 28.43 |
| 460 | 992301004 | 砂轮切割机 Φ500 | 台班 | 0.035 | 32.22 |
| 461 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班 | 6.890 | 133.80 |
| 462 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班 | 8.776 | 6.05 |
| 463 | 992316001 | 电动打磨机 | 台班 | 3.322 | 9.38 |
| 464 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班 | 1.677 | 43.19 |
| 465 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班 | 0.517 | 166.27 |
| 466 | 992501004 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班 | 3.748 | 195.16 |
| 467 | 992502005A | 直流电弧焊机 功率20kW | 台班 | 0.243 | 51.37 |
| 468 | 992511001 | 热熔焊接机 Φ63 | 台班 | 0.345 | 14.04 |
| 469 | 992513001 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.145 | 48.17 |
| 470 | 992701001 | 电焊条烘干箱[容积45×35×45(cm³)] | 台班 | 1.449 | 11.63 |
| 471 | 992701003 | 电焊条烘干箱[容积60×50×75(cm³)] | 台班 | 0.036 | 21.43 |
| 472 | 992702001 | 恒温箱 | 台班 | 1.449 | 51.50 |
| 473 | 993702001 | 升降机 | 台班 | 0.235 | 112.56 |
| 474 | 994301001 | 电动空气压缩机[排气量0.3m³/min] | 台班 | 81.435 | 21.48 |
| 475 | 994301002 | 电动空气压缩机[排气量1m³/min] | 台班 | 44.161 | 38.72 |
| 476 | 994301005 | 电动空气压缩机[排气量10m³/min] | 台班 | 0.128 | 299.96 |
| 477 | 994410004 | 试压泵 压力 30MPa | 台班 | 0.087 | 20.74 |
| 478 | 994410006 | 试压泵 压力 60MPa | 台班 | 0.165 | 22.03 |
| 479 | 994507001 | 手提电钻 | 台班 | 0.093 | 2.41 |
| 480 | 994508001 | 电锤 520W | 台班 | 95.903 | 4.92 |
| 481 | 994531001 | 反吸式除尘器[D2-FX1] | 台班 | 3.322 | 66.35 |



