

(GF—2024—1220)

建设工程施工合同

项目名称：广西丰宏食品科技有限公司特色产业研发加工厂项目
-研发中心楼

项目编号：BSZC2024-J2-300319-GXYL

发包人：西林县八达镇人民政府

承包人：广西华丰建设工程有限公司



合同协议书

发包人(全称): 西林县八达镇人民政府

承包人(全称): 广西华丰工程建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 广西丰宏食品科技有限公司特色产业研发加工厂项目-研发中心楼

工程地点: 西林县八达镇那卡村黄扭屯

工程内容及规模: 拟新建一座特色产业火姜研发加工厂,占地12亩,配置标准化特色产业加工生产车间及内设相关配套设施,通过收购生姜原料研发加工干姜片、姜粉、火姜茶、姜晶等一系列特色农产品。投入中国能建集团帮扶资金100万元,用于研发中心楼建设。项目建成后按出资比例,将研发大楼及相关配套设施产权归属周帮村等多个村集体,每年分红给周帮村等多个村5万元作为村集体经济收入。具体详见研发楼施工图纸及工程量清单。

资金来源: 中能建帮扶资金。

三、合同工期

开工日期: 2024 年 12 月 21 日

竣工日期: 2025 年 3 月 21 日

合同工期总日历天数: 90 日历天。

四、质量标准

工程质量标准: 合格

五、合同价款

金额(大写): 人民币 玖拾玖万陆仟零玖拾伍元零陆分(¥ 996095.06 元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、成交通知书
- 3、本合同专用条款
- 4、本合同通用条款
- 5、图纸
- 6、工程量清单
- 7、工程报价单或预算书

七、本协议书中有词语含义与竞争性谈判文件第四章(通用条款)中分别赋予它们的定义相同。



八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2022 年 12 月 21 日

合同订立地点：西林县

本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

本合同一式肆份，发包人，承包人各执两份。

发包人：西林县八达镇人民政府（公章） 承包人：广西华丰建设工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）



组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

电 话：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

组织机构代码：91451030MACJ4B251U

地 址：广西壮族自治区百色市西林县八达镇城西大

道金宸·禧悦8栋1单元1层112号商铺

邮政编码：533599

法定代表人：黄星诚

电 话：07768664009

电子信箱：h feng888@163.com

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司西

林县新兴路支行

账 号：945105013000070427



二、专用条款

一、词语定义及合同文件

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，无其它语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

发包人提供标准、规范的时间：无。

国内没有相应标准、规范时的约定：无。

4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签定5天后提供一式2份图纸。

发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，不得将图纸转借给第三方。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务

5.1 工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：蔡洋 职务：总监理工程师

发包人委托的职权：按本工程的监理合同中的有关条款。

需要取得发包人批准才能行使的职权：按监理合同具体条款执行，签证工作（实际工作量增减及设计变更）由监理人员、发包人代表及政府签证组共同签字后生效。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名： 职务：现场工程师

职权：发包人委派的职权范围。

5.6 不实行监理的，工程师的职权：无。

7. 项目经理

7.1 姓名：班小梅 职务：项目经理

8. 发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：于开工前7天。

* (2) 将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包人自行负责，并在开工前7日内完成；若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

* (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：招标时已提供，由承包人现场勘测，费用自理。

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人负责办理。

(6) 水准点与座标控制点交验要求：于开工前3日内现场交验，双方做好签认工作。



(7) 图纸会审和设计交底时间: 于开工前 7 天。

* (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木的保护工作: 由发包人协调, 相应费用由承包人承担。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作: 待定。

* 8.2 发包人委托承包人办理的工作: 双方另行协商。

9. 承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求, 完成以下工作:

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 待定。

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间: 每月 25 日向监理、发包人提供当月工程进度报表以及下月进度计划各一式两份。

* (3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 承包人应采取一切合理的预防措施, 防止人员伤亡、财产损失事故, 费用由承包人承担。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 承包人应免费向发包人提供办公室一间以及相应的设施, 面积约 13 平方米。

* (5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 按需要办理交通特别通行证时、施工现场需要排放有害物质时及施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时, 由承包人办理有关手续和负责费用。

(6) 已完工程成品保护的特别要求及费用承担: 在竣工验收移交全部工程前, 由承包人负责采取保护措施, 并承担相关费用。

* (7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木的保护要求及费用承担: 承包人施工时应探明并负责保护且承担费用, 施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物, 所发生费用由承包人承担。

* (8) 施工场地清洁卫生的要求: 由于施工造成的环境污染, 其责任和费用均由承包人承担。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作:

1) 配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作, 相关费用由承包人承担。

2) 承包人生活设施及施工场地, 应自费配备消防设备, 防止火灾发生。

3) 承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责, 以上费用在竞标报价中综合考虑。

4) 取土场及弃土场由承包人自行解决, 但不得违反相关管理规定, 并承担相关费用。

5) 经过城市道路的施工车辆, 必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染, 其责任和费用均由承包人承担。

6) 承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共通道)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作, 并承担一切费用。

7) 承包人修建的临时道路和交通设施, 应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用, 如共同使用的路基损坏严重, 发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复, 若使用频率相差悬殊, 则按比例分摊。

三、施工组织设计和工期



10. 进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间: 于开工前 7 日内。

工程师确认的时间: 收到后 5 日内予以批复。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求: _____

13. 工期延误

13.1 对以下原因造成工期延误;经工程师确认,工期相应顺延:按 GF-2017-0201 通用条款第 13 条执行。

13.1.1 双方约定工期顺延的其他情况: 不可抗力的原因。

13.2 非上述原因,承包人不能按合同约定的时间竣工,承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同价的万分之四),误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数(扣除发包人批准顺延的工期),其极限为合同价的 5%。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款,此赔款款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

13.3 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延,即工期相应变化,质量要求不变。

13.4 承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

四、质量与验收

15. 工程质量

15.1 发包人对工程质量的要求: 合格。

15.2 双方对工程质量有争议时,请当地建设工程质量监督站仲裁。

17. 隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位: _____

17.2 隐蔽工程和中间验收必须按照验收规范要求的程序组织验收,所有隐蔽工程、分部分项工程的质量验收,承包人应提前 24 小时书面通知监理工程师和业主代表,并按照施工质量验收规范要求的程序向监理工程师进行书面报验,由监理工程师通知并会同业主项目负责人或业主代表一道进行验收,经监理工程师和业主项目负责人确认验收合格后,才能施工下道工序。如发现不合格工程,承包人必须无条件、立即返工,并由此延误的工期不予顺延。如经监理工程师或项目负责人三次书面通知整改仍不改,且强行施工下道工序的,发包方有权解除本合同并要求承包方无条件立即退场,承包方应无条件立即清场退出,并赔偿一切损失及所有费用。(注:所有隐蔽工程的每一项、每一施工部位都需监理、业主方确认并拍照图片留存,项目结算时提交业主)

六、合同价款与支付

23. 合同价款及调整

* 23.1 本合同价款采用 固定综合单价 方式确定。

采用固定综合单价合同,合同价款中包括的风险范围:项目原则上不同意变更,合同外如项目因地块或其它客观原因等必须项目变更的,需参建各方现场核实同意并经标外核定组现场核定通过后方能实施,同时需按照建筑工程项目管理有关规定办理。项目调整概算或造价变更后所增加投资按原渠道申报追加或多渠道解决。在工程施工过程中,发现有未按以上规定增加工程量或变更设计的,财政部门不予核拨增加工程部分的工程款,因此而造成损失的,由施工单位自行承担。



风险范围以外合同价款调整方法:

(一) 因设计变更引起工程项目、工程量任何变化的, 变更合同价款按下列方法进行: (1) 合同中已有适用于变更工程的价格, 按合同已有的价格变更合同价款; (2) 合同中只有类似于变更工程的价格, 可以参照类似价格变更合同价款; (3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 则有定额的套定额计算(土石方除外), 并乘以下浮系数(中标价/经相关部门审定的工程招标控制价)计算, 其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算, 无信息价和无定额可套的, 经建设单位、施工单位、监理单位三方签证, 以相关部门结算结果为准。

(二) 国家和自治区政策性调整有关费用标准的, 按文件规定执行。

25. 工程量确认:

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 每月 25 日前。

25.1.1 工程量清单所列的工程量, 不能作为承包人按合同履行其责任依据, 实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的义务, 工程结算以完成的实际工程量为准。

25.2 除另有规定外, 工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值, 承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时, 应适时地通知承包人参加。

25.3 计量方法

工程的计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB5050—2013) 和《建设工程工程量清单计价规范(GB5050—2013) 广西壮族自治区实施细则》计算的净值为准, 如有不明之处, 应以监理工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。

25.4 计量单位

除了合同另有规定外, 所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。

* 26. 工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

合同签订生效后, 施工方进场施工后根据施工工程量可以申请工程价款总额 30% 的预付款, 之后工程进度款拨付由发包方依据施工方实际施工完成量的情况来确定拨款的比例: 工程量达到 100% 后既可申请 80% (含已付) 工程款; 工程结算经审定后, 施工方需在审计造价结果出来后按结算审定金额 3% 的工程质量保证金转入发包方指定的基本账户, 发包方则将工程款支付至结算总价的 100% (含已支付)。

工程款支付方式: 银行转账。

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时, 双方约定发包人承担责任如下:

- (1) 材料设备单价与一览表不符: 无。
- (2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 无。
- (3) 承包人可代为调剂串换的材料: 无。
- (4) 到货地点与一览表不符: 无。
- (5) 供应数量与一览表不符: 无。



(6)到货时间与一览表不符：如发生上述情况，发包人应立即补救改正。

28、承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：本工程所需材料设备，均由承包人自行采购。承包人必须按本施工图纸的设计要求、建筑规范要求、投标文件要求、投标答疑的规定或发包人要求的品牌、规格、型号、质量标准采购本工程所需材料，严格把好质量关。

八、工程变更

29. 工程设计变更

* 29.1 设计变更价款，必须经建设单位、监理、设计等有关单位现场签字确认后，方可作为工程结算依据。

* 29.2 建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及政府签证组共同商定并签字确认。

* 29.3 承包人应当在合同规定的调整情况发生后 14 天内，将调整原因，金额以书面形式通知发包人，发包人按第 29.1、29.2 条款的要求初步确认调整金额后将其作为追加合同价款，按不高于 60%的比例与工程进度款同期支付，发包人收到承包人通知 14 天后不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整，调整金额待工程单项结算或结算时，以最终审定为准。

* 30 当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

* 31 变更价款的确定按专用条款第 23 条执行。

九、竣工验收与结算

32. 竣工验收

*32.1 承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 15 天内，承包人向发包人提供竣工图的数量分别为 6 套。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：_____

* 33. 竣工结算

本工程竣工验收确认达到本合同约定的质量标准后，发包人与承包人共同遵守以下规定：(1) 承包人必须及时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料；(2) 发包人在收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后应及时组织工程竣工结算。

其余按通用条款第 33.1、33.5、33.6 条执行。

十、违约、索赔和争议

35. 违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

* 本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：无

* 本合同通用条款第 26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任：承包人与发包人签订延期付款协议，延期付款协议须经财政部门认可。

双方约定的发包人其他违约责任：_____

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：



*35.2.1 本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付每延误一天，按合同价款万分之四的违约赔偿费，其限额为中标价的 5%。延误天数按本专用条款第 13.3 条计算。

*35.2.2 承包人未按本合同通用条款第 15.1 条内容完成：承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则，发包人有权扣罚该分项工程 10% 的工程款作为处罚。

双方约定的承包人其他违约责任：

35.2.3 承包人如违反了以下情况之一者，发包人有权解除合同。

1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进点组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。

2) 承包人违反第 38.1 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。

3) 未经监理人批准，承包人私自将已按竞标书承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。

4) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误。

5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务。

35.2.4 承包人在保修期内拒绝按通用条款第 34.1 条的规定进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

35.2.5 承包人有违反其他规定的，按规定给予处罚。

37. 争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1) 请项目管辖建设行政主管部门有关部门调解；

(2) 提交项目管辖仲裁委员会仲裁。

十一、其他

38. 工程分包

38.1 本工程不允许分包。

38.2 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同：

38.2.1 个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。

38.2.2 几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。

38.2.3 就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。

38.2.4 承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂钩单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对承包人处予违约处罚金。



39. 不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定:以有关部门发布的文告或文件为准。

40. 保险

40.1 本工程双方约定投保内容如下:

(1)发包人投保内容:自行负责办理。

发包人委托承包人办理的保险事项: 无。

(2)承包人投保内容:

* 承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险,并支付保险费。

41. 担保

41.1 本工程双方约定担保事项如下: _____

41.2 双方约定的其他担保事项:

(1) 双方约定的其他担保事项: 承包人在成交后 7 个工作日内,按当地政府有关文件规定将农民工工资保障金存入有关部门指定的账户。

(2) 农民工工资保障金的退还: 工程竣工验收结算经审定后,按照规定程序,将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

46 合同份数

46.1 双方约定合同副本份数: 两份正本、两份副本。

47. 补充条款

47.1 承包人有以下情况之一者,将视为违约,发包人有权采取以下措施处理,并视情节轻重给予违约处罚金。

47.1.1 合同签订之日起 15 日内,承包人无法按合同规定及竞标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械时,视为违约,发包人有权解除合同,发包人有权另行发包工程。

47.1.2 主要机械的数量、型号,应与合同相符,若监理工程师认为合同规定的进场机械不能满足施工进度要求,有权指令承包人增加机械投入,承包人不得拒绝。

47.1.3 未经发包人批准,施工期内自行调走主要施工机械,经发现不及时调回的。

47.1.4 所有以上违约处罚金额均在承包人的计量支付款内扣除,监理工程师预先下发统一格式含有违约处罚意向的指令,如承包人不及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天下发违约处罚通知书(不再陈述违约处罚理由)。

47.1.5 承包人在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约处罚金(不包括利息)。

47.1.6 施工过程中产生的所有试验费用由承包人自行解决,发包人不另行支付。



工程质量保修书

发包人(全称): 西林县八达镇人民政府

承包人(全称): 广西华丰建设工程有限公司

为保证 广西丰宏食品科技有限公司特色产业研发加工厂项目-研发中心 (工程名称) 在合理使用期限内正常使用, 发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内, 按照有关法律、法规, 规章规定和双方约定, 承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括土方工程、道路工程、排水工程等项目。

具体质量保修内容双方约定如下:

※二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程, 按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定, 结合具体工程约定质量保修期如下:

1. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年;
2. 绿化工程为工程综合验收合格后 12 个月;
3. 在没有明文规定下, 参照建设工程质量保修条例, 双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月 (最长不超过 24 个月), 缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收, 单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后, 发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修质保责任

1、属于保修范围和内容的项目, 承包人应在接到修理通知之日后 2 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理, 发包人可委托其他人员修理, 保修费用从质量保修金内扣除, 如果实际维修费用超出质量保修金的额度, 承包人还需赔偿超出部分的维修金额。

2、发生须紧急抢修事故的, 承包人接到事故通知后, 应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故, 抢修费用由发包人承担。

3、在保修期内, 如发生涉及结构安全的质量问题, 发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告, 并采取安全防范措施, 由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案, 承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的, 承包人应承担损害赔偿责任。

4、保修期满后, 由发包人组织有关单位人员现场复检, 无质量问题后方可支付款项。

* 五、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的 3 %。

质量保修金不计利息。



六、质量保修金的返还

发包人在应付款中扣出，在工程竣工保修期满后14天内，将保修金（不计利息）余额全部退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出。

七、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发 包 人：西林县八达镇人民政府（公章）

承 包 人：广西华丰建设工程有限公司（公章）

法定代表人（签字）：



法定代表人（签字）：



2024 年 12 月 21 日



中标通知书

建设单位	西林县八达镇人民政府		
中标单位	广西华丰工程建设有限公司		
工程名称	广西丰宏食品科技有限公司特色产业研发加工厂项目-研发中心		
代理公司	广西英良工程管理有限公司		
招标编号	BSZC2024-J2-300319-GXYL		
建设规模	拟新建一座特色产业火姜研发加工厂，占地 12 亩，配置标准化特色产业加工生产车间及内设相关配套设施，通过收购生姜原料研发加工干姜片、姜粉、火姜茶、姜晶等一系列特色农产品。投入粤桂协作资金，中央、自治区级村集体经济扶持资金及中国能建集团扶持资金共 810 万元（其中，中国能建帮扶资金 100 万元），广西丰宏食品科技有限公司自主出资 1020 万元。项目建成后按出资比例，将研发大楼及相关配套设施产权归属周帮村等多个村集体，每年分红给周帮村等多个村 5 万元作为村集体经济收入。具体详见施工图纸及工程量清单。		
采购范围	施工图纸包括的所有工程（详见施工图纸及工程量清单）		
承包方式	包工包料	项目经理	班小梅 注册编号：桂 245131548121
中标金额	人民币玖拾玖万陆仟零玖拾伍元零陆分（¥996095.06）		
工期	90 日历天		
质量	合 格		
签订合同时间：2025 年 1 月 13 日前			
建设单位：（盖章）	招标代理单位：（盖章）		
法定代表人或代理人： （签字或盖章）	法定代表人或代理人： （签字或盖章）		
2024 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 19 日		
备 注			



广西丰宏食品科技有限公司特色产业研发加工厂项目-研发中心

工程

投 标 总 价

招 标 人：西林县八达镇人民政府

广西丰宏食品科技有限公司特色产业研发加工厂项目-研发中心

投 标 总 价(小写)：996095.06元

(大写)：玖拾玖万陆仟零玖拾伍元零陆分

投 标 人：广西华丰建设工程有限公司



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字)

时 间：2024年12月17日

扉-3



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 广西丰宏食品科技有限公司特色产业研发加工厂项目-研发中心

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
研发中心-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	633736.79	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	39285.35	
2.1	其中:安全文明施工费	35390.68	
3	其他项目清单计价合计	1349.81	
4	税前项目清单计价合计	12143.32	
5	规费	60637.24	
6	增值税	67243.73	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	814396.24	
研发中心-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	102773.28	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	6236.62	
2.1	其中:安全文明施工费	3569.42	
3	其他项目清单计价合计	220.37	
4	税前项目清单计价合计	2423.00	
5	规费	8671.58	
6	增值税	10829.24	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	131154.09	
原建筑厨房改造-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1840.63	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	38.74	
2.1	其中:安全文明施工费	33.69	
3	其他项目清单计价合计	3.78	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	581.03	
5.1	其中:增值税	71.45	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	2464.18	
原建筑厨房改造-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	37134.47	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	2247.21	
2.1	其中:安全文明施工费	2024.43	
3	其他项目清单计价合计	79.04	

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 广西丰宏食品科技有限公司特色产业研发加工厂项目-研发中心

第2页 共2页

[illegible]

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西丰宏食品科技有限公司特色产业研发加工厂项目-研发中心

第6页 共27页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程里	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 首层 2. 做法详21ZJ111-A5-1/A5-3					
47	010904004002	楼(地)面变形缝 1. 部位: 二层 2. 做法详21ZJ111-A7-7	m	7.80	328.73	2564.09	
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程				35091.39	
48	011001006001	楼地面下沉回填 1. 20厚C10轻骨料混凝土填充找坡, 坡向地漏或排水沟(用于下沉回填) 部位: 楼地4(卫生间)	m ²	6.16	11.77	72.50	
49	011001001001	保温隔热屋面 1. 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(燃烧性能B1级, 密度: 28.5kg/m ³ ; 导热系数: 2. 部位: 屋面一	m ²	94.92	44.42	4216.35	
50	011001001002	保温隔热屋面 1. 30厚(最薄处)LC5.0粉煤灰陶粒混凝土找3%坡 2. 部位: 屋面一	m ²	94.92	16.16	1533.91	
51	011001001003	保温隔热屋面 1. 20厚(最薄处)LC5.0粉煤灰陶粒混凝土找2%坡 2. 部位: 屋面二	m ²	13.68	11.63	159.10	
52	011001003001	保温隔热墙面 1. 20厚无机保温砂浆 2. 5厚聚合物水泥抗裂砂浆找平, 中间压入一层耐碱玻纤网格布(有保温层时使用) 3. 部位: 外墙内侧	m ²	349.58	83.27	29109.53	
	9.	A.9 楼地面工程				39533.23	
53	011102003001	防滑陶瓷地砖楼地面 1. 10厚800*800陶瓷抛光地砖铺实拍平, 水泥浆勾缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 部位: 楼地1(楼梯间、其余房间、原建筑厨房)	m ²	171.23	101.53	17384.98	
54	011106002001	块料楼梯面层	m ²	32.17	173.96	5596.29	

表-08

