

2025 年灵山县农业紧急灌溉保供项目

施工合同

项目名称：2025 年灵山县农业紧急灌溉保供项目

建设单位：灵山县水利工程站

施工单位：广西祥昇建设工程有限公司

2025 年 6 月 20 日

合同协议

采购单位（甲方）：灵山县水利工程站

供应商（乙方）：广西祥昇建设工程有限公司

项目编号：QZZC2025-C2-210134-ZDYR

签订地点：灵山县

签订时间：2025年6月20日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和成人供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

- 项目名称：2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目
- 项目数量：详见“项目采购需求”
- 项目内容：详见“项目采购需求”

第二条 合同金额

1. 本项目合同金额（大写）人民币：人民币壹佰伍拾贰万捌仟陆佰元整（¥：1528600.00元）（详见报价表）。

2. 其中20个项目合同金额为：

- 2025年三海街道大塘村农业紧急灌溉保供项目；合同金额89800.00元
- 2025年三海街道三勤村农业紧急灌溉保供项目；合同金额89800.00元
- 2025年那隆镇高埠村农业紧急灌溉保供项目；合同金额84600.00元
- 2025年那隆镇芳塘村农业紧急灌溉保供项目；合同金额39800.00元
- 2025年那隆镇马槽村农业紧急灌溉保供项目；合同金额59800.00元
- 2025年丰塘镇替朴村农业紧急灌溉保供项目；合同金额39800.00元
- 2025年石塘镇平历村农业紧急灌溉保供项目；合同金额47800.00元
- 2025年檀圩镇见田村农业紧急灌溉保供项目；合同金额79600.00元
- 2025年檀圩镇谢赖村农业紧急灌溉保供项目；合同金额124400.00元
- 2025年三隆镇陈屋山村农业紧急灌溉保供项目；合同金额38800.00元
- 2025年三隆镇下埠村农业紧急灌溉保供项目；合同金额44800.00元
- 2025年陆屋镇申安村农业紧急灌溉保供项目；合同金额59800.00元
- 2025年陆屋镇富久村农业紧急灌溉保供项目；合同金额59800.00元
- 2025年佛子镇圣化社区农业紧急灌溉保供项目；合金额价187200.00元
- 2025年佛子镇辣了村农业紧急灌溉保供项目；合同金额19800.00元
- 2025年三海街道独岭村农业紧急灌溉保供项目；合同金额274800.00元
- 2025年旧州镇双金村农业紧急灌溉保供项目；合同金额59800.00元
- 2025年旧州镇旧州社区农业紧急灌溉保供项目；合金额价37800.00元
- 2025年太平镇大塘村农业紧急灌溉保供项目；合同金额45800.00元
- 2025年沙坪镇双六村农业紧急灌溉保供项目；合同金额44800.00元

第三条 交付使用期及地点

1、交付使用期：自合同签订之日起25个日历天内采购及安装完成。

2、服务地点：灵山县水利工程站

乙方所提供的服务必须与招响应文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。

第四条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 乙方提供的服务承诺、质保期及其它具体约定事项。（见合同附件）

第五条 付款方式

工程款（进度款）支付：签订合同并进场施工后拨付 30%的预付款，项目进度款按已完成的工程量 90% 支付，完成验收并审计结算后可拨付至结算审定的 97%，缴存质保金和签订四方协议后可拨付 100%。

第六条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条 验收

1. 甲方对乙方提交的服务依磋商文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在乙方的服务成果提交后七个工作日内进行验收。

2. 乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

3. 对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第八条 违约责任

1. 乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务成果款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付违约服务成果款额 3%违约金，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付服务成果款的，每天向乙方偿付逾期服务成果款额 3%滞纳金。

3. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同的合计金额 5%向甲方支付违约金。

4. 乙方提供的服务成果在质量保证期内，因磋商供应商和其它质量原因造成的问题，乙方负责。

5. 其它违约行为按违约服务成果款额 5%收取违约金。

6. 乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任。

第九条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在三天内将不可抗力事由书面送达对方。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 合同争议解决

1. 因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向合同履行地（甲方住所地）人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行

第十一条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效及其它

1. 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购金额和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1. 政府采购磋商文件；


2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 磋商声明书；


4. 中标或成交通知书。

第十五条 其他

1. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。
2. 本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章）：  年 月 日	乙方（章）：广西祥昇建设工程有限公司  2025年 6月 20日
单位地址：广西灵山县三海街道江滨二路 124 号	单位地址：广西壮族自治区玉林北流市南园二路 0075 号
法定代表人（负责人）： 	法定代表人（负责人）： 
委托代理人：	委托代理人：
电话：0777-6520385	电话：0771-5639121
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司北流支行
账号：	账号：4505 0166 4145 0000 0887
邮政编码：	邮政编码：537400
经办人：	2025年 6月 20日

合同附件

1、供应商承诺具体事项：1. 项目验收合格后，我单位所提供的应用软件系统及硬件设备均需提供从签订合同起 1 年质保期免费维护。质保期后，如采购人有其他信息化建设要求，我单位诚信合作，产品和服务价格必须遵循业内标准，不得任意出价。 2. 维保期内，如维保设备出现硬件故障，我单位提供 1 人现场技术支持。 3. 故障报修的响应时间：半小时内电话支持，我单位协助采购人寻求原厂服务支持。 4. 提供原厂售后服务电话，能提供 7×24 小时远程支持。 5. 维保期内，当网络设备软件版本出现重大 BUG 时，我单位协调原厂工程师进行故障诊断和故障排除，并提供软件升级服务，软件更新前需对软件版本进行升级评估。	
2、售后服务具体事项：详见售后承诺书	
3、保修期责任：乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。	
4、其他具体事项：甲乙双方协商确定。	
甲方（章）：  2025 年 6 月 20 日	乙方（章）：  2025 年 6 月 20 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

售后服务承诺书

我单位参与此项目一旦成交，将严格遵循标书及合同的规定，确保工程施工的正常进行，我单位承诺：

一、服务宗旨

本施工单位秉承诚信守约、精益求精的服务宗旨，确保工程质量的达标，在施工过程中尽心尽力为业主提供贴心、专业的服务。

二、合法经营

1. 本施工单位将严格按照法律法规的要求进行经营活动，取得相应的施工资质，并确保施工人员具备相应的技术能力和相关证书。

2. 我们将严格依法纳税、遵守国家有关的建筑施工行业规范和规定，不进行任何违法违规操作。

三、项目计划

1. 我们将根据工程的具体情况，合理的项目计划，确保施工进度合理安排，按时完成工程。

2. 如有不可抗力等特殊情况导致计划变更，我们将及时与业主进行沟通协商，并寻求最佳的解决方案。

四、施工质量

1. 我们将按照相关的标准和规范，严格控制施工质量，确保工程的合格验收。

2. 对工程质量问题，我们将无条件承担责任，及时进行整改或修复，确保业主的权益不受损害。

五、施工安全

1. 我们将严格按照国家有关法律法规和行业标准，组织施工活动，保障施工人员的人身安全和财产安全。

2. 在施工现场，我们将设置合理的安全警示标志，并配备必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全风险得到有效控制。

六、材料选用

1. 我们将选择优质可靠的材料，并保证材料符合国家相关标准和要求。

2. 在材料购买方面，我们将严格按照合同约定与业主共同选择，确保物有所值，杜绝偷工减料等不良行为。

七、工程交付

1. 在工程完工后，我们将与业主进行验收，确保工程达到双方的预期要求。

2. 如发现任何质量问题或不符合约定的情形，我们将承担相应的责任，并及时进行整改，直至问题得到解决。

八、售后服务

1. 工程交付后，我们将为业主提供一定的售后服务，协助业主解决工程使用中的问题。

2. 如遇到意外情况或紧急情况，我们将尽快响应并提供相应的解决方案。

特此承诺！

供应商（盖公章）：广西祥昇建设工程有限公司

2025 年 6 月 20 日



工 程 预 算 书

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

建设单位: 灵山县水利工程建设有限公司



施工单位: 广西祥昇建设工程有限公司

建筑面积: /

编制单位: 广西祥昇建设工程有限公司

单方造价: /

审核单位: /

编制日期: 2025年6月15日

编制人: 黎龙



编制人证号: 建[造]21244548008791

审核人: 林鑫

审核人证号: 桂245070806154

软件名称及版本号: 博奥本计价软件

工程计价软件测评合格编号: 2019J02


4. 工程项目总价表

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第1页 共1页

[illegible]

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		机电安装					892958.02	635641.98	1528600.00		
1.1		三海大塘					2943.00	86857.00	89800.00		
1.1.1	500108007001	打灌溉井(直径200mm), 水井出水 量不小于6立方/h	m	100.00	0.00	405.08	0.00	40508.00	40508.00		
1.1.2	500202008001	镀锌钢管安装 直径200mm	m	50.00	0.00	153.73	0.00	7686.50	7686.50		
1.1.3	500201002001	2.2千瓦抽水泵(深井泵, 流量不小于6m³/h, 扬程不小于130m)	套	1.00	2943.00	882.50	2943.00	882.50	3825.50		
1.1.4	500201023001	三相供电电缆 YJV-3*6mm²	m	2000.00	0.00	18.89	0.00	37780.00	37780.00		
1.2		三海三勤					2943.00	86857.00	89800.00		
1.2.1	500108007002	打灌溉井(直径200mm), 水井出水 量不小于6立方/h	m	100.00	0.00	405.08	0.00	40508.00	40508.00		
1.2.2	500202008002	镀锌钢管安装 直径200mm	m	50.00	0.00	153.73	0.00	7686.50	7686.50		
1.2.3	500201002002	2.2千瓦抽水泵(深井泵, 流量不小于6m³/h, 扬程不小于130m)	套	1.00	2943.00	882.50	2943.00	882.50	3825.50		
1.2.4	500201023002	三相供电电缆 YJV-3*6mm²	m	2000.00	0.00	18.89	0.00	37780.00	37780.00		
1.3		那隆高埠					41304.60	3495.40	44800.00		
1.3.1	500201002003	30千瓦抽水泵(连体泵, 流量不小于400m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径250mm)	套	1.00	22890.00	882.50	22890.00	882.50	23772.50		
1.3.2	500201017001	配套动力电柜(含智能电表) 35KW, 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2725.00	192.11	2725.00	192.11	2917.11		
1.3.3	500201009001	止回阀 dn300	个	1.00	2725.00	538.96	2725.00	538.96	3263.96		

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.4	500202008003	pe进水管 直径300mm	m	20.00	648.23	46.01	12964.60	920.20	13884.80		
1.3.5	500108007003	砖砌引水池 (规格: 1.2*1.2*1.5深)	座	1.00	0.00	961.63	0.00	961.63	961.63		
1.4		那隆高埠14队					38917.50	882.50	39800.00		
1.4.1	500201002004	11千瓦抽水泵 (分体泵, 流量不小于160m³/h, 扬程不小于20m, 泵管口径160mm)	套	1.00	11445.00	882.50	11445.00	882.50	12327.50		
1.4.2	500201017002	移动发电机 (25KW)	套	1.00	27472.50	0.00	27472.50	0.00	27472.50		
1.5		那隆芳塘					13952.00	25848.00	39800.00		
1.5.1	500201002005	15千瓦抽水泵 (分体泵, 流量不小于270m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径200mm)	套	1.00	11445.00	882.50	11445.00	882.50	12327.50		
1.5.2	500201017003	配套动力电柜(含智能电表) 25KW, 智能表型号: DDS606型	套	1.00	2507.00	192.11	2507.00	192.11	2699.11		
1.5.3	500108007004	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	24773.39	0.00	24773.39	24773.39		
1.6		那隆马槽					34095.20	25704.80	59800.00		
1.6.1	500201002006	30千瓦抽水泵(连体泵, 流量不小于400m³/h, 扬程不小于20m, 泵管口径250mm)	套	1.00	22890.00	882.50	22890.00	882.50	23772.50		
1.6.2	500201017004	配套动力电柜(含智能电表) 30KW	台	1.00	2725.00	192.11	2725.00	192.11	2917.11		
1.6.3	500201009002	止回阀 dn300	个	1.00	2725.00	538.96	2725.00	538.96	3263.96		

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.4	500201002007	2千瓦抽水泵(连体泵, 流量不小于140m³/h, 扬程不小于20m)	套	1.00	5755.20	882.50	5755.20	882.50	6637.70		
1.6.5	500108007005	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	23208.73	0.00	23208.73	23208.73		
1.7		丰塘替补					13952.00	25848.00	39800.00		
1.7.1	500201002008	15千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于285m³/h, 扬程不小于18m, 泵口径200mm)	套	1.00	11445.00	882.50	11445.00	882.50	12327.50		
1.7.2	500201017005	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2507.00	192.11	2507.00	192.11	2699.11		
1.7.3	500108007006	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	24773.39	0.00	24773.39	24773.39		
1.8		石塘平历					45780.89	2019.11	47800.00		
1.8.1	500201002009	30千瓦抽水泵(连体泵, 流量不小于400m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径250mm)	套	1.00	15914.00	882.50	15914.00	882.50	16796.50		
1.8.2	500201023003	配套接电线 YJY-3*6mm²	套	50.00	0.00	18.89	0.00	944.50	944.50		
1.8.3	500201017006	配套动力电柜(含智能电表) 35KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2725.00	192.11	2725.00	192.11	2917.11		
1.8.4	500201002010	柴油发电机 (30KW)	台	1.00	27141.89	0.00	27141.89	0.00	27141.89		
1.9		槽圩见田9队					36884.99	2915.01	39800.00		
1.9.1	500201002011	18千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于280m³/h, 扬程不小于20m)	套	1.00	7085.00	882.50	7085.00	882.50	7967.50		
1.9.2	500201017007	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	3296.79	192.11	3296.79	192.11	3488.90		

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.9.3	500202008004	pe进水管 直径350mm	m	40.00	662.58	46.01	26503.20	1840.40	28343.60		
1.10		檀圩见田10队					36884.99	2915.01	39800.00		
1.10.1	500201002012	18千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于270m³/h, 扬程不小于13m, 泵口径200mm)	套	1.00	7085.00	882.50	7085.00	882.50	7967.50		
1.10.2	500201017008	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	3296.79	192.11	3296.79	192.11	3488.90		
1.10.3	500202008005	pe进水管 直径350mm	m	40.00	662.58	46.01	26503.20	1840.40	28343.60		
1.11		檀圩谢赖塘僚					17876.00	21924.00	39800.00		
1.11.1	500201002013	18千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于285m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径200mm)	套	1.00	15478.00	882.50	15478.00	882.50	16360.50		
1.11.2	500201017009	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2398.00	192.11	2398.00	192.11	2590.11		
1.11.3	500202008006	钢管进水管 直径200mm	m	15.00	0.00	153.73	0.00	2305.95	2305.95		
1.11.4	500108007007	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	18543.44	0.00	18543.44	18543.44		
1.12		檀圩谢赖松木园					17876.00	21924.00	39800.00		
1.12.1	500201002014	18千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于285m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径200mm)	套	1.00	15478.00	882.50	15478.00	882.50	16360.50		
1.12.2	500201017010	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2398.00	192.11	2398.00	192.11	2590.11		

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.12.3	500202008007	钢管进水管 直径200mm	m	15.00	0.00	153.73	0.00	2305.95	2305.95		
1.12.4	500108007008	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	18543.44	0.00	18543.44	18543.44		
1.13		檀圩谢赖鲤鱼塘					38113.89	6686.11	44800.00		
1.13.1	500201002015	18千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于285m³/h, 扬程不小于20m, 泵口管径200mm)	套	1.00	12644.00	882.50	12644.00	882.50	13526.50		
1.13.2	500201017011	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2566.39	192.11	2566.39	192.11	2758.50		
1.13.3	500202008008	pe进水管 直径160mm	m	150.00	152.69	37.41	22903.50	5611.50	28515.00		
1.14		三隆陈屋山大采塘					13843.00	24957.00	38800.00		
1.14.1	500201002016	12千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于160m³/h, 扬程不小于20m, 泵口管径160mm)	套	1.00	11445.00	882.50	11445.00	882.50	12327.50		
1.14.2	500201017012	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2398.00	192.11	2398.00	192.11	2590.11		
1.14.3	500108007009	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	23882.39	0.00	23882.39	23882.39		
1.15		三隆下埠					17876.00	26924.00	44800.00		
1.15.1	500201002017	18千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于285m³/h, 扬程不小于18m, 泵口管径200mm)	套	1.00	15478.00	882.50	15478.00	882.50	16360.50		
1.15.2	500201017013	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2398.00	192.11	2398.00	192.11	2590.11		

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保项目

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.15.3	500201023004	25m²铝电线	m	200.00	0.00	18.02	0.00	3604.00	3604.00		
1.15.4	500108007010	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	22245.39	0.00	22245.39	22245.39		
1.16		陆屋申安					25615.00	34185.00	59800.00		
1.16.1	500201002018	30千瓦抽水泵(连体泵, 流量不小于400m³/h, 扬程不小于20m, 泵口管径250mm)	套	1.00	22890.00	882.50	22890.00	882.50	23772.50		
1.16.2	500201017014	配套动力电柜(含智能电表) 35KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2725.00	192.11	2725.00	192.11	2917.11		
1.16.3	500201023005	25m²铝电线	m	200.00	0.00	18.02	0.00	3604.00	3604.00		
1.16.4	500108007011	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	29506.39	0.00	29506.39	29506.39		
1.17		陆屋富久					28170.43	31629.57	59800.00		
1.17.1	500201002019	30千瓦抽水泵(流量不小于400m³/h, 扬程不小于20m, 泵口管径250mm2)	套	1.00	22890.00	882.50	22890.00	882.50	23772.50		
1.17.2	500201017015	配套动力电柜(含智能电表) 35KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2725.00	192.11	2725.00	192.11	2917.11		
1.17.3	500201009003	止回阀 dn300	个	1.00	2555.43	538.96	2555.43	538.96	3094.39		
1.17.4	500201023006	25m²铝电线	m	800.00	0.00	18.02	0.00	14416.00	14416.00		
1.17.5	500106005001	电线杆 (H=8m, 尾径190mm)	根	6.00	0.00	2600.00	0.00	15600.00	15600.00		
1.18		佛子圣化社区罗森塘					14170.01	15629.99	29800.00		



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保障项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.18.1	500201002020	15千瓦抽水泵(分体泵,流量不小于150m³/h,扬程不小于20m,泵口管径160mm)	套	1.00	11445.00	882.50	11445.00	882.50	12327.50		
1.18.2	500201017016	开关控制箱功率: 20KW	台	1.00	2725.01	192.11	2725.01	192.11	2917.12		
1.18.3	500201023007	配套电线以及管道安装到位	套	1.00	0.00	14555.38	0.00	14555.38	14555.38		
1.19		佛子圣化社区中心校					17769.25	27030.75	44800.00		
1.19.1	500201002021	15千瓦抽水泵(分体泵,流量不小于150m³/h,扬程不小于20m,泵口管径160mm)	套	1.00	11445.00	882.50	11445.00	882.50	12327.50		
1.19.2	500201017017	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2507.00	192.11	2507.00	192.11	2699.11		
1.19.3	500202008009	pe进水管 直径160mm	m	25.00	152.69	37.41	3817.25	935.25	4752.50		
1.19.4	500108007012	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	25020.89	0.00	25020.89	25020.89		
1.20		佛子圣化社区象棋塘					23876.85	20923.15	44800.00		
1.20.1	500201002022	15千瓦抽水泵(分体泵,流量不小于150m³/h,扬程不小于20m,泵口管径160mm)	套	1.00	11445.00	882.50	11445.00	882.50	12327.50		
1.20.2	500201017018	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2507.00	192.11	2507.00	192.11	2699.11		
1.20.3	500202008010	pe进水管 直径160mm	m	15.00	152.69	37.41	2290.35	561.15	2851.50		
1.20.4	500202008011	pe出水管 直径160mm	m	50.00	152.69	37.41	7634.50	1870.50	9505.00		
1.20.5	500108007013	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	17416.89	0.00	17416.89	17416.89		

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.21		佛子圣化社区大六山1					16133.80	8766.20	24900.00		
1.21.1	500201002023	22千瓦电抽水泵(分体泵,流量不小于300m³/h,扬程不小于20m,泵口径管径250mm)	套	1.00	10355.00	882.50	10355.00	882.50	11237.50		
1.21.2	500201017019	配套动力电柜(含智能电表) 25KW;智能表型号: DDS606型	台	1.00	2725.00	192.11	2725.00	192.11	2917.11		
1.21.3	500202008012	pe进水管 直径160mm	m	20.00	152.69	37.41	3053.80	748.20	3802.00		
1.21.4	500108007014	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	6943.39	0.00	6943.39	6943.39		
1.22		佛子圣化社区大六山2					34118.80	8781.20	42900.00		
1.22.1	500201002024	37千瓦电抽水泵(分体泵,流量不小于500m³/h,扬程不小于20m,泵口径管径250mm)	套	1.00	27250.00	882.50	27250.00	882.50	28132.50		
1.22.2	500201017020	配套动力电柜(含智能电表) 40KW;智能表型号: DDS606型	台	1.00	3815.00	192.11	3815.00	192.11	4007.11		
1.22.3	500202008013	pe进水管 直径160mm	m	20.00	152.69	37.41	3053.80	748.20	3802.00		
1.22.4	500108007015	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	6958.39	0.00	6958.39	6958.39		
1.23		佛子圣化社区大六山3					13952.00	5848.00	19800.00		
1.23.1	500201002025	15千瓦电抽水泵(分体泵,流量不小于285m³/h,扬程不小于18m,泵口径管径200mm)	套	1.00	11445.00	882.50	11445.00	882.50	12327.50		
1.23.2	500201017021	配套动力电柜(含智能电表) 20KW;智能表型号: DDS606型	台	1.00	2507.00	192.11	2507.00	192.11	2699.11		



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.23.3	500108007016	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	4773.39	0.00	4773.39	4773.39		
1.24		三海独岭									
1.24.1	500201002026	22千瓦电抽水泵(分体泵,流量不小于285m³/h,扬程不小于18m,泵口管径300mm)	套	1.00	8502.00	882.50	8502.00	882.50	9384.50		
1.24.2	500201017022	配套动力电柜(含智能电表) 25KW;智能表型号: DDS606型	台	1.00	2973.14	192.11	2973.14	192.11	3165.25		
1.24.3	500202008014	pe进水管 直径300mm	m	25.00	648.23	46.01	16205.75	1150.25	17356.00		
1.24.4	500202008015	pe出水管 直径160mm	m	1475.00	128.62	37.41	189714.50	55179.75	244894.25		
1.25		旧州双金									
1.25.1	500201002027	15千瓦电抽水泵(分体泵,流量不小于160m³/h,扬程不小于20m,泵口管径160mm)	套	1.00	5886.00	882.50	5886.00	882.50	6768.50		
1.25.2	500201017023	固定开关控制箱(含智能电表) 20KW;智能表型号: DDS606型	台	1.00	2725.00	192.11	2725.00	192.11	2917.11		
1.25.3	500201017024	移动发电机(25KW)	套	1.00	27700.34	0.00	27700.34	0.00	27700.34		
1.25.4	500202008016	pe进水管 直径160mm	m	135.00	128.62	37.41	17363.70	5050.35	22414.05		
1.26		旧州旧州社区									
1.26.1	500201002028	10千瓦电抽水泵(分体泵,流量不小于150m³/h,扬程不小于15m,泵口管径200mm)	套	1.00	6649.00	882.50	6649.00	882.50	7531.50		

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.26.2	500201017025	固定开关控制箱(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2507.00	192.11	2507.00	192.11	2699.11		
1.26.3	500201017026	移动发电机 (25KW)	套	1.00	27569.39	0.00	27569.39	0.00	27569.39		
1.27		太平大塘宋太					21412.00	24388.00	45800.00		
1.27.1	500201002029	15千瓦抽水泵 (体泵, 流量不小于 160m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径 160mm)	套	1.00	11445.00	882.50	11445.00	882.50	12327.50		
1.27.2	500201017027	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2725.00	192.11	2725.00	192.11	2917.11		
1.27.3	500202008017	pe进水管 直径110mm	m	100.00	72.42	22.73	7242.00	2273.00	9515.00		
1.27.4	500108007017	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	21040.39	0.00	21040.39	21040.39		
1.28		沙坪双六					16701.00	28099.00	44800.00		
1.28.1	500201002030	22千瓦电抽水泵 (分体泵, 流量不 小于285m³/h, 扬程不小于18m, 泵 口径300mm)	套	1.00	10355.00	882.50	10355.00	882.50	11237.50		
1.28.2	500201017028	配套动力电柜(含智能电表) 25K; W 智能表型号: DDS606型	台	1.00	2725.00	192.11	2725.00	192.11	2917.11		
1.28.3	500202008018	pe出水管 直径160mm	m	50.00	72.42	37.41	3621.00	1870.50	5491.50		
1.28.4	500108007018	配套电线以及管道安装到位	项	1.00	0.00	25153.89	0.00	25153.89	25153.89		
		合计							1528600.00		

9. 工程单价汇总表

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场管理费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	税金	合计
1		机电安装												
1.1		三海大塘												
1.1.1	500108007001	打灌涌井 (直径200mm), 水井 出水量不小于6立方/h	m											405.08
1.1.2	500202008001	镀锌钢管安装 直径200mm	m	4.43	1.56	4.15	0.53	1.99	2.08	1.57	1.14	6.29	12.69	153.73
1.1.3	500201002001	2.2千瓦抽水泵 (深井泵, 流量 不小于6m³/h, 扬程不小于 130m)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.1.4	500201023001	三相供电电缆 YJV-3*6mm²	m	1.18	2.06	0.10	0.17	0.53	0.55	0.39	0.35	1.45	1.56	18.89
1.2		三海三勤												
1.2.1	500108007002	打灌涌井 (直径200mm), 水井 出水量不小于6立方/h	m											405.08
1.2.2	500202008002	镀锌钢管安装 直径200mm	m	4.43	1.56	4.15	0.53	1.99	2.08	1.57	1.14	6.29	12.69	153.73
1.2.3	500201002002	2.2千瓦抽水泵 (深井泵, 流量 不小于6m³/h, 扬程不小于 130m)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.2.4	500201023002	三相供电电缆 YJV-3*6mm²	m	1.18	2.06	0.10	0.17	0.53	0.55	0.39	0.35	1.45	1.56	18.89
1.3		那隆高埠												
1.3.1	500201002003	30千瓦抽水泵 (连体泵, 流量 不小于400m³/h, 扬程不小于 20m, 泵口径250mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.3.2	500201017001	配套动力电柜 (含智能电表) 35KW, 智能表型号: DDS606型	台	44.98	24.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.3.3	500201009001	止回阀 dn300		83.73	92.16	46.57	11.57	37.68	39.35	30.43	23.90	129.07	44.50	538.96

9. 工程单价汇总表

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场管理费	施工管理费	社会保障及企业计 提费	企业利润	价差	税金	合计
1.3.4	500202008003	pe进水管 直径300mm	m	8.44	0.81	5.72	0.78	3.80	3.97	3.71	1.91	13.08	3.80	46.01
1.3.5	500108007003	砖砌引水池 (规格: 1.2*1.2*1.5深)	座											961.63
1.4		那隆高埠14队												
1.4.1	500201002004	11千瓦抽水泵 (分体泵, 流量 不小于160m³/h, 扬程不小于 20m, 泵管口径160mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.4.2	500201017002	移动发电机 (25KW)	套											0.00
1.5		那隆芳塘												
1.5.1	500201002005	15千瓦抽水泵 (分体泵, 流量 不小于270m³/h, 扬程不小于 20m, 泵管口径200mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.5.2	500201017003	配套动力电柜 (含智能电表) 25KW, 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.5.3	500108007004	配套电线以及管道安装到位	项											24773.39
1.6		那隆马槽												
1.6.1	500201002006	30千瓦抽水泵 (连体泵, 流量 不小于400m³/h, 扬程不小于 20m, 泵管口径250mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.6.2	500201017004	配套动力电柜 (含智能电表) 30KW	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.6.3	500201009002	止回阀 dn100	个	83.73	92.16	46.57	11.57	37.68	39.35	30.43	23.90	129.07	44.50	538.96

9. 工程单价汇总表

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.6.4	500201002007	2千瓦抽水泵(连体泵, 流量不小于140m³/h, 扬程不小于20m)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	0.00	72.87	882.50
1.6.5	500108007005	配套电线以及管道安装到位	项												23208.73
1.7		丰塘蓄朴													
1.7.1	500201002008	15千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于285m³/h, 扬程不小于18m, 泵口径200mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	0.00	72.87	882.50
1.7.2	500201017005	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	0.00	15.86	192.11
1.7.3	500108007006	配套电线以及管道安装到位	项												24773.39
1.8		石塘平历													
1.8.1	500201002009	30千瓦抽水泵(连体泵, 流量不小于400m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径250mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	0.00	72.87	882.50
1.8.2	500201023003	配套接电线 YJV-3*6mm²	m	1.18	2.06	0.10	0.17	0.53	0.55	0.39	0.35	1.45	0.00	1.56	18.89
1.8.3	500201017006	配套动力电柜(含智能电表) 35KW; 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	0.00	15.86	192.11
1.8.4	500201002010	柴油发电机(30KW)	台												0.00
1.9		槽圩见田9队													
1.9.1	500201002011	18千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于280m³/h, 扬程不小于20m)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	0.00	72.87	882.50

9. 工程单价汇总表

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	税金	合计
1.9.2	500201017007	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.9.3	500202008004	pe进水管 直径350mm	m	8.44	0.81	5.72	0.78	3.80	3.97	3.71	1.91	13.08	3.80	46.01
1.10		槽圩见田10队												
1.10.1	500201002012	18千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于270m³/h, 扬程不小于13m, 泵口径200mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.10.2	500201017008	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.10.3	500202008005	pe进水管 直径350mm	m	8.44	0.81	5.72	0.78	3.80	3.97	3.71	1.91	13.08	3.80	46.01
1.11		槽圩谢赖塘修												
1.11.1	500201002013	18千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于285m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径200mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.11.2	500201017009	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.11.3	500202008006	钢管进水管 直径200mm	m	4.43	1.56	4.15	0.53	1.99	2.08	1.57	1.14	6.29	12.69	153.73
1.11.4	500108007007	配套电线以及管道安装到位	项											18543.44
1.12		槽圩谢赖松木园												
1.12.1	500201002014	18千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于285m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径200mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.12.2	500201017010	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11

9. 工程单价汇总表

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场管理费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	税金	合计
1.12.3	500202008007	钢管进水管 直径200mm	m	4.43	1.56	4.15	0.53	1.99	2.08	1.57	1.14	6.29	12.69	153.73
1.12.4	500108007008	配套电线以及管道安装到位	项											18543.44
1.13		槽杆谢柳鲤鱼塘												
1.13.1	500201002015	18千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于285m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径200mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.13.2	500201017011	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.13.3	500202008008	pe进水管 直径160mm	m	7.02	0.74	4.30	0.63	3.16	3.30	3.01	1.55	10.61	3.09	37.41
1.14		三隆陈屋山大禾塘												
1.14.1	500201002016	12千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于160m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径160mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.14.2	500201017012	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.14.3	500108007009	配套电线以及管道安装到位	项											23882.39
1.15		三隆下埠												
1.15.1	500201002017	18千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于285m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径200mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.15.2	500201017013	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.15.3	500201023004	25m²铜电线	m	2.90	0.39	0.00	0.17	1.31	1.36	0.95	0.50	3.37	1.49	18.02

9. 工程单价汇总表

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	税金	合计
1.15.4	500108007010	配套电线以及管道安装到位	项											22245.39
1.16		陆屋申安												
1.16.1	500201002018	30千瓦抽水泵(连体泵, 流量不小于400m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径250mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.16.2	500201017014	配套动力电柜(含智能电表) 35KW, 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.16.3	500201023005	25m²铝电线	m	2.90	0.39	0.00	0.17	1.31	1.36	0.95	0.50	3.37	1.49	18.02
1.16.4	500108007011	配套电线以及管道安装到位	项											29506.39
1.17		陆屋富久												
1.17.1	500201002019	30千瓦抽水泵(流量不小于400m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径250mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.17.2	500201017015	配套动力电柜(含智能电表) 35KW, 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.17.3	500201009003	止回阀 dn300	个	83.73	92.16	46.57	11.57	37.68	39.35	30.43	23.90	129.07	44.50	538.96
1.17.4	500201023006	25m²铝电线	m	2.90	0.39	0.00	0.17	1.31	1.36	0.95	0.50	3.37	1.49	18.02
1.17.5	500106005001	电线杆 (H=8m, 尾径190mm)	根											2600.00
1.18		佛子圣社区罗获塘												
1.18.1	500201002020	15千瓦抽水泵(分体泵, 流量不小于150m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径160mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50

9. 工程单价汇总表

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉源保项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	税金	合计
1.18.2	500201017016	开关控制箱功率: 20KW	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.18.3	500201023007	配套电线以及管道安装到位	套											14555.38
1.19		佛子圣化社区中心校												
1.19.1	500201002021	15千瓦抽水泵 (分体泵, 流量不小于150m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径160mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.19.2	500201017017	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.19.3	500202008009	pe进水管 直径160mm	m	7.02	0.74	4.30	0.63	3.16	3.30	3.01	1.55	10.61	3.09	37.41
1.19.4	500108007012	配套电线以及管道安装到位	项											25020.89
1.20		佛子圣化社区象棋塘												
1.20.1	500201002022	15千瓦抽水泵 (分体泵, 流量不小于150m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径160mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.20.2	500201017018	配套动力电柜(含智能电表) 20KW; 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.20.3	500202008010	pe进水管 直径160mm	m	7.02	0.74	4.30	0.63	3.16	3.30	3.01	1.55	10.61	3.09	37.41
1.20.4	500202008011	pe出水管 直径160mm	m	7.02	0.74	4.30	0.63	3.16	3.30	3.01	1.55	10.61	3.09	37.41
1.20.5	500108007013	配套电线以及管道安装到位	项											17416.89
1.21		佛子圣化社区大穴山1												



9. 工程单价汇总表

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	税金	合计
1.21.1	500201002023	22千瓦电抽水泵(分体泵,流量不小于300m³/h,扬程不小于20m,泵口径250mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.21.2	500201017019	配套动力电柜(含智能电表)25KW;智能表型号:DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.21.3	500202008012	pe进水管 直径160mm	m	7.02	0.74	4.30	0.63	3.16	3.30	3.01	1.55	10.61	3.09	37.41
1.21.4	500108007014	配套电线以及管道安装到位	项											6943.39
1.22		佛子圣化社区大六山2												
1.22.1	500201002024	37千瓦电抽水泵(分体泵,流量不小于500m³/h,扬程不小于20m,泵口径250mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.22.2	500201017020	配套动力电柜(含智能电表)40KW;智能表型号:DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.22.3	500202008013	pe进水管 直径160mm	m	7.02	0.74	4.30	0.63	3.16	3.30	3.01	1.55	10.61	3.09	37.41
1.22.4	500108007015	配套电线以及管道安装到位	项											6958.39
1.23		佛子辣了												
1.23.1	500201002025	15千瓦电抽水泵(分体泵,流量不小于285m³/h,扬程不小于18m,泵口径200mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.23.2	500201017021	配套动力电柜(含智能电表)20KW;智能表型号:DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.23.3	500108007016	配套电线以及管道安装到位	项											4773.39
1.24		上海独岭												



工程单价汇总表

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

[illegible]

9. 工程单价汇总表

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 2025年灵山县农业紧急灌溉保供项目

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	税金	合计
1.27.1	500201002029	15千瓦抽水泵 (体泵, 流量不小于160m³/h, 扬程不小于20m, 泵口径160mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.27.2	500201017027	配套动力电柜 (含智能电表) 20KW, 智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.27.3	500202008017	pe进水管 直径110mm	m	4.53	0.53	2.05	0.37	2.04	2.13	1.82	0.94	6.43	1.88	22.73
1.27.4	500108007017	配套电线以及管道安装到位	项											21040.39
1.28		沙坪双六												
1.28.1	500201002030	22千瓦电抽水泵 (分体泵, 流量不小于285m³/h, 扬程不小于18m, 泵口径300mm)	套	200.68	63.48	10.93	14.30	90.31	94.32	65.82	37.79	232.00	72.87	882.50
1.28.2	500201017028	配套动力电柜 (含智能电表) 25K, W智能表型号: DDS606型	台	44.98	4.95	6.56	2.94	20.24	21.14	14.75	8.09	52.60	15.86	192.11
1.28.3	500202008018	pe出水管 直径160mm	m	7.02	0.74	4.30	0.63	3.16	3.30	3.01	1.55	10.61	3.09	37.41
1.28.4	500108007018	配套电线以及管道安装到位	项											25153.89

