

防城港市防城区大菴镇中心卫生院采购需求表

货物名称	品牌型号	项目要求及技术需求	数量	单位	预算金额(元)
无机房医用电梯	康力 KLW 医梯 /1600/1	一、基本参数 1. 梯种: KLW 医梯 2. 额定载重: 1600 公斤 3. 额定速度: 1.0 米/秒 4. 层/站/门: 3 层/ 3 站/ 3 门 5. 控制方式: 单梯 6. 井道内净尺寸: 2450mm(宽) X 2800mm(深) (具体尺寸以现场实际情况为准) 7. 开门方式: 中分 8. 开门净尺寸: 1100 mm(宽) X 2100mm(高) (具体尺寸以现场实际情况为准) 二、轿厢系统 1. 轿厢型号: KL/Y4-001R-2 2. 轿厢尺寸: 1400mm(宽)×2400mm(深)×2400mm(净高) 3. 轿厢围壁材质: 1.5mm 发纹不锈钢+1.5mm 镜面不锈钢 4. 轿厢前壁材质: 1.5mm 发纹不锈钢 5. 轿厢后壁材质: 1.5mm 发纹不锈钢+1.5mm 镜面不锈钢 6. 轿门材质: 1.2mm 发纹不锈钢 7. 吊顶型号: KL/DD-Y001 8. 地板型号: KL/JD-Y001 9. 扶手: KL-FS001 三侧 三、电气系统 1. 电源要求: 动力交流三相五线制 380V 50Hz, 照明交流 220V 50Hz 2. 控制柜: 一体式控制柜 3. 操纵箱型号: KL243-4CD(段码)/带盲文按钮/发纹不锈钢 4. 操纵箱面板材质: 镜面不锈钢 5. 残疾人操纵箱: KL38ACD 6. 残疾人操纵箱面板材质: 发纹不锈钢 7. 厅外召唤盒: KL1201-1HD/抗指纹磨砂不锈钢×3 四、层门系统 1. 层门材质: 1.2mm 发纹不锈钢×3 2. 小门套材质: 1.2mm 发纹不锈钢×3 五、附加功能 1、停电自动应急平层运行; 2、轿厢到站钟; 3、视频监控电缆; 4、专用运行; 5、消防运行; 6、防捣乱	1	台	597000

		六、电梯基本功能 1、安全回路保护 2、门连锁保护 3、抱闸检测保护 4、抱闸失效力矩保持(仅 KLA 配置) 5、端站减速监控 6、限位保护 7、极限保护 8、光幕保护 9、门区外不能开门保护 10、超速保护 11、低速保护 12、超载报警指示 13、接触器保护 14、故障时自动靠站 15、电梯受阻保护 16、警铃呼救 17、轿厢应急照明 18、缺相保护 19、关门时间保护 20、重复关门 21、控制系统自诊断 22、电梯待机自检 23、变频器过热保护 24、电梯驱动过电流保护 25、电梯驱动过负载保护 26、主回路故障保护 27、CAN 通讯故障保护 28、门开关故障保护 29、起动转矩预置 30、轿门限位开关 31、电梯主开关 32、轿厢照明主开关 33、禁止开门 34、底坑急停开关 35、控制柜急停开关 36、轿顶急停开关 37、禁止外呼功能 38、称重装置 39、轿厢上行超速保护 40、限速器 41、限速器涨紧轮安全触点 42、安全钳触点			
--	--	--	--	--	--

		43、逆向运行保护 44、防打滑保护 45、防溜车保护 46、抱闸力自检测 47、钢丝绳打滑检测 48、环境温升自适应 49、压降自适应 50、检修运行 51、自动运行 52、司机运行 53、消防返回 54、基站锁梯 55、全集选运行 56、本层呼梯开门 57、误登记取消 58、运行状态显示 59、机房选层和开关门 60、轿厢位置指示 61、运行方向指示 62、内呼登记指示灯 63、外呼登记指示灯 64、关门按钮响应指示 65、开门按钮响应指示 66、安全回路工作状态显示 67、通讯总线工作状态显示 68、门机状态显示 69、群控开通显示 70、电梯状态显示 71、通电自动开门 72、闲时轿厢内照明及风扇自动停止 73、满载直驶 74、满载指示 75、楼层信号自动校正 76、运行曲线自动生成 77、停电恢复自动校正 78、修正运行 79、井道参数自学习 80、轿内反向指令消除 81、呼梯按钮嵌入自诊断 82、故障记录和诊断 83、干扰评价 84、编码器评价 85、输入口干扰评价 86、电动松闸			
--	--	--	--	--	--

		87、救援超速保护 88、轿厢意外移动保护（UCMP） 89、轿门开门限制装置 90、旁路运行 91、门锁短接检测 92、关门等待取消 93、电网异常检测 94、开门故障保护 95、紧急电动运行 96、开门保持时间智能调节 97、消防状态提醒 98、智能舒适运行 99、静态定位功能 100、显示节能 101、检修零速停车 102、五方对讲 103、提前开门功能 104、再平层功能 105、语音报站 106、语音安抚			
--	--	--	--	--	--

商务要求

▲一、本项目为反向竞价，不接受其它品牌型号的商品报价。

▲二、报价供应商必须实质性能够满足产品参数要求，为确保正品，成交供应商必须在签订合同前提供生产厂家针对本项目的项目授权书原件，采购人收到此项目授权书后与生产厂家核实项目授权书的真实性，若成交供应商无法提供或伪造项目授权书，采购人有权拒绝签订合同并取消成交供应商的成交结果以及追究其法律责任。

▲三、质量保证期：自电梯安装完毕并验收合格之日起一年，质保期内，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

▲四、交货时间：签订合同，收到采购人的定金款项后 120 个日历日安装调试完毕（不可抗力天气除外）；

五、交货地点：采购人指定地点；

▲六、售后服务要求：

1.免费保修期：自电梯安装完毕并验收合格之日起一年。免费保修期内免费维修更换配件，免费提供电梯年检前的整修服务并保证通过年度技术监督部门检验。按国家有关规定实行产品“三包”。

2.免费保修期内，免费定期上门保养（检查、清洁、除尘、加油、调整）。每月对电梯定期保养 2 次、每半年进行一次全面的安全检查，每年进行一次年检检修，并由采购人签字确认。

3.成交供应商应设全年 24 小时专人值班电话。成交供应商在接到故障通知后必须在 1 小时内响应并到达现场处理，一般故障处理时限不超过 4 小时，重大故障处理时限不超过 48 小时修复。

4.免费对采购人的 2-3 名操作人员进行技术培训，在安装调试过程也应让操作人员共同参与，并进行现场培训。

5.免费保修期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费保修期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导。

七、验收要求：

1.出厂检验：交货时，成交供应商应随同货物提供出厂型式试验证书、产品质量合格证。

2.安装调试检验：货物到达后，成交供应商自行进行基本质量和数量的验收，应达到合同规定的要求；电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，中标供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提供给采购人。

3.验收：电梯安装调试结束经由成交供应商自检合格后，成交供应商负责联系当地特种设备检验研究院等相关部门进行验收，经验收合格后交付采购人；验收相关费用由成交供应商承担。

八、报价包括：

1.混凝土井道的施工费用。

2.电梯设备、随配附件、备品备件、专用工具、易损件的价格；运输、装卸、安装、调试、验收（含报装、报验）、现场卫生清理，培训、技术支持、售后服务等费用；

3.必要的保险费和各项税费等费用；

九、付款方式：合同签定后 3 个工作日内支付成交供应商合同总额的 40%作为合同定金，电梯设备安装调试完毕并经当地特种设备检验研究院验收合格之日后 5 个工作日内（成交供应商提供电梯监督检验报告复印件）支付至合同总价的 97%，余下合同总价的 3%作为项目质保金，在一年期满后 3 日内无息支付。