

采购需求

一、项目名称：乘客电梯采购

二、项目类别：货物类

三、采购需求表

货物名称	数量单位	品牌及型号	技术参数及性能（配置）要求	备注
无机房电梯	1 台	上海三菱 无障碍乘客电梯	<p>一、主要参数： 1.层/站/门：4层/4 站/4 门； 2.额定载重量：≥1050kg； 3.额定速度：≥1.5m/s； 4.轿厢内空尺寸（宽×深,mm）：≥1600×1500； 5.轿厢净空高度（mm）：≥2300； 6.开门尺寸（宽×高,mm）：900×2100； 7.开门方式：中分； 8.井道尺寸（宽×深，mm）：2300x2200； 9.底坑深度（mm）：1800； 10.顶层高度（mm）：4300； 11.提升高度（mm）：12.0米； 12.控制方式：单控集选； 本表涉及土建所提供数据为参考值，均以现场实际踏勘为准。</p> <p>二、电梯尺寸及装饰 1.曳引系统：曳引主机为永磁同步无齿轮曳引机。 2.控制系统：控制系统为交流变频调压调速（VVVF）系统，要求采用微机控制技术。 ★3.门机系统：门机系统为永磁同步门机。 ★4.必须提供主要部件控制柜、控制系统、曳引机、门机等主要部件的与投标产品品牌一致。 ★5.成交单位必须提供整机特种设备型式试验报告及上述各主要部件特种设备型式试验报告合格证复印件。</p> <p>三、材质及装饰要求： 1.轿厢及轿门材质：实体发纹不锈钢； 2.轿厢吊顶：标准吊顶，LED 节能照明灯； 3.轿厢地板：PVC 地板； 4.轿厢地坎：硬质铝合金型材； 5.操纵箱及显示：发纹不锈钢面板，含楼层及运行方向 点阵显示，不锈钢带盲文圆形按钮； 6.召唤箱及显示：薄型召唤箱（无底盒设计），发纹不锈钢面板，含楼层及运行方向段码显示，不锈钢带盲文按钮； 7.厅门材质：层层发纹不锈钢厅门； 8.厅门门套材质及类型：发纹不锈钢小门套； 9.厅门地坎：硬质铝合金型材。</p>	
商务要求表：				
★质量要求			1.所供设备必须是全新整套的，所有零部件、配件及安装材料必须是未经使用的并符合国家有关质量安全标准的产品，符合：《电梯制造与安装安全规范》第 1 号修改单。安装工程符合 TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》第 2 号修改单。 2.成交人负责送货上门、安装和调试。设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具； 3.项目质量要求：要求一次验收合格，成交人应建立质量保证体系。	
★质保期			按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于 1 年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。	
★交货时间、交货地点			1.合同签订期：自确认成交之日起 <u>30</u> 日历日内； 2.交付使用时间：自合同签订之日起 <u>65</u> 日内交付并安装验收完毕； 竞价成交后 30 天内一次性将电梯设备运抵现场，45 天内完成安装并经过市场监督管理局验收，如违反约定，采购单位有权不支付合同款项并要求供货单位赔偿单位合同总额 30%。 3.交货地点：广西钦州市采购人指定地点。 4.交货方式：现场交货。	
★售后服务及其他要求			1.质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起不少于 1 年免费保修。 2.售后维修保养承诺由制造商负责，质保期最少 1 年，质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供 24 小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后 30 分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过 2 小时，重大故障修复时间不超过 24 小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。 3.负责为招标人免费培训电梯安全管理人员（2 名）。 4.免费为用户建立电梯设备管理档案。 5.零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 6.根据广西壮族自治区电梯日常维护保养规范，确保电梯发生故障时维修人员能在 30 分钟内到达现场和提供有效及时的电梯维修保养服务，供应商须在项目所在地设有售后服务机构，在供货前，须提供供应商在项目所在地的售后服务机构的证明（提供证明材料，原件备查）	

<p>★安装、验收及其它要求</p>	<p>1.安装、调试要求：竞标产品及零部件、配件及安装材料必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）(含 1 号修改单)、《电梯技术条件》（GB10058）、《电梯试验方法》（GB10059）、《电梯安装验收规范》（GB10060）及国家有关质量标准制造要求，必须满足本项目需求技术指标的电梯设备。</p> <p>2.工程安装施工要求：</p> <p>①安装调试过程中，成交人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。</p> <p>②成交人必须提供技术方案包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案及图纸给采购人，并对预埋件安装及已施工的井道整改负责施工指导，同时对安装的井道、机房等相关部位的土建结构施工同步进行指导，满足制造方提出的各项指标要求和我国电梯安装的相关规定。</p> <p>③设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，成交人自负施工人员人身、设备安全责任。</p> <p>④成交人负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。</p> <p>⑤成交人向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，成交人并负责办理特种设备使用登记证，费用由成交人负责。</p> <p>⑥安装验收标准必须符合如下标准要求： 《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011） 《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002） 电力、消防、安监部门的有关规定等。</p> <p>3.设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。</p> <p>4.本项目的电梯安装负责人必须具有电梯安装上岗证或职称证并提供相关证书复印件。</p> <p>5.验收方式： ①出厂检验：交货时，成交人应随同货物提供出厂检验报告，产品合格相关资料。 ②安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，成交人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。 ③项目验收：电梯安装调试结束后，由成交人负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由成交人承担。</p> <p>6.其他要求：成交单位在投标和签订合同时必须提供电梯生产厂家针对该项目的授权书，否则无效。</p>
<p>★报价</p>	<p>本项目报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等）。（6）安装的开工报装和竣工报检手续费用。本项目报价不包含井道修改及土建工程费用。</p>
<p>★付款方式</p>	<p>双方签订合同后预付合同金额的 30%，在合同签订生效以及具备实施条件后 5 日内支付。货到现场进场安装3天内支付30%，全部设备完成安装并验收后，采购人收到发票后 15 日内支付合同金额的 40%货款。</p>
<p>★品牌要求</p>	<p>★本项目已指定品牌，上海三菱电梯（乘客电梯），成交供应商应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不接受其他品牌型号报价，否则视为虚假应标。</p>
<p>其他</p>	<p>★1.必须提供主要部件控制柜、控制系统、曳引机、门机等主要部件特种设备型式试验报告合格证复印件。</p> <p>2.因本项目工期紧，施工难度大，供应商应充分考虑其因素，提前自行查勘现场。</p> <p>★3.本项目货物不接受整梯进口产品（即通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞价的做无效竞价处理。</p>

注：本项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，供应商须满足或优于，若无法完全满足，将会被认定为无效报价。